



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ДЕКОСТРОЙ” ООД

ОБЕКТ: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции. Обособена позиция № 3 „Парк „Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система”.

ДОГОВОР

№ BG161PO001/1.4-09/2012/014 – S – .11

1

За възлагане изпълнението на СМР на обект на основание чл.74, ал.1 от ЗОП

Днес 31.03.....2015 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от една страна,

2. „ДЕКОСТРОЙ” ООД, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Банишора, улица: „Охрид" №20-24, пощенски код:1233; телефон: 0700 11 19; факс: 0700 11 19; GSM: 0896 69 79 79; e-mail: office@decostroy.com; inter_treid_99@abv.bg., ЕИК: 130263798, представлявано от Емил Цвятков Чакъров, в качеството му на управител, от друга страна,

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи, включени в обхвата на обществена поръчка: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции. Обособена позиция № 3 „Парк „Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на работните проекти за обекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количества на работите са съгласно количествени сметки.

Чл.2(1) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, предложен в офертата на Изпълнителя: **2,33 месеца**, но не по-късно от крайната дата за приключване на дейността, съгласно плана за изпълнение на проекта към договора на Община Велико Търново с Управляващия орган и започва да тече след възлагане на работите с възлагателно писмо.

Крайната дата за изпълнение на проекта е прогнозна, определена на база прогнозен график за реализиране на дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при възникване на обстоятелства, изискващи спиране на срока по проекта, съгласно ДБФП. В горния случай се запазва предложението от участника срок за изпълнение на съответната позиция, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”.

(2) Договора влиза в сила, от датата на подписването му, но срока за изпълнение тече само след получаване на възлагателно писмо за осигуряване на финансиране. Възлагането на работи в обхвата на позицията е само при осигуряване на финансиране и в съответствие с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от дата 20.05.2013г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г." За изграждането на обектите в обхвата на позицията не е осигурено финансиране по договора за безвъзмездна финансова помощ, както и за изпълнение на дейностите по упражняване на строителен надзор. Възлагането на работите е само при условие на подписване на допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ. Срокът на действие на договора е съгласно срока на проекта съгласно чл.2 от ДБФП № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от дата 20.05.2013г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на невъзлагане на работите

(3) Срокът за изпълнение на дейностите в обхвата на договора е съгласно оферирания срок в рамките на одобрения от Управляващия орган Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. План за изпълнение на проекта.

(4) Ако началото на срока на изпълнението, при осигурено финансиране от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва след превеждане на аванс, ако е офериран такъв

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи необходимите документи за превеждането на средствата в срок от пет работни дни след уведомяването му за осигуряване на средствата за аванс, в противен случай губи правото си на аванс и цялото възнаграждение се заплаща след приемането на работата при условията на договора. Непредприемане на такива мерки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се третира като неизпълнение по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права на изправна страна срещу неизправна страна.

II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено-стойностни сметки, както следва:

1. За изпълнение на СМР общо в размер на **393 274, 88/ триста деветдесет и три хиляди двеста седемдесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки/ без ДДС, а с ДДС 20 % - 471 929,86 / четиристотин седемдесет и една хиляди деветстотин двадесет и девет лева и 86 ст./**

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

- **30 %** от стойността – авансово, а именно: **117 982,46 / сто и седемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и четиридесет и шест стотинки, а с ДДС- 141 578,96 /сто четиридесет и една хиляди петстотин седемдесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки/**

Авансът се превежда в 30 дневен срок след осигуряване на средствата за същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013г. и след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията за обществената поръчка. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечавя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по банковата гаранция за авансово плащане и другите си права, съгласно договора на изправна страна срещу неизправна страна. При неизпълнение на което и да било задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да упражни правата си по банковата гаранция за възстановяване на направеното от него авансово плащане.

- Междинно плащане се извършва според степента на изпълнение, удостоверено с документи - протокол за действително извършени работи и другите изискуеми документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок по банков път.

- Окончателно плащане се извършва в 30 дневен срок по банков път и след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на протокол за действително извършени работи и другите изискуеми документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след отстраняването им.

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(3) Не подлежат на заплащане работи, некомплектовани с разходооправдателни документи – подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури. Във фактурите се посочват наименованието на оперативната програма, предмета и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това число от техническия проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;

4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор констатира недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или е налице отклонение от техническия проект за обекта и / или материалите не са съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор или са констатирани други несъответствия.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN BG80SOMB91303224758000, BIC код на банката SOMBBGSF, при Общинска банка, клон Велико Търново

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обекта;

2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в този договор задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и / или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и / или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по-горе.

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването на изисквания на ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН по Договор за **предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от 20.05.2013г. по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г.** от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ. Указанията на възложителя във връзка с изисквания, произтичащи от договор за

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от 20.05.2013 г., общите условия към него или от кореспонденция с договарящия орган са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

Чл.8(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената работа.

(2)Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМР с акт Образец 19, окомплектован с необходимите документи и заверени от представителя на Възложителя, който осъществява инвеститорския контрол и от представителя на строителния надзор: „Язон“ ЕООД фактури за закупени материали; анализи на актуваните видове работи, подробна ведомост, сертификати на вложените материали.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва цените на материалите с фактура, като доставката и закупуването им се съгласува предварително с лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта.

6

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез техническия ръководител на обекта: Ивайло Якимов Ръжев.

Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи не подлежат на заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително-технически норми;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за всички възникнали нередности/ всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, който има или би имало като последица нанасяне на вреда на общия бюджет на Европейския съюз.

(6) Да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Велико Търново и ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. в това число и:

- да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна финансова помощ;

- да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“, сертифициращия орган и органи и представители на Европейската комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява достъп на упълномощени представители на национални и европейски одитиращи и контролиращи органи

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
- да докладва за възникнали нередности;
- да възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;
- информира Бенефициента-Възложител за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
- да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна финансова помощ.
- да съхранява всички документи по проект, финансиран чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., в съответствие с чл. 90 от Регламент №1083/2006, както следва:
 - за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие”, т.е. поне до 31 август 2020 г.;
 - за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г. Счетоводната и финансовата документация по проекта се съхраняват в сроковете, определени в чл.42 от Закона за счетоводството, но не по-малко от 3 години след приключването на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Документите се съхраняват и след изтичането на горните срокове, в случай, че има съдебни, административни или следствени производства, до приключването им или при надлежно обосновано искане на Европейската комисия.
 - да спазва изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
 - да съхранява всички документи по изпълнението на договора за срок и при условията на подписания договора за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от дата 20.05.2013 г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г." между Община Велико Търново и договарящия орган. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява в собствен архив всички документи във връзка с обществената поръчка и настоящият договор /документация за участие, кореспонденция, доклади, разходооправдателни документи, писма и др., при съблюдаване на изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
 - да възстанови суми по нередности, както и неусвоени суми, дължими лихви, глоби и неустойки и други неправомерно получени средства по сметка на Община Велико Търново, както следва: _____, ВИС код на банката ; _____, при Общинска банка, клон Велико Търново.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва в работни срещи с другите участници в строителния процес: възложител, осъществяващия инвеститорски контрол, осъществяващия строителния надзор, както и с други представители на възложителя, на които е възложено управление или одит или други дейности във връзка с изпълнението на поети от Община Велико Търново задължения по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съ-финансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

развитие” 2007-2013 г. Навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма или среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното заявление:

„Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от” (наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

Всяка информация, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.“

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за строително-монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(2) По време на проверките ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити;
2. да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, в зависимост от естеството на възложеното с договора, пряко ангажирани с неговото изпълнение, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица;
3. да осигури достъп до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга документация, бази данни и/или системи, отнасящи се до дейността по проекта, в това число документация, свързана с капацитета на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да управлява и изпълнява дейността по проекта; документи, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки и с изпълнението на договорите за обществени поръчки, документи относно извършени разходи, вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, длъжностни характеристики и др.;
4. да предостави на проверяващите лица свободен достъп до резултатите от изпълнението на поръчката.
5. да осигури достъп до документацията, която се държи и/или съхранява от изпълнителя и/или, подизпълнителите и партньорите по проекта.
6. да съдейства на проверяващите лица, които извършват проверки на място.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни препоръките, дадени в резултат на проверките, в определения за това срок.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя периодично, чрез доклади за напредък, информация за изпълнението на препоръките, в резултат от проверки на място.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп на Управляващият орган или други компетентни органи, които могат да извършват последващи (извънредни) проверки на място, с които да потвърдят спазването на препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

Чл.18 (1) Ако отчитаността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от компетентен орган указания или се палага извършване на действия, които не са били извършени.

Чл.19 Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са и указанията и изискванията на органите с компетентност по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна страна.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на СМР, с последиците на чл.21, ал.3 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от цената, в размер на 5 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им изпълнение;
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено извършени работи- до качествено изпълнение на същите;

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по-големи.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

12

Чл.26 Рискът от случайно погиване или поврждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или поврждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или поврждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на 1 % от стойността на обществената поръчка за съответната позиция.

(2) Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена на Изпълнителя след приключване изпълнението на СМР, а при лошо, неточно и некачествено изпълнение или при липса на изпълнение – гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(4) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение като неустойка за развалянето.

(5) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение и/или може да търси дължимите по договора неустойки.

(6) След окончателното и цялостно приемане на изпълнението, предмет на този договор без забележки и при условията на възстановени разходи, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. гаранцията /парична или банкова/ се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването, съществото и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването ѝ, на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по раздел IX „Непреодолима сила“, освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

Х. Условия относно възстановяване на разходите направени от Община Велико Търново, които не са възстановени от Договарящия орган по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

14

Чл.31(1) Ако разходите направени от Община Велико Търново не бъдат възстановени, съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № **BG161PO001/1.4-09/2012/014** от **20.05.2013г.** по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи възстановяване на направените плащания от Община Велико Търново, за които е отказано възстановяване.

(2) Изпълнителят е длъжен да възстанови получените суми от Община В. Търново, заедно с дължимата лихва от датата на извършването им в срок писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При невъзстановяване в срок, подлежащите на възстановяване суми, заедно с дължимата лихва от датата на извършване на подлежащото на възстановяване плащане, се приспадат от всякакви суми, дължими по договора между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че това е неприложимо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право да упражни на правата си по предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция по договора.

(3) Когато гаранцията не е достатъчна да покрити подлежащите на възстановяване суми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява за разликата по общия ред, като отправя покана за доброволно изпълнение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в същата се посочва: размера на дължимите суми; основанието за възстановяването им; срока за възстановяването им; данни за банковата сметка, по която сумите следва да бъдат възстановени; възможните санкции и процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не се изпълни в указания срок.

(4) Срокът за доброволно изпълнение не може да надвишава тридесет дни от датата на получаване на поканата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите в определения за това срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи сумите в размер, съгласно поканата, ведно с дължимата лихва за периода на просрочието.

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите по реда на доброволното изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред.

(7) Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, независимо от основанието за това, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.32(1) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение.

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;

6. договора се прекратява едностранно от възложителя, ако стане ясно, че няма да бъде осигурено финансиране, съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от дата 20.05.2013г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г."

(2) Договорът се прекратява с изпълнение на възложеното и приемането му по установения ред и след възстановяване на всички разходи, направени от Община Велико Търново по настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане.

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато след сключването на договора е доказано, че при провеждане на процедурата за избор на изпълнител на настоящия договор или при неговото изпълнение, са допуснати съществени нарушения, нередности или измами по смисъла на чл. 103 от Регламент на съвета / ЕО, Евратом/, № 1605/2002, приложим за общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент на Съвета / ЕО, Евратом/ № 1995/2006.

(8) В случаите по ал.7 тогава, когато нарушението, нередността или измамата е извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплати на изпълнителя направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване и ще предприеме действия за възстановяване на вече изплатени средства по договора.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.34 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:

1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението / известието;

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;

Чл.35(1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на Община Велико Търново

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/...../

Даниела Данчева
Началник отдел „Бюджет“

Съгласуван с:

Десислава Йонкова
Директор на Дирекция „Правна“

Надя Петрова:
Директор Дирекция ОСОП

Мариела Цонева
Директор Дирекция ОР

Ръководител проект
арх. Николай Кръстев Малаков
Главен архитект на Община Велико Търново
и Ръководител на проекта

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Образец № 5

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА – ФИНАНСОВА ОФЕРТА

За обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособена позиция: 3 „Парк „Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система”,

ОТ: „ДЕКОСТРОЙ” ООД

с адрес: град София, ж.к. „Банишора”, улица: „Охрид” № 20 – 24, п. код. 1233,

тел.: 0700 11 19, факс: 0700 11 19, e-mail: office@decostroy.com,

ЕИК/БУЛСТАТ: 130263798

Регистрация по ЗДДС: Данъчно регистриран на 17.04.2000 г.

Разплащателна сметка:

ИВАН сметка I

ВИС код на банката

Банка: Обединена Българска Банка

Град/клон/офис: гр.София,клон бул.“Ки.Мария Луиза”№16

Адрес на банката: гр.София,клон бул.“Ки.Мария Луиза”№16

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената обществена поръчка с предмет: „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособена позиция: 3 „Парк „Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система”,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложен в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок.

1. Условия и начин на финансиране и плащане, са съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013г.)"

2. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично върнатата стойност.

3. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Предлаганото от нас възнаграждение за обект „СМР на допълнителни обекти във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, по обособена позиция: 3 „Парк „Бузлуджа” - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система”,

е както следва:

Стойност 393 274. 88 /триста деветдесет и три хиляди двеста седемдесет и четири, 88 лв./ без ДДС

Посоченото възнаграждение включва:

/ заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената от нас методология на работа/. Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор

Аванс в размер на 30 % от стойността на обществената поръчка.

Аванса се превежда след осигуряване на средствата за същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по сметката на Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013г.)" и след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по банковата гаранция за авансово плащане и другите си права, съгласно договора на изправна страна срещу неизправна страна. При неизпълнение на което и да било задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да упражни правата си по банковата гаранция за възстановяване на направеното от него авансово плащане.

Аванс, в размер до 35 % се превежда след осигуряване на средствата за същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 30 дневен срок по банков път. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Междупно плащане се извършва според степента на изпълнение, удостоверено е документи - протокол за действително извършени работи и другите изискуеми документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок по банков път. Окончателно плащане се извършва в 30 дневен срок по банков път и след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на протокол за действително извършени работи и другите изискуеми документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след отстраняването им.

Други плащания се извършват след осигуряване на финансиране за тях и в зависимост от степента на изпълнение на проекта, по банков път след приемане на работата. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща след отстраняването им.

Заявяваме, че при изготвяне и съхраняване на съответстващата проектния процес документация, в това число протоколи, актове, фактури и други ще съблюдаваме изискванията на ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013г.)"

Задължаваме се разходооправдателните документи /фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност/ да посочваме наименованието на оперативната програма, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ и номера на проекта. Към всеки от разходооправдателните документи /фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност/ ще прилагаме и документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на посочени от единични цени и количества.

Приложение:

- количествено-стойностни сметки – съгласно образец с анализи за всички видове работи в обхвата на поръчката.

Дата 19.06.2014г

Име и фамилия Емил Чакъров

Подпис на упълномощеното лице _____

Наименование на участника и
печат

„ДЕКОСТРОЙ“ ООД

Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка

Об.Поз. 3 „Парк „Бузлуджа“ - реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система“.					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	Обект 3: Парк "Бузлуджа" -реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система"				
	I. Реконструкция на алейна мрежа				
1	Разваляне на настилка от бетонови плочи, вкл. сортиране на плочите	м2	3 350,00	1,91	6398,50
2	Демонтаж на съществуващи бордюри	м	2 967,00	2,73	8099,91
3	Ръчно натоварване и разтоварване плочи и бордюри	т	305,00	3,61	1101,05
4	Превоз плочи и бордюри на 10 км	т	305,00	2,20	671,00
5	Натоварване строителни отпадъци на камион	м3	32,00	8,27	264,64
6	Превоз строителни отпадъци на 10 км	м3	32,00	3,30	105,60
7	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м - ръчно в зем. почви и превоз с ръчни колички до 50 м	м3	254,00	34,42	8742,68
8	Натоварване земни почви на камион - ръчно	м3	254,00	9,50	2413,00
9	Превоз земни почви на 10 км	м3	254,00	3,30	838,20
10	Подравняване и уплътняване земно легло	м2	579,00	0,88	509,52
11	Изкоп с ограничена ширина до 0,60 м и дълбочина до 2 м, ръчно в земни почви /бордюри/	м3	83,00	31,53	2616,99
12	Натоварване земни почви на камион ръчно	м3	83,00	9,50	788,50
13	Превоз земни почви 10 км	м3	83,00	3,30	273,90
14	Подравняване и уплътняване земно легло /уширение алей/	м2	579,00	0,88	509,52
15	Основа от камени фракции 0-50 с дебелина 0,30 м, вкл. уплътняване	м3	174,00	30,62	5327,88
16	Доставка и полагане на вибропресовани градински бордюри	м	2 967,00	13,09	38838,03
17	Доставка и монтаж заварена арм. мрежа ф 5	м2	1 737,00	2,32	4029,84
18	Доставка и полагане бетон В20 с дебелина 15 см	м3	261,00	151,89	39643,29
19	Подложка от пясък с дебелина 4 см	м2	3 929,00	2,01	7897,29
20	Настилка от вибропресовани павета с минимална дебелина 5,5 см - 90% сиви и 10% червени павета (вкл. запълване фуги с пясък)	м2	3 929,00	25,64	100739,56
21	Доставка и монтаж на двустранна информационна табела	бр	2,00	329,04	658,08
	Общо I.				230466,98
	II. Поливна система				
22	Изкопно насипни работи за водопроводи	м'	6 550,00	8,25	54037,50
	Общо изкони работи				54037,50
	Специализиран продукт				
23	Разпръсквач дефлекторен, 10 см височина над земята, радиус на разпръскване - 1,2+5,4 м + дюза регулируема	бр.	180	30,75	5535,00
24	Разпръсквач роторен, размер на стеблото – 10 см, радиус на разпръскване – 7,6+15,2 м	бр.	542	46,55	25230,10
25	Коляно ½" коничен накрайник за гъвкава тръба	бр.	180	0,48	86,40
26	Коляно ¾" коничен накрайник за гъвкава тръба	бр.	722	0,48	346,56
27	Гъвкава тръба Ф16 мм.	м'	361	3,66	1321,26
28	Клапан електромагнитен 1 ½" Ж/ без рег.на дебита	бр.	58	72,47	4203,28
29	Програматор 32 станции 230V	бр.	2	836,13	1672,26
30	Датчик за дъжд	бр.	2	101,95	203,90
31	Коничен спирателен кран	бр.	1	85,54	85,54
32	Шахта полиетилен кръгла за клапани и кранове 10"	бр.	6	45,17	271,02
33	Шахта полиетилен правоъгълна за клапани 12"	бр.	14	74,75	1046,50
	Общо Специализиран продукт				40001,80
	Електро материали				
34	Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm2 (max. 30V)	бр.	180	4,19	754,20
35	Ел. кабел - СВТ 3 x 1,5mm2	м'	61	2,51	153,11
36	Ел. кабел - СВТ 4 x 1,5mm2	м'	361	3,00	1083,00
37	Ел. кабел - СВТ 5 x 1,5mm2	м'	106	3,58	379,48
38	Ел. кабел - СВТ 7 x 1,5mm2	м'	19	5,34	101,46
39	Ел. кабел - СВТ 10 x 1,5mm2	м'	513	9,61	4929,93
38	Ел. кабел - СВТ 12 x 1,5mm2	м'	594	10,77	6377,38
39	Гофрирана тръба	м'	1654	1,20	1984,80
	Общо Електро материали				15783,36
	Тръби и фитинги				
41	Обсадна тръба Ø160	м'	173	12,89	2229,97
42	Тръба полиетилен Ø63 PN10	м'	836	11,59	9689,24
43	Тръба полиетилен Ø40 PN10	м'	4770	6,34	30241,80
44	Тръба полиетилен Ø32 PN10	м'	1780	5,06	9006,80
45	ВиК фитинги и м-ли за монтаж - коефициент 0,7	-			
	Общо Тръби и фитинги				51167,81
	Хидрофорна уредба	бр.			
46	Водомерна шахта	бр.	1	593,95	593,95
47	ВиК фитинги и арматури за монтаж, 3" дисков филтър; водоземане от PEHD Ø63 мм с раб. характеристики Q=10м3/ч, H=5 bar	бр.	1	532,14	532,14

48	Сферичен спирателен кран с изпрзнител DN 50	бр.	2	68,63	137,26
49	Мрежов филтър DN50	бр.	1	143,36	143,36
50	Водомер DN50	бр.	1	410,72	410,72
	Общо Хидрофорна уредба				1817,43
	Общо II. Поливна система				162807,90
	ОБЩО ОБЕКТ				393 274,88

Емил Танев



АНАЛИЗ

Разваляне на настилка от бетонови плочи, вкл. сортиране на плочите

ШИФЪР 001-8454460000
МЯРКА М2
КОЛИЧ. 3350.000
ОСНОВ.

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	РАБОТНИК I СТЕПЕН	ЧЧ	0.21700	4.00	0.87
	ОБЩО		0.21700		0.87

0
БРОЙ
РАБ-ЦИ

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО- СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	0.87
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	0.87
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		0.87

III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	0.87
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	
Печалба	10.0% x Сума	0.17
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		1.91

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Демонтаж на съществуващи бордюри

ШИФЪР 002-8453210000
 МЯРКА М
 КОЛИЧ. 2967.000
 ОСНОВ.

НОРМА ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	РАБОТНИК I СТЕПЕН	ЧЧ	0.31000	4.00	1.24
	ОБЩО		0.31000		1.24

0
БРОЙ РАБ-ЦИ

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	1.24
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	1.24
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		1.24

III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	1.24
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	
Печалба	10.0% x Сума	0.25
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		2.73

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Ръчно натоварване и разтоварване плочи и бордюри

ШИФЪР 003-01-01-05-00-0188-1

МЯРКА Т

КОЛИЧ. 305.000

ОСНОВ.

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ПРЕНОСВАЧ - ТОВАРО-РАЗТОВАРАЧ I СТЕПЕН	ЧЧ	0.41000	4.00	1.64	1
	ОБЩО		0.41000		1.64	1

0.41

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	1.64
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	1.64
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		1.64

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	1.64
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	
Печалба	10.0% x Сума	0.33
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		3.61

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Превоз плочи и бордюри на 10 км

ШИФЪР 004-ТС
МЯРКА Т
КОЛИЧ. 305.000
ОСНОВ.

НОРМА
ВРЕМЕ

0.41
БРОЙ
РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		

III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	ПРЕВОЗ СТР.ОТПАДЪЦИ НА 10КМ	Т	1.00000	2.00	2.00
	ОБЩО				2.00

IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	2.00
Печалба	10.0% x Сума	0.20
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		2.20

Λ

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Натоварване строителни отпадъци на камион

ШИФЪР 005-8468200000
 МЯРКА МЗ
 КОЛИЧ. 32.000
 ОСНОВ.

НОРМА ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	РАБОТНИК I СТЕПЕН	ЧЧ	0.30000	4.00	1.20
	ОБЩО		0.30000		1.20

0
БРОЙ РАБ-ЦИ

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	ТОВАР.МАШИНА -0.61-1.30МЗ	МСМ	0.01000	320.00	3.20
	ОБЩО		0.01000		3.20

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	4.40
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	1.92
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	1.20
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		3.12

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	4.40
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	
Печалба	10.0% x Сума	0.75
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		8.27

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Превоз строителни отпадъци на 10 км

ШИФЪР 006-ТС
МЯРКА Т
КОЛИЧ. 32.000
ОСНОВ.

НОРМА
ВРЕМЕ

0.41
БРОЙ
РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		I
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		II
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II					III
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II					
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I					
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ						

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		IV
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ПРЕВОЗ СТР.ОТПАДЪЦИ НА 10КМ	МЗ	1.00000	3.00	3.00	
	ОБЩО				3.00	

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV				3.00	
Печалба	10.0% x Сума				0.30	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ					3.30	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м - ръчно в зем. почви и превоз с ръчни колички до 50 м

ШИФЪР 007-8101104231

МЯРКА МЗ

КОЛИЧ. 254.000

ОСНОВ. УСН 01 01 017

НОРМА ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК I СТЕПЕН	ЧЧ	3.91100	4.00	15.64	0
	ОБЩО		3.91100		15.64	

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО- СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	15.64	III
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	15.64	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		15.64	

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	15.64	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV		
Печалба	10.0% x Сума	3.13	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		34.42	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Натоварване земни почви на камион - ръчно

ШИФЪР 008-8101115211
МЯРКА МЗ
КОЛИЧ. 254.000
ОСНОВ. УСН 01 01 077

НОРМА ВРЕМЕ

0
БРОЙ РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	ИЗКОПЧИЯ I СТЕПЕН	ЧЧ	1.08000	4.00	4.32
	ОБЩО		1.08000		4.32

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО- СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	4.32
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	4.32
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		4.32

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	4.32
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	
Печалба	10.0% x Сума	0.86
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		9.50

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Превоз земни почви на 10 км

ШИФЪР 009-ТС
МЯРКА м3
КОЛИЧ. 254.000
ОСНОВ.

НОРМА ВРЕМЕ

0.41
БРОЙ РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		

III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	ПРЕВОЗ З.П. НА 10КМ	М3	1.00000	3.00	3.00
	ОБЩО				3.00

IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	3.00
Печалба	10.0% x Сума	0.30
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		3.30

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Подравняване и уплътняване земно легло

ШИФЪР 010-8101114111

МЯРКА М2

КОЛИЧ. 579.000

ОСНОВ. УСН 01 01 060

НОРМА ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК I СТЕПЕН	ЧЧ	0.10000	4.00	0.40	0
	ОБЩО		0.10000		0.40	

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО- СМЕНИ	СТОЙНОСТ		II
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	0.40	III
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	0.40	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		0.40	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		IV
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	0.40	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV		
Печалба	10.0% x Сума	0.08	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		0.88	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Изкоп с ограничена ширина до 0,60 м и дълбочина до 2 м, ръчно в земни почви /бор дюри/

ШИФЪР 011-8101106111

МЯРКА МЗ

КОЛИЧ. 83.000

ОСНОВ. УСН 01 01 029

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ИЗКОПЧИЯ I СТЕПЕН	ЧЧ	2.38900	4.00	9.56	
2	ИЗКОПЧИЯ II СТЕПЕН	ЧЧ	1.19400	4.00	4.78	
	ОБЩО		3.58300		14.33	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	14.33	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	14.33	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		14.33	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	14.33	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV		
Печалба	10.0% x Сума	2.87	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		31.53	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

//

АНАЛИЗ

Натоварване земни почви на камион - ръчно

ШИФЪР 012-8101115211
 МЯРКА МЗ
 КОЛИЧ. 83.000
 ОСНОВ. УСН 01 01 077

НОРМА ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ИЗКОПЧИЯ I СТЕПЕН	ЧЧ	1.08000	4.00	4.32	
	ОБЩО		1.08000		4.32	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	4.32	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	4.32	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		4.32	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	4.32	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV		
Печалба	10.0% x Сума	0.86	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		9.50	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Превоз земни почви на 10 км

ШИФЪР 013-ТС
 МЯРКА мЗ
 КОЛИЧ. 83.000
 ОСНОВ.

НОРМА ВРЕМЕ

0.41
БРОЙ РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		I
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		II
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II					III
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II					
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I					
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ						

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		IV
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ПРЕВОЗ З.П. НА 10КМ	МЗ	1.00000	3.00	3.00	
	ОБЩО				3.00	

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV				3.00	
Печалба	10.0% x Сума				0.30	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ					3.30	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Подравняване и уплътняване земно легло /уширение алеи/

ШИФЪР 014-8101114111

МЯРКА М2

КОЛИЧ. 579.000

ОСНОВ. УСН 01 01 060

НОРМА
ВРЕМЕ

0
БРОЙ
РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	РАБОТНИК I СТЕПЕН	ЧЧ	0.10000	4.00	0.40
	ОБЩО		0.10000		0.40

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	0.40
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	0.40
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		0.40

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	0.40
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	
Печалба	10.0% x Сума	0.08
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		0.88

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Основа от каменни фракции 0-50 с дебелина 0,30 м, вкл. уплътняване

ШИФЪР 015-8101112200
МЯРКА МЗ
КОЛИЧ. 174.000
ОСНОВ. УСН 01 01 058

НОРМА
ВРЕМЕ

0
БРОЙ
РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	РАБОТНИК I СТЕПЕН	ЧЧ	0.21200	4.00	0.85
2	РАБОТНИК II СТЕПЕН	ЧЧ	0.50000	4.00	2.00
	ОБЩО		0.71200		2.85

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО- СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	2.85
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	2.85
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		2.85

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	КАМ. ФРАКЦИЯ 0-50мм	МЗ	1.25000	16.40	20.50
	ОБЩО				20.50

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	23.35
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	1.64
Печалба	10.0% x Сума	2.78
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		30.62

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Доставка и полагане на вибропресовани градински бордюри

ШИФЪР 016-8103124110

МЯРКА М

КОЛИЧ. 2967.000

ОСНОВ.

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК II СТЕПЕН	ЧЧ	0.17560	4.00	0.70	
2	РАБОТНИК III СТЕПЕН	ЧЧ	0.20980	4.00	0.84	
	ОБЩО		0.38540		1.54	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО- СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	1.54	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	1.54	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		1.54	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	МЗ	0.03350	98.00	3.28	
2	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	МЗ	0.00050	240.00	0.12	
3	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/10	М	1.00000	3.50	3.50	
4	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	МЗ	0.00130	240.00	0.31	
5	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	МЗ	0.00150	240.00	0.36	
6	ПИРОНИ	КГ	0.03590	1.60	0.06	
7	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	МЗ	0.00450	118.00	0.53	
	ОБЩО				8.16	IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	9.71	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.65	
Печалба	10.0% x Сума	1.19	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		13.09	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Доставка и монтаж заварена арм. мрежа ф 5

ШИФЪР 017-03.101
МЯРКА м2
КОЛИЧ. 1737.000
ОСНОВ.

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	РАБОТНИК 03-2	Ч/Ч	0.05400	4.00	0.22
2	РАБОТНИК 03-3	Ч/Ч	0.03200	4.00	0.13
ОБЩО					0.34

0
БРОЙ РАБ-ЦИ
I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
ОБЩО					

II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	0.34
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	0.34
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		0.34

III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ 5ММ	М2	1.05000	1.25	1.31
ОБЩО					1.31

IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	1.66
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.11
Печалба	10.0% x Сума	0.21
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		2.32

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Доставка и полагане бетон В20 с дебелина 15 см

ШИФЪР 018-8102070:50
МЯРКА МЗ
КОЛИЧ. 261,000
ОСНОВ. УСН 02 07 004

НОРМА
ВРЕМЕ

0
БРОЙ
РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	БЕТОНДЖИЯ II СТЕПЕН	ЧЧ	1,41800	4,00	5,67
2	РАБОТНИК I СТЕПЕН	ЧЧ	2,48000	4,00	9,92
	ОБЩО		3,89800		15,59 I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	15,59
Допълнителни разходи в/у II	60,0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100% x I	15,59
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		15,59 III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	БЕТОН ГОТОВ РАЗНОСЕН КЛАС В20	МЗ	1,01000	98,00	98,98
	ОБЩО				98,98 IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	114,57
Доставно-складови разходи	8,0% x IV	7,92
Печалба	10,0% x Сума	13,81
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		151,89

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Подложка от пясък с дебелина 4 см

ШИФЪР 019-8243012000
 МЯРКА М2
 КОЛИЧ. 3929.000
 ОСНОВ. УСН 05 01 006

НОРМА ВРЕМЕ

0
БРОЙ РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	ВОДОПРОВОДЧИК I СТЕПЕН	ЧЧ	0.11000	4.00	0.44
	ОБЩО		0.11000		0.44

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	0.44
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	0.44
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		0.44

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	ПЯСЪК РЕЧЕН	МЗ	0.05500	16.00	0.88
	ОБЩО				0.88

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	1.32
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.07
Печалба	10.0% x Сума	0.18
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		2.01

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Настилка от вибропресовани павета с минимална дебелина 5,5 см - 90% сиви и 10% червени павета (вкл. запълване фуги с пясък)

ШИФЪР 020-8103120200

МЯРКА М2

КОЛИЧ. 3929,000

ОСНОВ.

НОРМА
ВРЕМЕ

0
БРОЙ
РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК I СТЕПЕН	ЧЧ	0,16400	4,00	0,66	
2	РАБОТНИК II СТЕПЕН	ЧЧ	0,09000	4,00	0,36	
3	РАБОТНИК III СТЕПЕН	ЧЧ	0,27800	4,00	1,11	
	ОБЩО		0,53200		2,13	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	2,13	
Допълнителни разходи в/у II	60,0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100% x I	2,13	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		2,13	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ПАВЕТА 5,5см	М2	1,05000	16,65	17,48	
2	ПЯСЪК	М3	0,01000	16,00	0,16	
	ОБЩО				17,64	IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	19,77	
Доставно-складови разходи	8,0% x IV	1,41	
Печалба	10,0% x Сума	2,33	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		25,64	V

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Доставка и монтаж на двустранна информационна табела

ШИФЪР 021-8103131220

МЯРКА БР.

КОЛИЧ. 2.000

ОСНОВ.

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		0 БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК I СТЕПЕН	ЧЧ	1.00000	4.00	4.00	
2	РАБОТНИК II СТЕПЕН	ЧЧ	1.00000	4.00	4.00	
3	РАБОТНИК III СТЕПЕН	ЧЧ	1.00000	4.00	4.00	
	ОБЩО		3.00000		12.00	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		II
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	12.00	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	12.00	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		12.00	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		IV
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	МЗ	0.05000	95.00	4.75	
2	ИНФ.ТАБЕЛА	БР	1.00000	250.00	250.00	
	ОБЩО				254.75	

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	266.75	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	20.38	
Печалба	10.0% x Сума	29.91	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		329.04	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Изкопно насипни работи за водопроводи

ШИФЪР 022-8101106111

МЯРКА М2

КОЛИЧ. 6550.000

ОСНОВ. УСН 01 01 029

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ИЗКОПЧИЯ I СТЕПЕН	ЧЧ	0.70000	4.00	2.80	
2	ИЗКОПЧИЯ II СТЕПЕН	ЧЧ	0.23700	4.00	0.95	
	ОБЩО		0.93700		3.75	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	3.75	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	3.75	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		3.75	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	3.75	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV		
Печалба	10.0% x Сума	0.75	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		8.25	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Разпръсквач дефлекторен, 10 см височина над земята, радиус на разпръскване - 1,
2 - 5,4 м + дюза регулируема

ШИФЪР 023-8247584060
МЯРКА БР.
КОЛИЧ. 180,000
ОСНОВ. УСН 05 58 009

НОРМА ВРЕМЕ

0
БРОЙ РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	ВОДОПРОВОДЧИК I СТЕПЕН	ЧЧ	1,21500	4,00	4,86
2	ВОДОПРОВОДЧИК II СТЕПЕН	ЧЧ	0,74500	4,00	2,98
3	ВОДОПРОВОДЧИК III СТЕПЕН	ЧЧ	0,47000	4,00	1,88
ОБЩО			2,43000		9,72 I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СТЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ		I+II	9,72
Допълнителни разходи в/у II		50,0% x II	
Допълнителни разходи в/у I		100% x I	9,72
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ			9,72 III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	Разпръсквач дефлекторен + дюза регулируема	БР	1,00000	7,35	7,35
2	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	МЗ	0,00500	106,00	0,53
ОБЩО					7,88 IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ		I+II+IV	17,60
Доставно-складови разходи		8,0% x IV	0,63
Печалба		10,0% x Сума	2,80
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ:			30,75

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Разпръсквач роторен, размер на стеблото – 10 см, радиус на разпръскване – 7,6 - 15,2 м

ШИФЪР 024-8247584060

МЯРКА БР.

КОЛИЧ. 542,000

ОСНОВ. УСН 05 58 009

НОРМА
ВРЕМЕ

0

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ВОДОПРОВОДЧИК I СТЕПЕН	ЧЧ	1,21500	4,00	4,86	
2	ВОДОПРОВОДЧИК II СТЕПЕН	ЧЧ	0,74500	4,00	2,98	
3	ВОДОПРОВОДЧИК III СТЕПЕН	ЧЧ	0,47000	4,00	1,88	
	ОБЩО		2,43000		9,72	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	9,72	III
Допълнителни разходи в/у II	60,0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100% x I	9,72	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		9,72	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	Разпръсквач роторен	БР	1,00000	20,65	20,65	
2	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	МЗ	0,00500	106,00	0,53	
	ОБЩО				21,18	IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	30,90	
Доставно-складови разходи	8,0% x IV	1,69	
Печалба	10,0% x Сума	4,23	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		46,55	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Коляно 1/2" коничен накрайник за гъвкава тръба

ШИФЪР 025-дост.
МЯРКА БР.
КОЛИЧ. 180.000
ОСНОВ. УСН 05 58 009

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО- СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ		I+II	
Допълнителни разходи в/у II		60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I		100.0% x I	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ			III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	Коляно 1/2" коничен накрайник	БР	1.00000	0.40	0.40	IV
	ОБЩО				0.40	

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ		I+II+IV	0.40
Доставно-складови разходи		8.0% x IV	0.03
Печалба		10.0% x Сума	0.04
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ			0.48

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Коляно 3/4" коничен накрайник за гъвкава тръба

ШИФЪР 026-дост.
 МЯРКА БР.
 КОЛИЧ. 722.000
 ОСНОВ. УСН 05 58 009

НОРМА ВРЕМЕ

0
БРОЙ РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		

III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	Коляно 3/4" коничен накрайник	БР	1.00000	0.40	0.40
	ОБЩО				0.40

IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	0.40
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.03
Печалба	10.0% x Сума	0.04
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		0.48

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Гъвкава тръба Ф16 мм.

ШИФЪР 027-22.011

МЯРКА М

КОЛИЧ. 361.000

ОСНОВ.

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		0 БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК 22-1	Ч/Ч	0.12000	4.00	0.48	
2	РАБОТНИК 22-2	Ч/Ч	0.11000	4.00	0.44	
3	РАБОТНИК 22-3	Ч/Ч	0.10000	4.00	0.40	
	ОБЩО		0.33000		1.32	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО- СМЕНИ	СТОЙНОСТ		II
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	1.32	III
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	1.32	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		1.32	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		IV
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	Гъвкава тръба Ф16 мм.	М	1.03000	0.62	0.64	
	ОБЩО				0.64	

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	1.96	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.05	
Печалба	10.0% x Сума	0.33	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		3.66	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Клапан електромагнитен 1 1/2" Ж/ без рег.на дебита

ШИФЪР 028-8247551606
МЯРКА БР.
КОЛИЧ. 58.000
ОСНОВ. УСН 05 55 041

НОРМА ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ВОДОПРОВОДЧИК II СТЕПЕН	ЧЧ	0.27000	4.00	1.08	
	ОБЩО		0.27000		1.08	

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	1.08
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	1.08
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		1.08

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	Клапан електромаг.1 1/2" Ж/ без рег.на дебита	БР	1.00000	59.00	59.00
	ОБЩО				59.00

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	60.08
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	4.72
Печалба	10.0% x Сума	6.59
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		72.47

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

//

АНАЛИЗ

Програматор 32 станции 230V

ШИФЪР 029-8247585105
МЯРКА БР.
КОЛИЧ. 2.000
ОСНОВ. УСН 05 58 012

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ВОДОПРОВОДЧИК I СТЕПЕН	ЧЧ	1.56000	4.00	6.24	
2	ВОДОПРОВОДЧИК II СТЕПЕН	ЧЧ	1.25000	4.00	5.00	
	ОБЩО		2.81000		11.24	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	11.24	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	11.24	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		11.24	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	Програматор 32 станции 230V	БР	1.00000	683.00	683.00	
	ОБЩО				683.00	IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	694.24	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	54.64	
Печалба	10.0% x Сума	76.01	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		836.13	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Датчик за дъжд

ШИФЪР 030-8247585105

МЯРКА БР.

КОЛИЧ. 2.000

ОСНОВ. УСН 05 58 012

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ВОДОПРОВОДЧИК I СТЕПЕН	ЧЧ	1.56000	4.00	6.24	
2	ВОДОПРОВОДЧИК II СТЕПЕН	ЧЧ	1.25000	4.00	5.00	
	ОБЩО		2.81000		11.24	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	11.24	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	11.24	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		11.24	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	Датчик за дъжд	БР	1.00000	65.00	65.00	
	ОБЩО				65.00	IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	76.24	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	5.20	
Печалба	10.0% x Сума	9.27	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		101.95	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Коничен спирателен кран

ШИФЪР 031-8247585201
 МЯРКА БР.
 КОЛИЧ. 1.000
 ОСНОВ. УСН 05 58 015

НОРМА ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ВОДОПРОВОДЧИК I СТЕПЕН	ЧЧ	2.18000	4.00	8.72	
2	ВОДОПРОВОДЧИК II СТЕПЕН	ЧЧ	1.87000	4.00	7.48	
	ОБЩО		4.05000		16.20	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	16.20	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I		16.20
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ			16.20

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	Коничен спирателен кран	БР	1.00000	42.00	42.00
	ОБЩО				IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	58.20
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	3.36
Печалба	10.0% x Сума	7.78
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		85.54

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Шахта полиетилен кръгла за клапани и кранове 10"

ШИФЪР 032-8243175510
 МЯРКА БР.
 КОЛИЧ. 6.000
 ОСНОВ. УСН 05 17 025

НОРМА ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК I СТЕПЕН	ЧЧ	1.07600	4.00	4.30	
2	РАБОТНИК II СТЕПЕН	ЧЧ	1.23600	4.00	4.94	
3	РАБОТНИК III СТЕПЕН	ЧЧ	0.40400	4.00	1.62	
ОБЩО			2.71600		10.86	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО- СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
ОБЩО						II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ		I+II	10.86	
Допълнителни разходи в/у II		60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I		100.0% x I	10.86	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ			10.86	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	Шахта ПЕ кръгла 10"	БР	1.00000	17.90	17.90	
ОБЩО					17.90	IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ		I+II+IV	28.76	
Доставно-складови разходи		8.0% x IV	1.43	
Печалба		10.0% x Сума	4.11	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ			45.17	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Шахта полиетилен правоъгълна за клапани 12"

ШИФЪР 033-8243175510

МЯРКА БР.

КОЛИЧ. 14.000

ОСНОВ. УСН 05 17 025

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК I СТЕПЕН	ЧЧ	1.07600	4.00	4.30	
2	РАБОТНИК II СТЕПЕН	ЧЧ	1.23600	4.00	4.94	
3	РАБОТНИК III СТЕПЕН	ЧЧ	0.40400	4.00	1.62	
	ОБЩО		2.71600		10.86	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	10.86	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	10.86	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		10.86	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	Шахта ПЕ правоъгълна 12"	БР	1.00000	42.80	42.80	
	ОБЩО				42.80	IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	53.66	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	3.42	
Печалба	10.0% x Сума	6.80	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		74.75	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm² (max. 30V)

ШИФЪР 034-34.392

МЯРКА БР.

КОЛИЧ. 180.000

ОСНОВ.

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		0 БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК 34-2	Ч/Ч	0.26000	4.00	1.04	I
	ОБЩО		0.26000		1.04	

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		II
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	1.04	III
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	1.04	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		1.04	

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		IV
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm ² (max. 30V)	БР.	1.00000	1.60	1.60	IV
	ОБЩО				1.60	

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	2.64	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.13	
Печалба	10.0% x Сума	0.38	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		4.19	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Ел. кабел - СВТ 3 x 1.5mm2

ШИФЪР 035-34.227
 МЯРКА М
 КОЛИЧ. 61.000
 ОСНОВ.

НОРМА ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК 34-2	Ч/Ч	0.10200	4.00	0.41	0
	ОБЩО		0.10200		0.41	

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	0.41	III
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	0.41	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		0.41	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	КАБЕЛ СВТ 3x1,5 КВ.ММ	М	1.03000	1.32	1.36	IV
	ОБЩО				1.36	

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	1.77	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.11	
Печалба	10.0% x Сума	0.23	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		2.51	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Ел. кабел - СВТ 4 x 1.5mm2

ШИФЪР 036-34.227

МЯРКА М

КОЛИЧ. 361.000

ОСНОВ.

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		0 БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК 34-2	Ч/Ч	0.10200	4.00	0.41	I
	ОБЩО		0.10200		0.41	

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		II
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	0.41	III
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	0.41	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		0.41	

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		IV
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	КАБЕЛ СВТ 4x1,5 КВ.ММ	М	1.03000	1.72	1.77	IV
	ОБЩО				1.77	

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	2.18	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.14	
Печалба	10.0% x Сума	0.27	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		3.00	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Ел. кабел - СВТ 5 x 1.5mm²

ШИФЪР 037-34.227
 МЯРКА М
 КОЛИЧ. 106.000
 ОСНОВ.

НОРМА ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		0 БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК 34-2	Ч/Ч	0.10200	4.00	0.41	
	ОБЩО		0.10200		0.41	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		II
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	0.41	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	0.41	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		0.41	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		IV
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	КАБЕЛ СВТ 5x1,5 КВ.ММ	М	1.03000	2.19	2.26	
	ОБЩО				2.26	

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	2.66	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.18	
Печалба	10.0% x Сума	0.33	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		3.58	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Ел. кабел - СВТ 7 x 1.5mm2

ШИФЪР 038-34.227
 МЯРКА М
 КОЛИЧ. 19.000
 ОСНОВ.

НОРМА ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		0 БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК 34-2	Ч/Ч	0.10200	4.00	0.41	
	ОБЩО		0.10200		0.41	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		II
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	0.41	III
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	0.41	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		0.41	

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		IV
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	КАБЕЛ СВТ 7x1,5 КВ.ММ	М	1.03000	3.63	3.74	
	ОБЩО				3.74	

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	4.15	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.30	
Печалба	10.0% x Сума	0.49	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		5.34	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

/

АНАЛИЗ

Ел. кабел - СВТ 10 x 1.5mm2

ШИФЪР 039-34.284
 МЯРКА М
 КОЛИЧ. 513.000
 ОСНОВ.

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК 34-2	Ч/Ч	0.35100	4.00	1.40	I
	ОБЩО		0.35100		1.40	

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		II
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	1.40	III
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	1.40	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		1.40	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		IV
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	КАБЕЛ СВТ 10x1,5mm2	М	1.04000	5.28	5.49	IV
	ОБЩО				5.49	

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	6.90	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.44	
Печалба	10.0% x Сума	0.87	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		9.61	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Ел. кабел - СВТ 12 x 1.5mm²

ШИФЪР 050-34.284
 МЯРКА М
 КОЛИЧ. 594.000
 ОСНОВ.

НОРМА ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		0 БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК 34-2	Ч/Ч	0.35100	4.00	1.40	I
	ОБЩО		0.35100		1.40	

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		II
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	1.40	III
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	1.40	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		1.40	

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		IV
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	КАБЕЛ СВТ 12x1,5mm ²	М	1.04000	6.22	6.47	IV
	ОБЩО				6.47	

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	7.87	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.52	
Печалба	10.0% x Сума	0.98	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		10.77	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Гофрирана тръба

ШИФЪР 051-34.031
 МЯРКА М
 КОЛИЧ. 1654.000
 ОСНОВ.

НОРМА ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК 34-1	Ч/Ч	0.09000	4.00	0.36	
	ОБЩО		0.09000		0.36	

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО- СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	0.36
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	0.36
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		0.36

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23мм	М	1.03000	0.33	0.34
	ОБЩО				0.34

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	0.70
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.03
Печалба	10.0% x Сума	0.11
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		1.20

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Обсадна тръба Ф160

ШИФЪР 041-22.053

МЯРКА М

КОЛИЧ. 173.000

ОСНОВ.

НОРМА
ВРЕМЕ

0

БРОЙ
РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	РАБОТНИК 22-1	Ч/Ч	0.14000	4.00	0.56
2	РАБОТНИК 22-2	Ч/Ч	0.14000	4.00	0.56
3	РАБОТНИК 22-3	Ч/Ч	0.13500	4.00	0.54
	ОБЩО		0.41500		1.66 I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	1.66	III
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	1.66	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		1.66	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	ТРЪБА PVC НЕМУФИРАНА Ф 160/3.2	М	1.03000	7.55	7.78
	ОБЩО				7.78 IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	9.44	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.62	
Печалба	10.0% x Сума	1.17	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		12.89	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Тръба полиетилен Ф63 PN10

ШИФЪР 042-22.016
 МЯРКА М
 КОЛИЧ. 836.000
 ОСНОВ.

НОРМА
 ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК 22-1	Ч/Ч	0.12800	4.00	0.51	
2	РАБОТНИК 22-2	Ч/Ч	0.12200	4.00	0.49	
3	РАБОТНИК 22-3	Ч/Ч	0.11000	4.00	0.44	
	ОБЩО		0.36000		1.44	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	1.44	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	1.44	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		1.44	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН РЕНД-100 Ф 63	М	1.03000	4.10	4.22	
2	ФАС.ЧАСТИ ПЕ Ф63ММ		0.70000	4.10	2.87	
	ОБЩО				7.09	IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	8.53	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.57	
Печалба	10.0% x Сума	1.05	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		11.59	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Тръба полиетилен Ф40 PN10

ШИФЪР 043-22.014

МЯРКА М

КОЛИЧ. 4770.000

ОСНОВ.

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК 22-1	Ч/Ч	0.12000	4.00	0.48	
2	РАБОТНИК 22-2	Ч/Ч	0.11500	4.00	0.46	
3	РАБОТНИК 22-3	Ч/Ч	0.10000	4.00	0.40	
	ОБЩО		0.33500		1.34	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	1.34	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	1.34	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		1.34	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН РЕНД-100 Ф 40	М	1.03000	1.65	1.70	
2	ФАС.ЧАСТИ ПЕ Ф40		0.70000	1.65	1.16	
	ОБЩО				2.85	IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	4.19	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.23	
Печалба	10.0% x Сума	0.58	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		6.34	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Тръба полиетилен Ф32 РN10

ШИФЪР 044-22.013
 МЯРКА М
 КОЛИЧ. 1780.000
 ОСНОВ.

НОРМА
 ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	РАБОТНИК 22-1	Ч/Ч	0.12000	4.00	0.48	
2	РАБОТНИК 22-2	Ч/Ч	0.11000	4.00	0.44	
3	РАБОТНИК 22-3	Ч/Ч	0.10000	4.00	0.40	
	ОБЩО		0.33000		1.32	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	1.32
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	1.32
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		1.32 III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН РЕНД-100 Ф 32	М	1.03000	1.05	1.08
2	ФАС.ЧАСТИ ПЕ Ф32		0.70000	1.05	0.74
	ОБЩО				1.82 IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	3.14
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	0.15
Печалба	10.0% x Сума	0.46
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		5.06

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Водомерна шахта

ШИФЪР 001-8243175111

МЯРКА БР.

КОЛИЧ. 1.000

ОСНОВ. УЧН 05 17 014

НОРМА
ВРЕМЕ0
БРОЙ
РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯР-КА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	РАБОТНИК I СТЕПЕН	ЧЧ	11.44100	4.00	45.76
2	РАБОТНИК II СТЕПЕН	ЧЧ	25.56600	4.00	102.26
	ОБЩО		37.00700		148.03 I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯР-КА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	148.03
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	148.03
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		148.03 III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	БЕТОН ГОТОВ РАЗНОСЕН КЛАС В15	МЗ	1.00000	98.00	98.00
2	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	МЗ	0.01200	240.00	2.88
3	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	МЗ	0.00400	240.00	0.96
4	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	МЗ	0.06000	240.00	14.40
5	ЛАМАРИНА СТОМАНЕНА ЧЕРНА 3 ММ	КГ	15.00000	1.80	27.00
6	ПИРОНИ	КГ	1.62000	1.60	2.59
7	СТОМАНА БЕТОННА	КГ	50.00000	1.60	80.00
	ОБЩО				225.83 IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	373.86
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	18.07
Печалба	10.0% x Сума	54.00
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		593.95

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Вик фитинги и арматури за монтаж, 3" дисков филтър; водовземане от РЕНД 763 мм с раб. характеристики Q=10м3/h, H=5 bar

ШИФЪР 002-8243102010

МЯРКА БР.

КОЛИЧ. 1.000

ОСНОВ. УСН 05 10 009

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ВОДОПРОВОДЧИК I СТЕПЕН	ЧЧ	3.30000	4.00	13.20	
2	ВОДОПРОВОДЧИК II СТЕПЕН	ЧЧ	1.43000	4.00	5.72	
3	ВОДОПРОВОДЧИК III СТЕПЕН	ЧЧ	0.93000	4.00	3.72	
	ОБЩО		5.66000		22.64	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО- СМЕНИ	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
	ОБЩО				II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	22.64
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II	
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	22.64
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		22.64

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕДИН.	ОБЩО
1	дисков филтър 3"	БР	1.00000	318.00	318.00
2	СКОБА ВОДОВЗЕМНА Ф 60 ММ	БР	1.00000	88.00	88.00
	ОБЩО				406.00

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	428.64
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	32.48
Печалба	10.0% x Сума	48.38
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		532.14

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

/

АНАЛИЗ

Сферичен спирателен кран с изпрзнител DN 50

ШИФЪР 003-8247593108

МЯРКА БР.

КОЛИЧ. 2.000

ОСНОВ. УСН 05 59 021

НОРМА
ВРЕМЕ

0
БРОЙ
РАБ-ЦИ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ВОДОПРОВОДЧИК III СТЕПЕН	ЧЧ	1.82000	4.00	7.28	
	ОБЩО		1.82000		7.28	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО-СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	7.28	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	7.28	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		7.28	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	БОЛТОВЕ М-16 С ГАЙКИ	БР	8.00000	1.00	8.00	
2	Сферичен СК изпрзнител DN 50	БР.	1.00000	28.05	28.05	
3	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	БР	2.00000	0.12	0.24	
4	ФЛАНЕЦ Ф50	БР	2.00000	4.00	8.00	
	ОБЩО				44.29	IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	51.57	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	3.54	
Печалба	10.0% x Сума	6.24	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		68.63	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

/

АНАЛИЗ

Мрежов филтър DN50

ШИФЪР 004-8247593108

МЯРКА БР.

КОЛИЧ. 1.000

ОСНОВ. УСН 05 59 021

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ВОДОПРОВОДЧИК III СТЕПЕН	ЧЧ	1.82000	4.00	7.28	
	ОБЩО		1.82000		7.28	I

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО- СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ	I+II	7.28	
Допълнителни разходи в/у II	60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I	100.0% x I	7.28	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ		7.28	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	БОЛТОВЕ М-16 С ГАИКИ	БР	8.00000	1.00	8.00	
2	Мрежов филтър DN50	БР.	1.00000	90.95	90.95	
3	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	БР	2.00000	0.12	0.24	
4	ФЛАНЕЦ Ф50	БР	2.00000	4.00	8.00	
	ОБЩО				107.19	IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	I+II+IV	114.47	
Доставно-складови разходи	8.0% x IV	8.58	
Печалба	10.0% x Сума	13.03	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ		143.36	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

АНАЛИЗ

Водомер DN50

ШИФЪР 005-8247593108

МЯРКА БР.

КОЛИЧ. 1.000

ОСНОВ. УСН 05 59 021

НОРМА
ВРЕМЕ

№	РАБОТНА РЪКА	МЯРКА	НОРМА ВРЕМЕ	СТОЙНОСТ		БРОЙ РАБ-ЦИ
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	ВОДОПРОВОДЧИК III СТЕПЕН	ЧЧ	1.82000	4.00	7.28	
	ОБЩО		1.82000		7.28	

№	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЯРКА	МАШИНО- СМЕНИ	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
	ОБЩО					II

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ТРУД И МЕХАНИЗАЦИЯ		I+II	7.28	
Допълнителни разходи в/у II		60.0% x II		
Допълнителни разходи в/у I		100.0% x I	7.28	
ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ			7.28	III

№	МАТЕРИАЛИ	МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ		
				ЕДИН.	ОБЩО	
1	БОЛТОВЕ М-16 С ГАЙКИ	БР	8.00000	1.00	8.00	
2	Водомер DN50	БР.	1.00000	316.00	316.00	
3	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	БР	2.00000	0.12	0.24	
4	ФЛАНЕЦ Ф50	БР	2.00000	4.00	8.00	
	ОБЩО				332.24	IV

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ		I+II+IV	339.52	
Доставно-складови разходи		8.0% x IV	26.58	
Печалба		10.0% x Сума	37.34	
ВСИЧКО I+II+III+IV+НАЧИСЛЕНИЯ			410.72	

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ: