



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕРА”ООД

ОБЕКТ: „Извършване на допълнително възникнали вследствие промяна на инвестиционния проект по реда на чл. 154 от ЗУТ строително-ремонтни дейности на обект: „Комплексен онкологичен център - Велико Търново - преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение за високоенергийна лъчетерапия и топла комуникационна връзка”.

ДОГОВОР

№ BG161PO001/1.1-11/2011/019 – S – 02

За възлагане изпълнението на СМР на обект на основание чл.74, ал.1 от ЗОП

Днес 03.07.2015 г. в град Велико Търново, между:

1. **ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**, наричана по-долу **”ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, с адрес: град Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от **ДАНИЕЛ ПАНОВ** – Кмет на Общината, от една страна,

2. **„ТЕРА”ООД**, наричано по-долу **”ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, ул. „Магистрална”, № 31А, телефон/факс: 062/62 81 15, e-mail: tera.vt@abv.bg, ЕИК: 104666869, представлявано от **Лъчезар Петков Петков** и **Дияна Стефанова Станчева-Петкова**, заедно и поотделно, в качеството им на управители, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 1

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи, включени в обхвата на обществена поръчка: „Извършване на допълнително възникнали вследствие промяна на инвестиционния проект по реда на чл. 154 от ЗУТ строително-ремонтни дейности на обект: „Комплексен онкологичен център - Велико Търново - преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение за високоенергийна лъчетерапия и топла комуникационна връзка“.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на инвестиционните проекти за обекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествени сметки.

Чл.2(1) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, предложен в офертата на Изпълнителя: **0,5 месеца**.

(2) Ако началото на срока на изпълнението, при осигурено финансиране от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва след превеждане на аванс, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи необходимите документи за превеждането на средствата в срок от пет работни дни след уведомяването му за осигуряване на средствата за аванса, в противен случай губи правото си на аванс и цялото възнаграждение се заплаща след приемането на работата при условията на договора. Непредприемане на такива мерки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се третира като неизпълнение по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има всички права на изправна страна срещу неизправна страна.

II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено-стойностни сметки, както следва:

1. За изпълнение на СМР общо в размер на **931 198,08 /деветстотин тридесет и една хиляди сто деветдесет и осем лева и осем стотинки/ без ДДС, а с ДДС 20 % - 1117437,70/ един милион сто и седемнадесет хиляди четиристотин тридесет и седем лева и седемдесет стотинки /, явяващи се собствен принос на Община Велико Търново.**

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

- междинно плащане според степента на изпълнение, удостоверено с документи акт обр.19 и другите изискуеми документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- **Окончателно плащане в срок: 30 /тридесет/ календарни дни** по банков път след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на акт обр.19 и другите
“Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

изискуеми документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща в срока предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след отстраняването им.

(3) Не подлежи на разплащане акт обр. 19, некомплектван с разходооправдателни документи – подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури. Във фактурите се посочват наименованието на оперативната програма, предмета и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ и номера на проекта.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това число от техническия проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето осъществяващо инвеститорския контрол и строителен надзор констатира недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или е налице отклонение от техническия проект за обекта и / или материалите не са съгласувани с осъществяващият инвеститорски контрол и строителен надзор или са констатирани други несъответствия. Приетите видове работи с протокол, подлежат на заплащане.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в настоящият договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN BG80SOMB91303224758000, BIC код на банката SOMBBGSG, при Общинска банка, клон Велико Търново

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в този договор задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същият се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, в която те засягат работата на изпълнителя, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и / или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и / или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по- горе.

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването на изисквания на ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г. от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ. Указанията на възложителя във връзка с изисквания, произтичащи от договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/019 от 07.03.2012г, общите условия към него или от кореспонденция с договарящия орган са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

(6) Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 7, ал.5.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол и строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената работа.

(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМР с акт Образец 19, окомплектован с необходимите документи и заверени от представителя на Възложителя, който осъществява инвеститорския контрол и строителния надзор: обединение "Алфа- М-Рубикон", създадено с договор от дата 24.06.2011г. и анекс от дата 06.11.2012г.: фактури за закупени материали; анализи на актуваните видове работи, подробна ведомост, сертификати на вложените материали.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва цените на материалите с фактура, като доставката и закупуването им се съгласува предварително с лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез техническия ръководител на обекта: Евгени Стефанов Богданов.

Чл.10 (1) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи не подлежат на заплащане.

Чл.11(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, наредби, постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително-технически норми;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и строителен надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за всички възникнали нередности/ всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, който има или би имало като последица нанасяне на вреда на общия бюджет на Европейския съюз.

(6) Да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Велико Търново и Договарящия орган по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. в това число и:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.

2. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. ,сертифициращия орган и органи и представители на Европейската комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява достъп на упълномощени представители на национални и европейски одитиращи и контролиращи органи.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на договора за срок и при условията на подписания договор № BG161PO001/1.1-11/2011/019 от 07.03.2012г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. между Община Велико Търново и договарящия орган. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява в собствен архив всички документи във връзка с обществената поръчка и настоящият договор /документация за участие, кореспонденция, доклади, разходооправдателни документи, писма и др., при съблюдаване на изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. ,“, но не по- късно от 31.08.2020г.

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006г.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови суми по нередности, както и неусвоени суми, дължими лихви, глоби и неустойки и други неправомерно получени средства по сметка на Община Велико Търново, както следва: BG80SOMB91303224758000, BIC код на банката SOMBBGSR при Общинска банка, клон Велико Търново

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва в работни срещи с другите участници в строителния процес: възложител, осъществяващия инвеститорски контрол, строителния надзор, както и с други представители на възложителя, на които е възложено управление или одит или други дейности във връзка с изпълнението на пости от Община Велико Търново задължения по договора за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансира или съ-финансира проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложения 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ Навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма или среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното заявление:

„Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „ТЕРА“ ООД (наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Всяка информация, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за строително-монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

„Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“ 8

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсирание или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място. **Честота на докладване в календарен месец- 1 /един/- брой доклад за напредъка в изпълнение на СМР.**

(2) По време на проверките ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити;
2. да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, в зависимост от естеството на възложеното с договора, пряко ангажирани с неговото изпълнение, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица;
3. да осигури достъп до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга документация, бази данни и/или системи, отнасящи се до дейността по проекта, в това число документация, свързана с капацитета на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да управлява и изпълнява дейността по проекта: документи, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки и с изпълнението на договорите за обществени поръчки, документи относно извършени разходи, вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, длъжностни характеристики и др.;
4. да предостави на проверяващите лица свободен достъп до резултатите от изпълнението на поръчката.
5. да осигури достъп до документацията, която се държи и/или съхранява от изпълнителя и/или, подизпълнителите и партньорите по проекта.
6. да съдейства на проверяващите лица, които извършват проверки на място.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни препоръките, дадени в резултат на проверките, в определения за това срок.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя периодично, чрез доклади за напредък, информация за изпълнението на препоръките, в резултат от проверки на място.

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп на Управляващия орган или други компетентни органи, които могат да извършват последващи (извънредни) проверки на място, с които да потвърдят спазването на препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно справките не са пристигли от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били извършени.

Чл.19(1) Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са и указанията и изискванията на органите с компетентност по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение. В случай на използване на подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

3. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
4. заплащане на разходите, необходими за поправката;
5. съответно намаление на възнаграждението;

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или предназначенията се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с последните предвидени в него.

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово получените суми, ако са получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна страна.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на СМР, с последиците на чл.21, ал.3 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от цената, в размер на 5 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им изпълнение;
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено извършени работи- до качественото изпълнение на същите;

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и съгласно посочените по-долу:

10 години- за всички новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях.

5 години- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи /подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по –горе.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на 1 % от стойността на обществената поръчка.

(2) Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена на Изпълнителя в срок от три месеца след приключване изпълнението на СМР, а при лошо, неточно и некачествено изпълнение или при липса на изпълнение – гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(4) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение като неустойка за развалянето.

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(5) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение и/или може да търси дължимите по договора неустойки.

(6) След окончателното и цялостно приемане на изпълнението, предмет на този договор без забележки гаранцията /нарична или банкова/ се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването й, на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол.

Х. Условия относно възстановяване на разходите направени от Община Велико Търново, които не са възстановени от Договарящия орган по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.31(1) Ако разходите направени от Община Велико Търново не бъдат възстановени, съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/019 от 07.03.2012г по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи възстановяване на направените плащания от Община Велико Търново, за които е отказано възстановяване.

(2) Изпълнителят е длъжен да възстанови получените суми от Община В. Търново, заедно с дължимата лихва от датата на извършването им в срок писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При невъзстановяване в срок, подлежащите на възстановяване суми, заедно с дължимата лихва от датата на извършване на подлежащото на възстановяване плащане, се приспадат от всякакви суми, дължими по договора между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че това е неприложимо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право да упражни на правата си по предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция по договора.

(3) Когато гаранцията не е достатъчна да покрие подлежащите на възстановяване суми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява за разликата по общия ред, като отправя покана за доброволно изпълнение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в същата се посочва: размера на дължимите суми; основанията за възстановяването им; срока за възстановяването им; данни за банковата сметка, по която сумите следва да бъдат възстановени; възможните санкции и процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не се изпълни в указания срок.

(4) Срокът за доброволно изпълнение не може да надвишава тридесет дни от датата на получаване на поканата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите в определения за това срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи сумите в размер, съгласно поканата, ведно с дължимата лихва за периода на просрочието.

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите по реда на доброволното изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред.

(7) Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, независимо от основанията за това, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.32(1) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;
3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение.
4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;
6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение.

(2) Договорът се прекратява с изпълнение на възложеното, присмането му по установения ред и заплащане на последната дължима сума по договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, в случай на получени такива, в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор.

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, ако са получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато след сключването на договора е доказано, че при провеждане на процедурата за избор на изпълнител на настоящия договор или при неговото изпълнение, са допуснати съществени нарушения, нередности или измами по смисъла на чл. 103 от Регламент на съвета / ЕО, Евратом/, № 1605/2002, приложим за общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент на Съвета / ЕО, Евратом/ № 1995/2006.

(8) В случаите по ал.7 тогава, когато нарушението, нередността или измамата е извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплати на изпълнителя направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване и ще предприеме действия за възстановяване на вече изплатени средства по договора.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.34 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:

1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението / известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;

Чл.35(1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложения както следва:

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център - Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

1/ Предлагаща цена

2/ Количествено – стойностна сметка

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Даниела Данчева

Началник отдел „Бюджет“

Десислава Йонкова

Директор на Дирекция „Правна“

Надя Петрова:

Директор Дирекция ОСОП

Мариела Цонева:

Директор Дирекция ОР

Ръководител проект:

Инж.Иван Иванов

“Този документ е създаден в рамките на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Извършване на допълнително възникнали вследствие промяна на инвестиционния проект по реда на чл. 154 от ЗУТ строително-ремонтни дейности на обект: „Комплексен онкологичен център - Велико Търново - преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение за високоенергийна лъчетерапия и топла комуникационна връзка"

Долуподписаната **Дияна Стефанова Станчева-Петкова**,
с ЕГН, лична карта, издадена на г. от МВР

в качеството ми на **Управител**
(посочете длъжността)

на **„ТЕРА” ООД**
(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: **104 666 869**, актуален телефон: **062 62 81 15**;

факс: **062 62 81 15**; електронна поща: **tera.vt@abv.bg**

Регистрация по ЗДДС: **BG 104 6668 69** (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнително възникнали вследствие промяна на инвестиционния проект по реда на чл. 154 от ЗУТ строително-ремонтни дейности на обект: „Комплексен онкологичен център - Велико Търново - преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение за високоенергийна лъчетерапия и топла комуникационна връзка".

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложи в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок.

1. Условия и начин на финансиране и плащане, са съгласно проект на договор, предложен от Възложителя.

2. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се

взема предвид изписаното с думи. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично върната стойност.

3. Плащане се извършва в 30 дневен срок от одобряване на фактурата по банков път и след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на протокол за действително извършени работи, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след отстраняването им.

За всички видове работи в обхвата на поръчката ще представяме анализи, от които да е видно ценообразуването.

Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор.

Предлаганото от нас възнаграждение за обект: „Извършване на допълнително възникнали вследствие промяна на инвестиционния проект по реда на чл. 154 от ЗУТ строително-ремонтни дейности на обект: „Комплексен онкологичен център - Велико Търново - преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение за високоенергийна лъчетерапия и топла комуникационна връзка".

е както следва:

Стойност: 931 198.08 /деветстотин тридесет и една хиляди сто деветдесет и осем лева и осем стотинки / без ДДС

Начин на ценообразуване/финансова обосновка.

Посоченото възнаграждение включва: всички необходими разходи за изпълнението на обекта до неговото издаване, в т.ч. разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, транспорт и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе.

При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови показатели:

1. средна часова ставка	3.60 лв./чч;
2. допълнителни разходи - върху ФРЗ	100 %;
3. допълнителни разходи - върху механизация	50 %
4. оставно - складови разходи	10 %
5. печалба	10 %;

/заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената от нас методология на работа/. Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор.

Аванс в размер на0.00.....% /до 35 %/ от стойността на обществената поръчка.

Аванса се превежда след осигуряване на средствата за същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово

плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по банковата гаранция за авансово плащане и другите си права, съгласно договора на изправна страна срещу неизправна страна. При неизпълнение на което и да било задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата си по банковата гаранция за възстановяване на направеното от него авансово плащане.


Други плащания се извършват след осигуряване на финансиране за тях и в зависимост от степента на изпълнение на проекта, по банков път след приемане на работата. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща след отстраняването им.

Заявяваме, че при изготвяне и съхраняване на съпътстващата строителния процес документация, в това число протоколи, актове, фактури и други ще съблюдаваме изискванията на ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013г.)"

Задължаваме се разходооправдателните документи /фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност/ да посочваме наименованието на оперативната програма, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ и номера на проекта. Към всеки от разходооправдателните документи /фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност/ ще прилагаме и документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на посочени от единични цени и количества.

Приложение:

- Количествено-стойностна сметка – с анализи за всички видове работи в обхвата на поръчката.

Дата	30/06/2015
Име и фамилия	Дияна Цтанчева
Подпис на упълномощеното лице	
Наименование на участника и печат	„ТЕРА” ООД 

Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка - Допълнителен финансов принос на бенефициента - недопустими разходи

Име на кандидата: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Име на проекта: "Реконструкция и обновяване здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център - Велико Търново"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. м-ка	Количество	Единична цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6
	Част АС				
1	Обратен насип - трошен камък	м3	84.74	44.04	3 731.95
2	Полагане EPS 5 см по стоманобетонни елементи /между нова и стари сгради/	м2	47.03	13.12	617.03
3	Доставка и монтаж стоманена обсадна тръба ф 100 през стени и плоча ЛУ	м	2.25	28.39	63.88
4	Доставка и монтаж стоманена обсадна тръба ф 80 през плоча ЛУ	м	25.30	26.38	667.41
5	Мулажна работилница - понижаване ниво				
6	Разбиване стб настилка	м3	7.55	69.17	522.23
7	Разваляне тухлена зидария 25 см	м3	0.84	13.10	11.00
8	Ръчен изкоп	м3	20.77	23.62	490.59
9	Пренасяне и натоварване земни почви и стр. отпадъци - ръчно	м3	37.03	24.55	909.09
10	Превоз на строителни отпадъци до 8 км	м3	37.03	3.10	114.79
11	Доставка и монтаж армировка	кг	150.42	1.59	239.17
12	Котваж за укрепване основи	м2	12.46	18.10	225.53
13	Доставка и полагане бетон В20 - 15 см	м3	8.22	104.11	855.78
14	Котваж колони	м2	5.30	17.59	93.23
15	Котваж греди и бордове	м2	136.91	20.02	2 740.94
16	Котваж плочи и стълбище	м2	33.96	21.66	735.57
17	Армировка	кг	1 400.00	1.59	2 226.00
18	Бетон В20 колони	м3	0.63	112.87	71.11
19	Бетон В20 греди и бордове	м3	13.67	110.94	1 516.55
20	Бетон В20 плочи и стълбища	м3	6.51	104.11	677.76
21	Доставка и монтаж метална греда ЛУ на кота 0.00 - дв. Т-обр. IPN 300/125	кг	350.00	3.72	1 302.00
22	Доставка и монтаж лебедка в ЛУ на кота 0.00	бр	1.00	3 484.14	3 484.14
23	Доставка и монтаж профили за подова fuga стара-нова част	м	12.00	100.25	1 203.00
24	Доставка и монтаж профили за вертикални и таванни fugи стара-нова част	м	44.00	16.39	721.16
25	Запълване с XPS под циментова замазка рампа стара-нова част	м3	3.50	284.67	996.35
26	Тухлена зидария 25 см от бетонови тухли 6/12/25	м3	15.00	389.30	5 839.50
27	Тухлена зидария 12 см от бетонови тухли 6/12/26	м2	44.00	71.69	3 154.36
28	Метална конструкция за капаци на технологични отвори	кг	550.00	4.88	2 684.00
29	Хидрофобен шперплат 21 мм за капаци на технологични отвори	м2	15.50	57.38	889.39
30	Изработка и монтаж метална конструкция, вкл. грундиране и боядисване	кг	13 907.00	4.88	67 866.16
31	Паралети по борд	м	63.00	125.18	7 886.34
32	Минерална мазилка по топлоизолация, вкл. грунд - фасада ЮГ под стълбище и фасада ИЗТОК	м2	207.00	18.56	3 841.92
33	Реконструкция скатни покриви	м2	427.00	57.89	24 719.03
	Част "Архитектурно - строителни работи"				
	Интериор				
1	Направа на зидария с тухла с дебелина 25 см	м3	22.02	186.39	4 104.31
2	Предстенна обшивка гипсофазер 10 мм на метална конструкция с изолация 100 мм	м2	237.80	32.30	7 680.94
3	Шапка от алуминиева ламарина по бордове	м	0.72	69.67	50.16
4	Подпрозоречни первази с ширина до 40 см - външно от алуминий с $\delta \geq 2$ мм	м	7.85	33.81	265.41
	Спецификация на дограмата				
1	Прозорци с прекъснат термичен мост /ПТМ/:				
2	С размери 150/150 см, стъклопакет бяло-бяло и отваряемост 70% /П8/	бр	1.00	577.51	577.51
3	С размери 90/60 см, стъклопакет бяло-бяло и отваряемост 50% /П4/	бр	3.00	189.03	567.09
4	С размери 150/120 см, стъклопакет бяло-бяло и отваряемост 50% /П7/	бр	7.00	493.50	3 454.50
5	С размери 50/60 см, стъклопакет бяло-бяло и отваряемост 100% /П1/	бр	1.00	137.84	137.84
6	С размери 40/60 см, стъклопакет бяло-бяло и отваряемост 100% /П2/	бр	1.00	114.75	114.75
7	С размери 120/150 см, стъклопакет бяло-бяло и отваряемост 0% /П5/	бр	3.00	310.36	931.08
	Поликлиника				
8	ГО1	бр	1.00	6 615.65	6 615.65
9	ГО2	бр	1.00	4 366.75	4 366.75
10	ГО3	бр	1.00	2 759.62	2 759.62
11	ГО4	бр	1.00	6 530.95	6 530.95

12	С размери 90/210 см /M1/	бр	3.00	682.53	2 047.59
13	С размери 120/210 см /M3/	бр	5.00	1 033.96	5 169.80
14	С размери 130/210 см /M4/	бр	1.00	1 606.72	1 606.72
15	С размери 150/210 см /M5/	бр	1.00	1 966.54	1 966.54
16	Прозорци с прекъснат термичен мост /ПТМ/ с размери 140/60 см, стъклопакет бяло-бяло и отворяемост 70%/П16/	бр	1.00	366.33	366.33
17	Гише регистратура	бр	1.00	459.50	459.50
Изработка и монтаж алуминиеви врати с прекъснат термичен мост /ПТМ/:					
1	С размери 70/210 см - плътна с PVC /AB1/	бр	2.00	409.41	818.82
2	С размери 80/220 см - плътна с PVC и вент. решетки /AB2*/	бр	2.00	529.46	1 058.92
3	С размери 90/210 см - плътна с ламинирано ПДЧ /AB3/	бр	12.00	451.46	5 417.52
3	С размери 110/210 см - плътна с ламинирано ПДЧ /AB5/	бр	2.00	504.03	1 008.06
4	С размери 250/250 см - плътна с ламинирано ПДЧ /AB7*/	бр	2.00	1 295.26	2 590.52
4	Изработка и монтаж алуминиева витрина НТМ 290/280 см с двукрила врата 180/210 см - остъклена /AB10/	бр	2.00	1 387.98	2 775.96
5	С размери 275/250 см - неотваряема /AB12/	бр	1.00	1 104.84	1 104.84
5	С размери 255/160 см - неотваряема /AB15/	бр	1.00	666.82	666.82
6	С размери 160/160 см - неотваряема на два дяла	бр	1.00	355.00	355.00
6	Прозорци с прекъснат термичен мост 240/170 /П12/	бр	2.00	1 258.69	2 517.38
7	Механизми за двуплоскостно отваряне дограма	бр	17.00	108.90	1 851.30
Противокомарни мрежи към всяка отваряема част					
1	С размери 50/60 см /П1/ стационарен	бр	1.00	34.50	34.50
2	С размери 40/60 см /П2/ стационарен	бр	1.00	40.25	40.25
3	С размери 75/120 см /П3/ ролетни	бр	3.00	147.20	441.60
4	С размери 90/60 см /П4/ стационарен	бр	5.00	69.00	345.00
5	С размери 150/60 см /П6/ стационарен	бр	12.00	69.00	828.00
6	С размери 150/120 см /П7/ ролетни	бр	17.00	147.20	2 502.40
7	С размери 150/150 см /П8/ ролетни	бр	9.00	160.98	1 448.82
8	С размери 120/180 см /П9/ стационарен	бр	10.00	57.49	574.90
9	С размери 240/60 см /П10/ стационарен	бр	1.00	69.00	69.00
10	С размери 240/120 см /П11/ ролетни	бр	2.00	149.49	298.98
11	С размери 240/180 см /П12/ комплект 1 ролетен+1 стационарен	бр	2.00	207.04	414.08
12	Механизми за двуплоскостно отваряне дограма	бр	2.00	108.90	217.80
13	Доставка и монтаж допълнителни мрежи	м2	92.00	8.82	811.44
14	Стълбищни парпети	м	35.00	125.18	4 381.30
15	Окачен таван от гипскартон и 10 см каменна вата PLE - служебно стълбище	м2	5.55	28.55	158.45
Покрит паркинг					
1	Доставка и монтаж поцинкована ламарина LT-50	м2	408.00	25.77	10 514.16
2	Доставка и монтаж поли от поцинкована ламарина /по дъга/	м	135.00	13.51	1 823.85
3	Доставка и монтаж завършващ профил към борд от поцинкована ламарина вкл. смазка за наклон	м	45.00	21.11	949.95
4	Улични бордюри 15/25/50	м	45.00	28.56	1 285.20
5	Подложка от каменни фракции /връзка сграда - улица/	м3	34.00	44.04	1 497.36
6	Гъсачна подложка 5 см	м3	21.80	42.93	935.87
7	Доставка и полагане бетонови павета с деб. 8 см	м2	436.00	40.63	17 714.68
8	Метален парпет Н=105 см	м	14.00	125.18	1 752.52
Част "ОВиК"					
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА:					
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Лира с топлоотдаване 350W	бр	1.00	122.53	122.53
2	Черна газова тръба с топлоизолация 1 1/4"	м	50.00	12.62	631.00
3	Също, но 1 1/2"	м	40.00	16.97	678.80
4	Гладко оганато коляно 90° от тръба 1 1/4"	бр	25.00	4.49	112.25
5	Също, но 1 1/2"	бр	18.00	5.03	90.54
6	Тройник 1 1/4"	бр	12.00	26.50	318.00
7	Тройник 1 1/2"	бр	10.00	29.00	290.00
ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ					
1	Осов смукателен вентилатор със самозатварящи се жалузи - дебит 90 м3/ч, 120 Pa	бр	7.00	121.33	849.31
2	Четирипътна таванна касета, комплект с външно тяло и тръбни връзки-сплит система, термopомпа с Qoолд=1,5-5,6квт, Qот=1,5-6,3квт	бр	15.00	3 471.12	52 066.80
3	Също, но тип CBP 525/125мм	бр	6.00	62.15	372.90
4	Също, но тип CBP 625/125мм	бр	3.00	77.06	231.18
72 ЧАСОВИ ПРОБИ НА:					
1	Вентилационни инсталации	бр	2.00	57.18	114.36
2	Четирипътни таванни касети	бр	3.00	57.18	171.54
Клапа регулираща но с ф до 750мм					
Доставка и монтаж монтажни профили за въздуховоди					
			бр	5.00	89.49
			м	36.00	13.76

1	Осов смукателен вентилатор със самозатварящи се жалузи, взривобезопасен, искронеобразуващ ВС-12-дебит 1400 м3/ч, 150 Pa	бр	1.00	1 792.23	1 792.23
2	Осов смукателен вентилатор със самозатварящи се жалузи, ВС-13-дебит 4200 м3/ч, 150 Pa	бр	1.00	1 235.63	1 235.63
3	Осов смукателен вентилатор със самозатварящи се жалузи, ВС-6 и ВС-10 - дебит 150 м3/ч, 1520 Pa	бр	2.00	270.16	540.32
4	Покривен вентилатор ВС-9 - дебит 180 м3/ч, 200 Pa	бр	1.00	478.88	478.88
5	Стенна въздухоразпределителна решетка тип СВР 625/225мм с регулираща секция	бр	1.00	95.21	95.21
6	Стенна въздухоразпределителна решетка тип СВР 825/225мм с регулираща секция	бр	2.00	114.76	229.52
7	Клапан регулираща с Р до 2200 мм	бр	4.00	233.44	933.76
8	Флексибелен въздуховод с топлоизолация Ф 250 мм	м	10.00	22.94	229.40
9	Доставка и монтаж монтажни профили за въздуховоди	м	864.00	13.76	11 888.64
Допълнителни СМР котелно					
1	Котел стоманен за подон монтаж с номинална мощност Q _h =250kW, комплект със степенна газова горелка на природен газ, ел. Табло за управление по външна температура и автоматика с р-ри 1640/850/1520мм.	бр	1.00	24 615.25	24 615.25
2	Затворен разширителен съд V=60л, комплект с ПВ, кран 3/4" и М	бр	2.00	317.05	634.10
3	Циркулационна помпа - котел-дебит 10.7м3/ч, 3 м.в.ст.	бр	1.00	2 568.06	2 568.06
4	Пластинчат топлообменник Q _{от} =75kW	бр	1.00	2 301.86	2 301.86
5	Система за автоматично допълване, комплект с воден филтър 1/2" и 2бр. Вентили 1/2"	бр	3.00	112.31	336.93
6	Сферичен кран 3"	бр	1.00	243.89	243.89
7	Сферичен кран 2"	бр	8.00	224.53	1 796.24
8	Сферичен кран 2"	бр	4.00	149.51	598.04
9	Сферичен кран 1 1/4"	бр	8.00	118.91	951.28
10	Патентована безшевна тръба Ф89х3,5 с топлоизолация	м	20.00	38.36	767.20
11	Също, но ф67х3	м	20.00	25.85	517.00
12	Черна газова тръба 2" с топлоизолация	м	20.00	21.50	430.00
13	Също, но 1 1/2"	м	70.00	16.97	1 187.90
14	Също, но 1 1/4"	м	20.00	12.62	252.40
15	Също, но 1"	м	10.00	9.84	98.40
16	Гладко огънати колена 90" ф89	бр	8.00	10.39	83.12
17	Също, но ф67	бр	15.00	7.85	117.75
18	Също, но 2"	бр	10.00	5.03	50.30
19	Също, но 1 1/2"	бр	10.00	4.42	44.20
20	Също, но 1 1/4"	бр	10.00	3.82	38.20
21	Също, но 1"	бр	10.00	2.73	27.30
22	Монтажни профили	м	600.00	13.76	8 256.00
Допълнителни видове и количества СМР газова инсталация					
1	СМР на газова инсталация - тръбна разводка	м.	60.00	50.47	3 028.20
2	KINOX-k50Ds Комин хромникелов ф250 1.2м.	м.	6.00	683.05	4 098.30
3	KINOX-k50TVL45 Комин хромник. тройник 45 ф250	бр	1.00	1 056.65	1 056.65
4	KINOX-k50BFL90 Комин хромник. коляно 90 ф250	бр	2.00	764.52	1 529.04
5	KINOX-k50BFL45 Комин хромник. коляно 45 ф250	бр	1.00	382.95	382.95
6	KINOX-k50B Комин хромник. кондензна основа ф250	бр	1.00	324.07	324.07
7	KINOX-k50OP Комин хромник. свизиопен отвор ф250	бр	1.00	651.43	651.43
8	KINOX-k50C Комин хромник. скоба свързваща ф250	бр	8.00	43.30	346.40
9	KINOX-k50AKM Коминна шапка хромник. ф250	бр	1.00	240.93	240.93
10	Ел. Клапан за газ метан и датчик за газ метан	бр	1.00	648.66	648.66
Част "Електро - силовотокови инсталации"					
ОСВЕТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ					
1	Също, но в гофрирана PVC тръба ф 23 мм под мазилка	бр.	31.00	33.94	1 052.14
2	Направа на излаз със СВТ 3х1,5мм2 с дължина до 6 м за осветители „EXIT“ и лихт – бутони	бр.	4.00	29.14	116.56
3	Направа на захранващи линии със СВТ 3 х 1,5 мм2 за осветителната инсталация	м	296.00	2.83	837.68
4	Също, но на ЛОТ 2 х 18 w - за монтаж на стена	бр.	61.00	46.97	2 865.17
5	Също, но на ЛОТ 1х36 w	бр.	10.00	46.10	461.00
6	Също, но на евакуационно осв. тяло с акум. батерия „EXIT“, 1 х 12 вт.	бр.	12.00	63.70	764.40
7	Също, но на противовлажен аплик	бр.	4.00	19.41	77.64
8	Също, но на ключ за скрита инсталация - схема 6 - серия	бр.	2.00	5.36	10.72
9	Също, но на ключ за скрита инсталация - схема 5 - девиаторен	бр.	10.00	6.29	62.90
10	Също, но димерен ключ	бр.	4.00	43.40	173.60
ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ И СИЛОВИ ИНСТАЛАЦИИ					
12	Направа на контактен излаз със СВТ 3 х 2,5 мм2 с дължина до 6 м в гофрирана PVC тръба ф 29 мм скрито под мазилка	бр.	2.00	55.94	111.88

13	Направа на захранващи линии със СВТ 3 x 2,5 мм2 за горните контактни групи	м	51.00	3.18	162.18
14	Доставка и монтаж на цветни контакти за скрит монтаж за включване на видеокамери	бр.	194.00	6.65	1 290.10
15	Направа на захранващи линии със СВТ 3 x 2,5 мм2 за горните контактни групи	м	668.00	3.18	2 124.24
16	Направа на захранващ излаз със СВТ 3 x 2,5 мм2 с дължина до 6 м в окачен таван за захранване на вентилационни решетки	бр.	18.00	36.34	654.12
17	Направа на захранващи линии със СВТ 5 x 16 мм2 за табла и медицин - ска апаратура-Т4, Тускорит.	м	74.00	17.06	1 262.44
18	Направа на захранващи линии със СВТ 5 x 6 мм2 за табла и медицин - ска апаратура - Тпакс, захранващ блок на система ПАКС,Тсървър, охладител № 16	м	79.00	7.10	560.90
19	Направа на сухи разделки и свързване на кабели до 16 мм2 към съоръжение	бр.	4.00	20.05	80.20
20	Направа и монтаж на метална скара 200 / 60 мм	м	40.00	42.48	1 699.20
21	Направа и монтаж на метална скара 100 / 60 мм	м	80.00	33.99	2 719.20
ЗАЗЕМИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ					
1	Направа на изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване	м	7.00	7.92	55.44
2	Доставка и полагане на поц. шина 40/4 мм в изкоп	м	8.00	4.61	36.88
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР КЪМ ЕЛЕКТРО СИЛНИ ТОКОВЕ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Т - АВР -КОМПЛЕКСНА ДОСТАВКА С АГРЕГАТА	бр.	1.00	6 103.47	6 103.47
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА UPS - 150 KBT /380V/ 50 HZ	бр.	1.00	69 350.44	69 350.44
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Т-UPS ПО СХЕМА	бр.	1.00	1 874.08	1 874.08
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРИФАЗЕН ПЕТЦИФТОВ ЕВРОКОНТАКТ 32А ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	1.00	29.45	29.45
5	НАПРАВА НА ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ СЪС СВТ 5X4 MM2 ЗА ТАБЛА	м	102.00	6.34	646.68
6	НАПРАВА НА ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ СЪС СВТ 5X50 MM2 ЗА ТАБЛА	м	42.00	48.76	2 047.92
7	НАПРАВА НА ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ СЪС СВТ 5X150 MM2 ЗА ТАБЛА	м	10.00	141.27	1 412.70
8	НАПРАВА НА ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ СЪС СВТ 5X185 MM2 ЗА ТАБЛА	м	28.00	174.49	4 885.72
9	НАПРАВА НА ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ СЪС 2 КАБЕЛА СВТ 4X120 MM2 ЗА ТАБЛА	м	42.00	94.17	3 955.14
10	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 3X50+25MM2	бр.	2.00	38.29	76.58
11	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 3X120+70MM2	бр.	4.00	50.02	200.08
12	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 3X185+95MM2	бр.	6.00	68.36	410.16
13	НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ШАХТА ЗА КАБ. КОЛЕКТОР 1,7/1,2/1,2	бр.	2.00	126.72	253.44
14	НАПРАВА ШАХТА ЗА КАБ. КОЛЕКТОР 1,7/1,2/1,2	бр.	2.00	672.62	1 345.24
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР 250 KW/380V/50 HZ С АВР	бр.	1.00	85 530.11	85 530.11
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТУ на Ro апарат	бр.	1.00	433.16	433.16
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО №7	бр.	1.00	2 287.60	2 287.60
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО КУСК	бр.	1.00	1 360.58	1 360.58
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 16 НА ПРОВОДНИК ТЧП /ШИРМОВАН/ 3x1 мм2 - ОПЕРАТИВЕН МЕЖДУ ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЯЛО КЛИМАТИЦИ	м	550.00	2.93	1 611.50
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР - ВКЕЗ 1КВ ОТ ТП-СЪЩ. ДО ГРТ-НОВО - ОНКОЛОГИ					
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ	км.	0.20	28.79	5.76
2	НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ШУРФОВЕ 1/0.8/0.6	бр.	2.00	14.24	28.48
3	РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАР-БЕТОНЕН	м2	0.80	11.40	9.12
4	РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	58.00	5.25	304.50
5	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	282.00	3.60	1 015.20
6	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА ПЪТ	м2	58.00	49.98	2 898.84
7	НАПРАВА ИЗКОП III КАТЕГОРИЯ 0.8X0.4	м	45.00	10.49	472.05
8	НАПРАВА ИЗКОП III КАТЕГОРИЯ 1.1X0.4	м	123.00	12.21	1 501.83
9	МОНТАЖ НА РВС ТРЪБИ Ф110 В БЕТОНОВ КОЖУХ	м	87.00	11.57	1 006.59
10	НАПРАВА ПОДЛЮЖКА С ПЯСЪК И ПОКРИВАНЕ С РВС СИГНАЛНА ЛЕНТА - ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН КАБ	м	168.00	4.12	692.16
11	НАПРАВА И МОНТАЖ РЕПЕРИ ЗА КАБЕЛНИ ЛИНИИ	бр.	5.00	13.88	69.40
12	ЗАСИПВАНЕ КОЛЕКТОР С ПЯСЪК	м3	35.00	37.47	1 311.45
13	МОНТАЖ СТОМ. ТРЪБА Ф100ММ. ПО МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ/ВКЛ. ТРЪБА	м	21.00	44.28	929.88
14	НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	50.00	5.92	296.00
15	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ НН ПО ЖЕЛЯЗНА КОНСТРУКЦИЯ	м	36.00	3.87	139.32
16	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП НАД 3X120+50 MM2 ВКЛЮЧИТЕЛНО	м	438.00	1.90	832.20
17	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБИ НАД 3X120+50 MM2 ВКЛЮЧИТЕЛНО	м	129.00	2.44	314.76
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ МАРКИ	бр.	6.00	2.17	13.02
19	НАПРАВА КАБЕЛНА ГЛАВА НН НАД 3X95+50 /4X95/ MM2 ВКЛЮЧИТЕЛНО	бр.	6.00	42.92	257.52
20	ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО/СЪОРЪЖЕНИЕ	бр.	6.00	4.66	27.96
21	СФАЗИРОВКА НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН	бр.	3.00	8.71	26.13

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

22	ИЗПИТВАНЕ ИЗОЛАЦИЯТА НА КАБЕЛ НН	бр.	3.00	19.85	59.55
23	НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ЕДИН КОЛ	бр.	1.00	44.49	44.49
24	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ТОЧКА	бр.	1.00	15.84	15.84
25	ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА КАБЕЛНО ИЛИ ВЪЗДУШНО ОТКЛОНЕНИЕ КЪМ ВЪЗДУШНА МРЕЖА НН	бр.	1.00	114.23	114.23
26	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	48.00	23.27	1 116.96
27	НАПРАВА НА ОТВОР В БЕТОН	бр.	6.00	8.71	52.26
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН NS1000A	бр.	1.00	2 516.93	2 516.93
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПВА2 185 МММ2	м	75.00	43.03	3 227.25
	ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ				
1	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП САВТ 3Х240+120 ММ2	м	603.00	22.16	13 362.48
	ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ И СИЛОВИ ИНСТАЛАЦИИ				
1	Доставка и монтаж на ел. табло ТКуск	бр.	1.00	1 360.58	1 360.58
2	Доставка и монтаж на ел. табло Т7 - Технически етаж	бр.	1.00	2 287.60	2 287.60
3	Доставка и монтаж на ел. табла ТУ комп. томограф	бр.	1.00	2 141.34	2 141.34
4	Доставка и монтаж на ел. табло КПП	бр.	1.00	384.50	384.50
5	Доставка и монтаж на ел. табло ТВО	бр.	1.00	722.24	722.24
6	Доставка и полагане на ПВА2 25 мм2	м	36.00	8.19	294.84
7	Доставка и полагане на ПВА2 16 мм2	м	18.00	6.81	122.58
8	Направа на сухи разделки и свързване на кабели до 16 мм2 към съоръжение	бр.	3.00	20.05	60.15
9	Подвързване на кабел към съществуващо табло/съоръжение	бр.	6.00	4.66	27.96
10	Направа на захранващи линии със СВТ 5 x 4 мм2 за табла	м	35.00	6.34	221.90
11	Доставка и монтаж на перфорирана метална скара "ОВО-БЕТЕРМАН" 50 мм	м	36.00	33.46	1 204.56
12	Доставка и монтаж табели "Не влизай"	бр.	4.00	47.74	190.96
13	Доставка и монтаж на "Стоп бутон"	бр.	10.00	37.37	373.70
14	Доставка и монтаж на 3-на кнопка	бр.	3.00	71.34	214.02
15	Доставка и полагане на ПВА2 120 мм2	м	28.00	28.33	793.24
16	Направа на захранващи линии със СВТ 5 x 150 мм2 за табла	м	25.00	141.27	3 531.75
17	Направа на захранващи линии със СВТ 5 x 2,5 мм2	м	569.00	4.13	2 349.97
18	Доставка и монтаж Авт.прекъсвач 3Р 16А	бр.	2.00	49.08	98.16
19	Доставка и монтаж на трифазни контакти	бр.	6.00	33.35	200.10
20	Доставка и полагане СВТ 12 x 1,5 мм2	м	22.00	7.40	162.80
21	Доставка и полагане на кабел тип ТЧП 3 x 1 мм2	м	540.00	2.93	1 582.20
22	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм над окачен таван с водач	мл	960.00	3.04	2 918.40
23	Направа на захранващ излаз със СВТ 3 x 1,5 мм2 с дължина до 6 м за вентилатор	бр.	3.00	36.09	108.27
24	Направа на суха разделка на кабел НН до 3x16+10 мм2	бр.	2.00	20.05	40.10
25	Направа на захранващи линии със СВТ 5 x 10 мм2 за табла	м	15.00	11.70	175.50
26	Доставка и монтаж на външен датчик 360	бр.	4.00	42.94	171.76
	БАЙПАС ТОМОГРАФ				
27	Направа на захранващи линии със СВТ 5 x 50мм2 за табла	м	35.00	48.76	1 706.60
28	Направа на суха разделка на кабел НН до 3x95+50 мм2	бр.	1.00	38.15	38.15
29	Доставка и полагане на ПВА2 50 мм2	м	4.50	14.16	63.72
30	Доставка и монтаж Авт.прекъсвач NS 160А	бр.	1.00	255.74	255.74
31	Направа на захранващи линии със СВТ 5 x 16 мм2 за табла	м	35.00	17.06	597.10
32	Направа на суха разделка на кабел НН до 3x16+10 мм2	бр.	2.00	20.05	40.10
	ВКЕЗ 1КВ - ИЗМЕНЕНИЕ				
1	Направа шахта за кабелен колектор 1.00/1.00/1.00 м	бр.	1.00	490.85	490.85
2	Направа изкоп III категория 1.10x0.40	м	9.00	12.21	109.89
3	Монтаж на PVC тръби в бетонов кожух	м	28.00	11.57	323.96
4	Засипване колектор с пясък	м3	4.00	37.47	149.88
5	Натоварване и извозване строителни отпадъци	м3	4.00	23.27	93.08
6	Полагане на кабел НН по желязна конструкция	м	240.00	3.87	928.80
7	Доставка на кабел тип САВТ 3х240+120 мм2	м	240.00	24.38	5 851.20
8	Направа кабелна глава НН над 3х95+50 /4х95/ мм2 включително	бр.	6.00	45.22	271.32
9	Подвързване на кабел към съществуващо табло/съоръжение	бр.	6.00	4.66	27.96
10	Сфазировка на кабелна линия НН	бр.	3.00	8.71	26.13
11	Направа на отвор в бетон	бр.	3.00	8.71	26.13
12	Направа на кабелни муфи над 3х95+50 /4х95/ мм2 включително	бр.	3.00	98.66	295.98
	Част "Електро - слаботокови инсталации"				
	II. КОМПЮТЪРНА МРЕЖА				
	II.1. ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ				
1	Полагане на гофр. тръба ф16 мм над окачен таван с водач ПВА1 1x1мм2	мл	44.00	3.04	133.76
2	Изтегляне на кабелопод. проводник FTP-4x2x0,5 мм в тръба	мл	54.00	0.95	51.30
	"ОПОВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ"				
	I. ЛОКАЛНА РАДИОСИСТЕМА				

I.1. ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ					
1	Полагане на СВТ 4x1,5 мм2 в PVC канал	мл	80.00	1.11	88.80
2	Полагане на СВТ 2x1,5 мм2 в PVC канал	мл	10.00	1.11	11.10
3	Свързване на кабелни жила	бр.	16.00	0.40	6.40
4	Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 4x1,5 мм2	мл	100.00	2.07	207.00
5	Доставка на кабелоподобен проводник СВТ 2x1,5 мм2	мл	50.00	1.12	56.00
6	Доставка на кабелоподобен проводник UTP 4x2x0,5 мм	мл	50.00	0.54	27.00
7	Доставка на PVC канал 20/20	мл	100.00	1.66	166.00
I.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Монтаж на високоговорители на стена 6 вт	бр.	4.00	4.75	19.00
2	Включване и изпробване на високоговорител	бр.	4.00	2.38	9.52
I.3. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ					
1	Високоговорители за стена	бр.	4.00	33.88	135.52
Всичко I					
II. ИНТЕРКОМОВА СИСТЕМА					
II.1. ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ					
1	Полагане на кабелоподобен проводник UTP по скара	мж	12.00	0.95	11.40
II.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ					
"ОХРАННИ СИСТЕМИ"					
.. СИСТЕМА СИГНАЛНО-ОХРАННА ТЕХНИКА (СОТ)					
I.1. Инсталационни работи					
1	Направа на отвор в тухлена стена	бр.	2.00	6.73	13.46
2	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм над ок.таван с водач ПВА1-1мм2	мл	20.00	3.35	67.00
3	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм по стена с водач ПВА1-1мм2	мл	4.00	7.34	29.36
4	Изтегляне на кабел UTP в тръба	мл	10.00	1.73	17.30
5	Изтегляне на кабел ШВПШ в тръба	мл	6.00	0.95	5.70
6	Полагане на кабел СВТ 3x2,5мм2 в PVC канал	мл	4.00	1.17	4.68
7	Изтегляне на кабел CABS8 в тръба	мл	14.00	0.95	13.30
8	Полагане на кабел CABS8 по скара	мл	90.00	0.95	85.50
9	Доставка на кабелоподобен проводник UTP-4x2x0,5 мм - 5E	мл	45.00	0.41	18.45
10	Доставка на кабелоподобен проводник CABS8 - 8x0,22 мм ²	мл	100.00	0.63	63.00
11	Доставка на кабелоподобен проводник ШВПШ 2x1мм2	мл	10.00	0.60	6.00
12	Доставка на кабел СВТ 3x2,5мм2	мл	5.00	1.77	8.85
I.2 Монтажни работи					
1	Кримпване на проводник UTP	бр.	8.00	8.89	71.12
2	Монтаж на контролер	бр.	1.00	137.54	137.54
3	Монтаж на захранващ блок	бр.	2.00	34.77	69.54
4	Монтаж и пусково-наладъчни работи на инфрачервен датчик	бр.	4.00	2.52	10.08
5	Монтаж и пусково-наладъчни работи на акустичен датчик	бр.	6.00	11.88	71.28
6	Монтаж и пусково-наладъчни работи на магнитен датчик	бр.	3.00	1.66	4.98
7	Проверка на тракт датчик-центра	бр.	13.00	7.92	102.96
8	Монтаж на клавиатура	бр.	2.00	27.72	55.44
I.3 Доставка на съоръжения					
1	Контролен панел	бр.			
2	Контролер	бр.	2.00	90.75	181.50
3	Захранващ блок	бр.	2.00	47.55	95.10
4	Акустичен датчик	бр.	6.00	18.03	108.18
5	Инфрачервен датчик	бр.	4.00	20.69	82.76
6	Магнитен датчик	бр.	3.00	4.24	12.72
7	Клавиатура	бр.	2.00	52.03	104.06
II. ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА					
II.1 Инсталационни работи					
1	Направа на отвор в тухлена стена	бр.	3.00	2.77	8.31
2	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм над ок.таван с водач ПВА1-1мм2	мл	23.00	3.35	77.05
3	Полагане на гофрирана тръба ф16 мм по стена с водач ПВА1-1мм2	мл	6.00	3.38	20.28
4	Полагане на кабел UTP по скара	мл	36.00	0.95	34.20
5	Полагане на кабел ШВПШ по скара	мл	2.00	0.95	1.90
6	Изтегляне на кабел CABS8 в тръба	мл	62.00	0.95	58.90
7	Полагане на кабел CABS8 по скара	мл	68.00	0.79	53.72
8	Доставка на кабелоподобен проводник UTP-4x2x0,5 мм - 5E	мл	40.00	0.41	16.40
9	Доставка на кабелоподобен проводник CABS8 - 8x0,22 мм ²	мл	150.00	0.63	94.50
II.2 Монтажни работи					
1	Монтаж на контролер - разширител за две врати	бр.	4.00	34.97	139.88
2	Монтаж на контролер - разширител за четири врати	бр.	1.00	42.89	42.89

3	Монтаж на електромагнитен насрещник - ел. брава	бр.	3.00	13.31	39.93
4	Монтаж на автомат за врата	бр.	3.00	16.42	49.26
5	Монтаж и пусково-наладъчни работи на магнитно-контактен датчик - МУК	бр.	3.00	4.04	12.12
6	Монтаж на магнитен четец на стена	бр.	3.00	5.54	16.62
7	Проверка на тракт датчик-центра	бр.	11.00	7.92	87.12
II.3 Доставка на съоръжения					
1	Контролер - разширител за две врати	бр.	4.00	13.31	53.24
2	Контролер - разширител за четири врати	бр.	1.00	13.31	13.31
3	Електромагнитен насрещник - ел. брава	бр.	3.00	50.82	152.46
4	Автомат за затваряне на вратата	бр.	3.00	70.58	211.74
5	Захранващ блок	бр.	3.00	14.52	43.56
6	Магнитно-контактен датчик - МУК	бр.	3.00	54.45	163.35
7	Магнитен четец на стена	бр.	3.00	84.70	254.10
"ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ"					
I. ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ					
1	Направа на отвори в тухлени стени	бр.	5.00	2.77	13.85
2	Направа на отвори в бетонна плоча	бр.	3.00	3.01	9.03
2	Полагане на PVC канал 20/20 по стена и таван	мл	68.00	2.85	193.80
3	Полагане на гофрирана тръба Ф16 по стена	мл	4.00	3.38	13.52
3	Полагане на гофрирана тръба Ф16 над окачен таван	мл	17.00	3.04	51.68
4	Полагане на проводник GR3-2x1 mm2 в PVC канал	мл	109.00	1.11	120.99
4	Полагане на проводник GR3-2x1 mm2 в тръба	мл	11.00	0.95	10.45
5	Полагане на проводник GR3-2x1 mm2 по скара	мл	36.00	0.95	34.20
5	Доставка на проводник - червен негорим GR3-2x1 mm2	мл	50.00	0.75	37.50
6	Доставка на PVC канал 20/20	мл	74.00	1.66	122.84
II. МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Монтаж и пусково-наладъчни работи (ПНР) на пожароизвестителна центра (ПИЦ) тип IFS 7002 - комплект с акумулаторни батерии	бр.			
2	Монтаж и ПНР на адресируем автоматичен пожароизвестител на таван	бр.	13.00	2.34	30.42
2	Монтаж и ПНР на адресируем автоматичен пожароизвестител на окачен таван	бр.	15.00	4.71	70.65
3	Монтаж и ПНР на паралелен сигнализатор	бр.	10.00	4.28	42.80
3	Монтаж и ПНР на адресируемо изпълнително устройство (модул)	бр.	8.00	4.59	36.72
4	Прозвъняване на кабелни жила	бр.	96.00	0.48	46.08
4	Свързване на кабелни жила	бр.	96.00	0.40	38.40
5	Направа на суха разделка на кабел до 4 жила	бр.	48.00	2.61	125.28
III. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ					
1	Адресируем оптично-димен пожароизвестител тип FD 7130 за монтаж на таван	бр.	14.00	73.81	1 033.34
2	Адресируем оптично-димен пожароизвестител тип FD 7130 за монтаж на окачен таван	бр.	15.00	73.20	1 098.00
2	Основа за пожароизвестител	бр.	29.00	6.17	178.93
3	Паралелен светлинен сигнализатор	бр.	10.00	9.44	94.40
3	Адресируемо изпълнително устройство (модул) FD7203	бр.	8.00	117.37	938.96
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
I. ВЪТРЕШНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИОННА СИСТЕМА					
I.1. ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ					
1	ПРОСИЧАНЕ УДЕЙ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 15/15CM	м	20.00	3.91	78.20
2	НАПРАВА НА ОТВОР В ТУХЛЕНА СТЕНА	бр.	15.00	2.77	41.55
3	МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ 10/10 ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ	бр.	2.00	4.02	8.04
4	МОНТАЖ НА КОНЗОЛА	бр.	17.00	1.92	32.64
5	ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16 ММ ПО СТЕНА С ВОДАЧ ПВА1 1X1MM2	м	17.00	3.38	57.46
6	ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16 ММ НАД ОКАЧЕН ТАВАН С ВОДАЧ	м	20.00	3.35	67.00
7	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОДОБЕН ПРОВОДНИК RG-6 В ТРЪБА	м	86.00	0.95	81.70
8	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ RG-6 ПО СКАРА	м	138.00	0.95	131.10
9	ЗАЧИСТВАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛА	бр.	42.00	0.40	16.80
10	ДОСТАВКА НА КАБЕЛОПОДОБЕН ПРОВОДНИК RG-6	м	250.00	0.44	110.00
I.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	МОНТАЖ НА НАСОЧЕН ОТКЛОНИТЕЛ	бр.	14.00	11.88	166.32
2	МОНТАЖ НА СПЛИТЕР	бр.	1.00	10.69	10.69
3	МОНТАЖ НА TV РОЗЕТКА НА БУКСА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	17.00	3.96	67.32
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКА КЪМ СТЕНА ЗА ТЕЛЕВИЗОР	бр.	17.00	108.15	1 838.55
5	ФУНКЦИОНАЛНА ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА	бр.	1.00	190.08	190.08

I.3. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ					
1	ДОСТАВКА НА СПЛИТЕР	бр.	1.00	2.48	2.48
2	ДОСТАВКА НА НАСОЧЕН ОТКОЛНИТЕЛ	бр.	14.00	6.17	86.38
3	ДОСТАВКА НА АБОНАТЕН КОНТАКТ "TV" НА БУКСА	бр.	17.00	6.47	109.99
II. ТЕХНОЛОГИЧНИ СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ НА КОМПЮТЪРЕН ТОМ					
II.1. ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ					
1	НАПРАВА НА ОТВОР В ТУХЛЕНА СТЕНА СЪС ЗАМОНОЛИТВАНЕ	бр.	2.00	6.73	13.46
2	ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16 ММ ПО СТЕНА С ВОДАЧ ПВА1 1X1MM2	м	16.00	7.34	117.44
3	ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16 ММ НАД ОКАЧЕН ТАВАН С ВОДАЧ	м	22.00	3.35	73.70
4	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛОПОДОБЕН ПРОВОДНИК SFTR-4X2X0,5 ММ В ТРЪБА	м	38.00	0.95	36.10
5	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОДОБЕН ПРОВОДНИК SFTR ПО СКАРА	м	136.00	0.95	129.20
6	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОДОБЕН ПРОВОДНИК SFTR В ПОДОВ КАНАЛ	м	42.00	1.03	43.26
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 100/100	м	8.00	11.72	93.76
8	МОНТАЖ НА КОНЗОЛА	бр.	4.00	1.92	7.68
9	МОНТАЖ НА ЕДИНИЧНА РОЗЕТКА RJ45(8) НА СТЕНА	бр.	4.00	2.14	8.56
10	МОНТАЖ НА ВЛОЖКА RJ45 В РОЗЕТКА	бр.	4.00	0.08	0.32
11	ЗАЧИСТВАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛА	бр.	64.00	0.40	25.60
12	ЕЛ.ПРОБА НА КАБЕЛНИ ЖИЛА	бр.	32.00	0.48	15.36
13	ТЕРМИНИРАНЕ НА КАБЕЛ FTP НА РОЗЕТКА	бр.	4.00	2.38	9.52
14	ДОСТАВКА НА ЕДИНИЧНА РОЗЕТКА ЗА ТЕЛЕФОН С RJ45(8) ЗА СТЕНА	бр.	4.00	7.77	31.08
15	ДОСТАВКА НА ВЛОЖКА RJ45 ЗА РОЗЕТКА	бр.	4.00	2.32	9.28
16	ДОСТАВКА НА КАБЕЛОПОДОБЕН ПРОВОДНИК SFTR-4X2X0,5 ММ	м	240.00	0.61	146.40
III. ТЕХНОЛОГИЧНИ СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ В ЗАЛА БРАХИТЕРАП					
III.1. ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ					
1	ПОЛАГАНЕ НА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 100/100	м	2.00	4.43	8.86
2	ПОЛАГАНЕ НА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 100/100	м	4.00	4.43	17.72
3	ДОСТАВКА НА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 100/100	м	6.00	7.29	43.74
4	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОДОБЕН ПРОВОДНИК FTP ПО СКАРА	м	16.00	0.95	15.20
5	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛОПОДОБЕН ПРОВОДНИК FTP В КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	8.00	1.03	8.24
6	ДОСТАВКА НА КАБЕЛОПОДОБЕН ПРОВОДНИК FTP-4X2X0,5 ММ	м	30.00	0.61	18.30
7	ПОЛАГАНЕ НА СВТ 4X1,5 ММ2 ПО СКАРА	м	10.00	1.03	10.30
8	ДОСТАВКА НА КАБЕЛОПОДОБЕН ПРОВОДНИК СВТ 4X1,5 ММ2	м	10.00	2.07	20.70
9	МОНТАЖ НА КОНЗОЛА	бр.	4.00	1.92	7.68
10	ЗАЧИСТВАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛА	бр.	64.00	0.40	25.60
11	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОБИ НА КАБЕЛНИ ЖИЛА	бр.	32.00	0.48	15.36
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДИНИЧНА РОЗЕТКА ЗА ТЕЛЕФОН С RJ45(8) ЗА СТЕНА	бр.	4.00	9.91	39.64
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЛОЖКА RJ45 ЗА РОЗЕТКА	бр.	4.00	2.40	9.60
14	МАРКИРАНЕ КАБЕЛЕН КРАЙ НА FTP	бр.	8.00	3.96	31.68
15	ТЕРМИНИРАНЕ НА КАБЕЛ FTP НА РОЗЕТКА	бр.	8.00	2.38	19.04
III.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА НА И МОНТАЖ НА CCTV КАМЕРА ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ КУПУЛНА	бр.	1.00	282.61	282.61
2	ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪР С DVR ПЛАТКА	бр.	1.00	1 331.00	1 331.00
3	СВЪРЗВАНЕ И НАЛАДКА НА СИСТЕМАТА "РАДИАЦИЯ"	бр.	1.00	623.04	623.04
4	СВЪРЗВАНЕ И НАЛАДКА НА СИСТЕМА CCTV	бр.	1.00	114.84	114.84
Част "ВиК"					
ВЪТРЕШНИ МРЕЖИ					
Канализация					
1	PVC тръби ф 110	м	24.00	15.33	367.92
2	PVC тръби ф200 дебелостенно в изкоп	м	14.45	21.18	306.05
3	РО ф110	бр.	3.00	6.51	19.53
4	РО ф160	бр.	2.00	9.63	19.26
5	Метални капаци 60/60 за РШ около ЛУ	бр.	2.00	140.91	281.82
Част "ИМГ"					
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА:					
1	Доза медицински кислород	бр.	1.00	398.42	398.42
2	Заклучаваме топлоизолиран шкаф с 2 бутилки кислород	бр.	1.00	1 938.86	1 938.86
3	ДОПЪЛНИТЕЛНО ИМГ ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ				
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА:				
5	Доза медицински кислород	бр.	1.00	398.42	398.42

6	Медни тръби с диаметър Ф10х1	м	25.00	22.62	565.50
7	Изпробване на якост и плътност на ИМГ	м	25.00	2.92	73.00
8	Продухване на ИМГ	м	25.00	2.38	59.50
9	Бутилка 7,2 кг с 99.9% чист SF6 /серен хексафторид/ - 7 л/150 bar - празна	бр	1.00	245.74	245.74
10	Бутилка 7,0 кг с 99.9% чист сух азот /без кислород/ с регулатор- 7 л/150 bar - празна	бр	1.00	421.19	421.19
Лъчезащитни мероприятия					
1	Оловен екран (дебелина Pb=50 mm, вградено в подовата плоча при етапно бетонирание с площ 400х650 см на две места) - ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ	м2	1.20	6 039.88	7 247.86
I. БРАХИТЕРАПИЯ:					
1	Изработка, доставка и монтаж врата двукрила с оловен еквивалент Pb≥4 мм с размери (105+45)/220 см/, метал - Pb=4 мм - метал	бр.	1.00	4 548.28	4 548.28
2	Лъчезащитен екран от гипсофазер и олово на лепило с Pb=8 мм	м2	17.00	1 264.60	21 498.20
3	Лъчезащитен екран от гипсофазер и олово на лепило с Pb=6 мм	м2	15.00	962.03	14 430.45
4	Изработка, доставка и монтаж лъчезащитна врата с покритие от HPL = 1 мм, непрекъснат оловен екран Pb=4 мм по каса и первази, по 10 бр. панти INOX, дръжки и брава INOX, уплътнител по каса и подвижни первази от едната страна, с размери 90/210/30 см	бр.	2.00	6 033.72	12 067.44
5	Изработка, доставка и монтаж лъчезащитна врата с покритие от HPL = 1 мм, непрекъснат оловен екран Pb=4 мм по каса и первази, по 10 бр. Панти INOX, дръжки и брава INOX, уплътнител по каса и подвижни первази от едната страна, с размери 90/210/12 см	бр.	1.00	5 350.07	5 350.07
II. СТ - СИМУЛАТОР:					
1	Лъчезащитен прозорец с размери 120/100 см с рамка от алуминий и олово, с общ оловен еквивалент Pb≥1.5 мм, включително обръщане около отвора от двете страни с екран от гипсофазер и олово с дебелина Pb= 1.5мм	бр.	1.00	6 637.62	6 637.62
2	Изработка, доставка и монтаж лъчезащитна двукрила врата 100+50/210/38 см с покритие от HPL = 1 мм, непрекъснат оловен екран, включително по каса и первази с дебелина Pb≥2 мм, плаващи первази от едната страна, по 7 бр. стоманени панти INOX на крило, стоманени брава и дръжки от INOX, уплътнител по каса, скрити сюрмета от INOX - 2 бр.	бр.	1.00	6 109.18	6 109.18
III. ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ ОТ 6÷15MeV:					
1	Изработка, доставка и монтаж моторизирана лъчезащитна врата с блок за управление от компютърна система, плъзгаща, с размери 1860/2560 мм с дебелина и последователност на разположение на защитните материали от фойайе към лабиринт - стоманен лист 5 мм; оловен лист 6 мм; бор -полиетилен /BPE - 5%/140 мм; оловен лист 4 мм; стоманен лист 6 мм	бр.	1.00	74 319.52	74 319.52
2	Изработка и монтаж вертикален оловен екран с дебелина Pb=20 мм, при размери 500/300 см в зоната на директния сноп	м2	15.00	2 480.13	37 201.95
IV. РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ЗА СКОПИИ И ГРАФИИ					
1	Изработка, доставка и монтаж лъчезащитна врата с покритие от HPL = 1 мм, непрекъснат оловен екран Pb=1 мм по каса и первази, по 5 бр. панти INOX, дръжки и брава INOX, уплътнител по каса и подвижни первази от едната страна, с размери 90/210/36 см	бр.	1.00	3 952.52	3 952.52
2	Изработка, доставка и монтаж лъчезащитна врата с покритие от HPL = 1 мм, непрекъснат оловен екран Pb=1 мм по каса и первази, по 5 бр. панти INOX, дръжки и брава INOX, уплътнител по каса и подвижни первази от едната страна, с размери 100/210/13 см	бр.	1.00	3 698.42	3 698.42
3	Изработка, доставка и монтаж лъчезащитна врата с покритие от HPL = 1 мм, непрекъснат оловен екран Pb=0.5 мм по каса и первази, по 5 бр. панти INOX, дръжки и брава INOX, уплътнител по каса и подвижни первази от едната страна, с размери 90/210/36 см	бр.	1.00	3 383.82	3 383.82
4	Изработка, доставка и монтаж лъчезащитна врата с покритие от HPL = 1 мм, непрекъснат оловен екран Pb=2.5 мм по каса и первази, по 7 бр. панти INOX, дръжки и брава INOX, уплътнител по каса и подвижни первази от едната страна, с размери 90/210/13 см	бр.	1.00	4 327.62	4 327.62
5	Изработка, доставка и монтаж лъчезащитна врата с покритие от HPL = 1 мм, непрекъснат оловен екран Pb=1 мм по каса и первази, по 6 бр. панти INOX, дръжки и брава INOX, уплътнител по каса и подвижни первази от едната страна, с размери 100/210/13 см	бр.	1.00	3 522.97	3 522.97
6	Лъчезащитен прозорец с размери 110/90 см с рамка от алуминий и олово, с общ оловен еквивалент Pb≥1.5 мм, включително обръщане около отвора от двете страни с екран от гипсофазер и олово с дебелина Pb>1.5 мм	бр.	1.00	5 742.22	5 742.22
7	Изработка и монтаж лъчезащитен екран от композитни панели с оловен еквивалент с Pb=1,0 мм от гипсофазер с дебелина d= 10 мм и олово с d= 1 мм на лепило и дюбели по стена	м ²	57.90	206.05	11 930.30
8	Изработка и монтаж лъчезащитен екран от композитни панели с оловен еквивалент с Pb=1,5 мм от гипсофазер с дебелина b= 10 мм и олово с b= 1,5 мм на лепило и дюбели по стена	м ²	11.70	273.81	3 203.58
9	Изработка и монтаж лъчезащитен екран от композитни панели с оловен еквивалент с Pb=2 мм от гипсофазер с дебелина d= 10 мм и олово с d= 2 мм на лепило и дюбели по стена	м ²	17.40	339.51	5 907.47

10	Изработка и монтаж лъчезащитен екран от композитни панели с оловен еквивалент с Pb=0,5 мм от гипсофазер с дебелина d= 10 мм и олово с d= 0,5 мм на лепило и дюбели по стена	м ²	9.90	135.51	1 341.55
11	Изработка и монтаж лъчезащитен екран от композитни панели с оловен еквивалент Pb=2,5 мм от гипсофазер d= 10 мм и олово с d=2,5 мм с лепило върху готова конструкция за шендерна стена	м ²	12.30	416.88	5 127.62
12	Изработка и монтаж лъчезащитен екран от композитни панели с оловен еквивалент Pb=1 мм от гипсофазер d=10 мм и олово с d=1 мм с лепило върху готова конструкция за шендерна стена	м ²	3.90	198.92	775.79
13	Изработка и монтаж лъчезащитен екран от композитни панели с оловен еквивалент Pb= 0,5 мм от гипсофазер d= 10 мм и олово с d=0,5 мм с лепило върху готова конструкция за шендерна стена	м ²	7.50	128.38	962.85
V. МАМОГРАФСКА УРЕДБА:					
1	Изработка, доставка и монтаж лъчезащитна врата с покритие от HPL = 1 мм, непрекъснат оловен екран Pb=0.5 мм по каса и первази, по 5 бр. панти INOX, дръжки и брава INOX, уплътнител по каса и подвижни первази от едната страна, с размери 100/210/36 см	бр.	1.00	3 494.48	3 494.48
2	Изработка, доставка и монтаж лъчезащитна врата с покритие от HPL = 1 мм, непрекъснат оловен екран Pb=0.5 мм по каса и первази, по 5 бр. панти INOX, дръжки и брава INOX, уплътнител по каса и подвижни первази от едната страна, с размери 90/210/36 см	бр.	1.00	3 373.48	3 373.48
3	Изработка и монтаж лъчезащитен екран от композитни панели с оловен еквивалент Pb= 0.5 мм от гипсофазер с d= 10 мм и олово Pb= 0.5 мм с лепило върху готова конструкция за шендерна стена	м ²	13.20	128.38	1 694.62
ВСИЧКО СМР без ДДС:					931 198.08

30.06.2015 г.
гр. Велико Търново

Управител:
"ТЕРА" ООД

Д-р. Димитър Димитров