

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ХИТ” ЕООД

ПРЕДМЕТ: „Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично осветление, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново”

ДОГОВОР

На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП (отм.)

Днес 15.07.....2016 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. Даниел Панов - Кмет на Общината, от една страна

и

2. „ХИТ” ЕООД наричано по-долу „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”, със седалище и адрес на управление: село Първомайци, ул. Васил Левски №20, тел. 0618/64909, факс: 0618/64929, e-mail:contact@hitlighting;.com, ЕИК:104017998, представлявано Мариян Зеленков, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши видове работи, включени в обхвата на обществена поръчка: „**Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично осветление, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново**”. Изграждане на нови обекти на улично осветление се извършва при осигурено финансиране и след възлагане.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши видове работи от документацията за обществената поръчка по вид, количества и единични цени, съгласно представената от него оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при стриктно съблюдаване на приложимата правна уредба.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси и персонал.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява съответните материали за извършване на работите, носи отговорността и риска за тяхното качество и отговорност за съответствието им с приложимите за тях изисквания към момента на изпълнението. Същите се избират от **Възложителя** от представените в офертата ценови листи и предложено ценообразуване.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да започне изграждане на система за регистриране на сигналите за повреди (софтуерен продукт). Да обособи работно място и обяви денонощен телефон за регистриране на сигнали за повреди и координиране на аварийно-ремонтните дейности за срока на изпълнение на договора. Продукта следва да дава възможност за въвеждане в реално време в електронен вид на всички сигнали за повреди съдържаща информация в следния вид: дата на получаване, населено

„Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично осветление, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново“

място(град, село, улица, №), тип на аварията, информация за подалият сигнала (име и телефон), дата на отстраняване и допълнителна информация по действията по сигнала. Осигуряване на достъп в реално време (online) на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или негов представител до системата за регистриране на сигналите за повреди. Конкретното съдържание на системата ще бъде посочено от представител на Възложителя. Задаването на тези изисквания, както и изградената вече система се извършва с протокол, подписан от представители на страните. В случай, че избраният за изпълнител не изпълни това изискване Възложителят има право да прекрати договора, като задържи гаранцията за изпълнение.

Чл.2(1) Срокът за изпълнение на договора е **60 месеца (5 години)**, считано от датата на сключването му.

II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността на цените на услугите и строително-монтажните работи се определя съгласно условията, договорени с настоящия договор и се изменят само при условията на ЗОП. Плащанията се извършват според реално извършените работи и реалната стойност на вложените материали към момента на изпълнението за изтекъл календарен месец. Плащанията се извършват както следва:

1. Експлоатационна поддръжка на изградено улично осветление:

- за едно улично осветително тяло за един месец (тридесет календарни дни) в размер на 2,48 /два лева и 48 ст./ лв. без ДДС.

- материалите вложени при експлоатационната поддръжка се заплащат съгласно единичните цени посочени в ценовото предложение на участника. Цените на материали, които не се съдържат в него се доказват с фактури, предварително одобрени от представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

1.1 Цена за доставка и инсталация на една касета за защита и управление с GPRS контролер и софтуерен продукт в размер на 1076,11 /хиляда и седемдесет и шест лева и 11 ст./ лв. без ДДС.

2. Строително-монтажни работи при извършване на възстановителни дейности и изграждане на нови обекти от уличното и художествено-архитектурното осветление се възлагат след осигурено финансиране. Изпълнението в този случай се отчита съгласно единични цени представени в офертата на изпълнителя(неразделна част от този договор) за съответните видове дейности.

2.1 За извършване на непредвидени допълнителни дейности предмет на договора, заплащането се извършва съгласно следните показатели:

- средна часова ставка 3,60 лв./чч.;
- допълнителни разходи за труд 90 %;
- допълнителни разходи за механизация 20 %;
- печалба 8 %;
- доставно-складови разходи 6 %.

2.2 Цените на материалите, които не фигурират в ценовото предложение се доказват с фактури, предварително одобрени от представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща, както следва:

- **в срок до 30 (тридесет) дни** след одобряване на фактурата, по банков път, след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на изискуемите документи, удостоверяващи реално извършени работи и вложени материали и одобряване на фактурата от представител на възложителя. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща в срока предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след отстраняването им. Удостоверяване на изпълнението на възложените работи по действителни количества става с протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол. При необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да определи и лице, осъществяващо строителен надзор.

(3) Не подлежи на заплащане акт обр. 19 или документи удостоверяващи изпълнението на дейности по ал. 1, т. 2.1, некомплектовани с разходооправдателни документи - подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за вложени материали. Не подлежат на заплащане фактури за вложени материали по ал. 1, т. 2.2, ако същите не са съгласувани предварително с осъществяващия инвеститорски контрол – инж. Марин Мирчев – Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура” в Община Велико Търново.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това число от договора или от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, несъгласувани материали за изпълнение;
2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали.

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатира недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или е налице отклонение от условията на договора или документацията или са констатирани други несъответствия.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение ако по предвидения в настоящият договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството или вида на вложените материали.

(9) При изпълнение на обществената поръчка се извършват работи, съгласно документацията и други необходими ремонтно-възстановителни работи, като последните ще се заплащат по показателите за ценообразуване в офертата

(10) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил, че ще ползва подизпълнители, трябва да представи, доказателства, че възнаграждението на същите е изплатено, преди да му бъде платена дължимата сума.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на изпълнение;

„Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично осветление, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново“

2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол да участва в приемането на извършените СМР и други работи и съставяне на констативни протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение на задълженията по договора да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение.

Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощен представител възлага видовете работи в обхвата на поръчката и определя сроковете за тяхното извършване.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез своите представители има право по всяко време да проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в този договор задължения. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на ежедневен контрол за състоянието на осветлението.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на неизправност в осветлението незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да следи за своевременното отстраняване на повредите.

Чл.6(1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и степента, в която те засягат работата на изпълнителя, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и/или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по-горе.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от компетентни органи.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява GPS контрол и физически контрол за изпълнение на задачите, свързани с изпълнение на настоящия договор и осигуряване

„Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично осветление, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново“

възможност за осъществяване на пряка координация на дейностите и видовете работи по плановите ремонти и получаване на заявки за извършване на аварийни ремонтни дейности и работи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ РАБОТИ:

Чл.7(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва дейности в обхвата на обществена поръчка: **„Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично осветление, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново по видове работи съгласно документацията за участие“**, съгласно техническите спецификации и предложеното в офертата.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на обществената поръчка извършва работите и по обекти указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършва експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи своевременно и по указания и заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) След сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да изготви доклад за състоянието на уличното осветление за съответните технически участъци и да го предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Докладът, трябва да бъде представен в писмен и електронен вид и да съдържа:

1. Съществуващото положение на уличната осветителна мрежа на територията на Община Велико Търново, опис с броя и типа осветителни тела и тяхната мощност – изправни и неизправни, конфигурация, скица на осветяваните от всяко табло улици, алеи, паркове и междублокови пространства, мощност на съответното табло, опис на стълбовете и електрическата мрежа. Като изправно осветително тяло е това, което работи при изправен светлоизточник и ел. захранване. Неизправни осветителни тела са: счупени, липсващи и напълно амортизирани. Срокът на изпълнение на това задължение е до 2 (два) месеца след сключването на договора.

2. Броя на липсващи и повредени стълбове, разклонителни кутии УО за подмяна по улици. Срокът за изпълнение на това задължение за представяне на информацията е до 1 (един) месец, след сключването на договора.

3. Състояние на захранващата кабелна мрежа по улици и необходимост за подмяна. Срокът за изпълнение на това задължение за представяне на информацията е до 6 (шест) месеца, от сключването на договора.

4. Състояние на касети за управление, вид на електромери, начин на управление - МТУ, Ф.Р. или програмни релета; необходимост от извършване на ремонт или цялостна подмяна.

5. Изготвянето на доклада става съвместно с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение - на части, съгласно посочените срокове.

6. На база одобрения доклад по т. 1 се определя първоначалната стойност на експлоатационната цена.

7. При въвеждане в експлоатация на нови изправни осветителни тела, следствие на ремонтно-възстановителни работи или на ново изграждане експлоатационната цена се увеличава пропорционално на броя на осветителните тела след одобрение на констативен протокол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. При излизане трайно (повече от 1 (един)месец) от експлоатация на осветителни тела експлоатационната цена се намалява пропорционално на броя на изведените от работа осветителни тела.

- (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол за началото на изпълнение на възложената работа.
- (6) Разпорежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осъществяващия инвеститорски контрол са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- (7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.
- (8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа. При възникване на изменения в нормативната уредба, касаещо използването на други видове осветителни тела или материали, същите подлежат на предварително одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- (9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМР с акт Образец 19, комплектован с необходимите документи и заверени от представителя на Възложителя, осъществяващ инвеститорски контрол. При дейности по чл.3, ал.1, т.2.1 се прилагат фактури за закупени материали; анализи на актуваните видове работи, подробна ведомост, сертификати на вложените материали. За доставената апаратура и съоръжения е задължително ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да представи на инвеститорския контрол надлежните сертификати за произход, сертификати за качество и гаранционни карти. Вложените материали да отговарят на БДС.
- (10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва цените на материалите с фактура, като доставката и закупуването им се съгласува предварително с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- (11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при промяна на законодателството, свързано с извършване на видовете работи, да съобразява изпълнението на задълженията си със промените и да извършва работите по начин отговарящ на действащите към момента на изпълнението норми, практики, стандарти и други без да се налага изрично уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или каквото и да било анексиране на договора.
- (12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури дежурен екип за времето от 17.00 ч. до 08.00 ч. всеки работен ден, а в почивни и празнични дни от 00.00-24.00 ч. за действия при неотложност (бедствия, аварии, ПТП, офазяване на стълбове, скъсани проводници на ВМНН, работа на осветлението през деня), свързани с обезопасяване при повреди на съоръжения от уличната осветителна мрежа.
- (13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява екипи при организиране на мероприятия от община В.Търново, свързани с осигуряване на временни захранвания и оперативни действия свързани с работата на уличната осветителна мрежа, след възлагане.
- (14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява възникналите повреди в рамките на сроковете посочени в т. 3 от Техническите спецификации - „Отстраняване на аварии по съоръженията на уличното осветление” неразделна част от този договор.
- (15) Сроковете по ал. 14 започват да текат от постъпването на сигнал в системата по чл. 1, ал. 5.
- (16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в случай на закупуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на електронна система за контрол на материалите, вложени в експлоатационната поддръжка, да я инсталира и да предостави достъп до нея на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- (17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разработва и въвежда в действие на работни инструкции предоставени или изискани му от представител на Възложителя, свързани с дейности по изпълнение на договора по експлоатация на УО. Срокът за разработване и въвеждане 6 месеца от подписване на договора.
- (18) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изгради GPS система за контрол, с която да бъдат обвързани сроковете поставени за изпълнението задълженията на Изпълнителя по този договор.

Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на изпълнението. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води отчетност за извършените работи по изпълнението на този договор., като за целта попълва протокол за всяка извършена работа, съдържащ: имената на лицата; типа работи (ремонтно-възстановителни работи, експлоатационна поддръжка и т.н); причината за повредата; вложените материали. Този протокол се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.9 (1) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи не подлежат на заплащане.

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително-технически норми;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба №7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Наредба №РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №4 за техническа експлоатация на енергообзавеждането, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.11(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

Чл.12 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение.

Чл.13 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с последиците предвидени в него.

Чл.15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка.

Чл.17 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение, респ. да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.18(1) Ремонтът и експлоатацията на уредбите за улично осветление се извършват само от електротехнически персонал.

(2) Всички работи върху стълбовете се извършват при изключено напрежение

(3) За целия срок на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с необходимия персонал с подходяща квалификация и опит с оглед характера на работите. Работите на

височина с помощта на технически подедни средства се извършват от специално обучен и подложен на изпит персонал.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за целия срок на договора да разполага с материално техническа база на територията на Община В. Търново.

(5) Всяка нова или реконструирана осветителна уредба се приема и въвежда в експлоатация по ред, установен в съответните нормативни актове.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да има застраховка професионална отговорност за целия срок на договора. При изтичане срока на застрахователната полица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да я поднови и в три дневен срок да представи заверено копие от нея на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неизпълнение на това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право едностранно да прекрати договора.

Чл.19 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е използвал подизпълнители, при приемането на работата присъства и техен представител.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

3. поправяне на направеното без заплащане в даден от него подходящ срок;

4. заплащане на разходите, необходими за поправката;

5. съответно намаление на възнаграждението;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора ако:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно извършва работите с недостатъци или с много ниска качество;

2. Констатирани са повече от три различни нарушения на договорените разпоредби;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява други задължения по договора;

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ влага некачествени или неподходящи материали или не съгласува материалите с осъществяващия инвеститорски контрол;

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не представя необходимите документи, необходими за одобряване на фактурата: документи, удостоверяващи изпълнението, стойността на вложените материали, анализи и т.н.;

6. експлоатационната поддръжка и ремонтно-възстановителните работи не се извършват своевременно.

Чл. 22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в предложените в офертата срокове да се отзовава при сигнал за неработещо осветление, да отстранява повреди.

Чл.23(1) При забава за завършване и предаване на работи по този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 1% от стойността на съответните работи за всеки просрочен ден.

Чл.24(1) При виновно некачествено извършване на работите, освен задължението за отстраняване на дефектите в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на възложените, но некачествено извършени работи.

„Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично осветление, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново“

(2) При друго констатирано неизпълнение на договорно задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси или удържи от следващи плащания неустойка в размер на 100 (сто) лева за всяко нарушение.

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. разпоредбите на Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите и материалите важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по-големи.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ако осветителни тела за улично и парково осветление, светлинните източници, други вложени материали имат явни недостатъци, които намаляват тяхната цена или тяхната годност за предвиденото в договора предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и при скрити недостатъци по реда на гражданското законодателство.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на доставеното по изпълнение на задълженията си по този договор и за годността му за употреба.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционните срокове. При невъзможност да бъде отстранена повредата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени некачественото или повреденото осветително тяло, светлинен източник, или некачествен материал с друг, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за доставката и монтажа на новите такива.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си при недостатъци в срок указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.28(1) Гаранцията за изпълнение е в размер, съгласно обявлението, неразделна част от документацията за обществената поръчка. В случай на представена банкова гаранция със срок на валидност по-малък от срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди изтичане на срока ѝ, да я поднови и да представи оригинал на нова банкова гаранция с условия, съгласно проведената процедура за обществената поръчка. При неизпълнение на това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право едностранно да прекрати договора.

(2) Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена на Изпълнителя, респ. ще бъде върната банковата гаранция за изпълнение след прекратяването на договора и приемане на изпълнените работи в срока на действие на договора. Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуални банкови сметки. При лошо, неточно и некачествено изпълнение или при липса на изпълнение - гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(4) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение.

(5) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение и/или може да търси дължимите по договора неустойки.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.29(1) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;
3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение;
4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;
6. от Възложителя в случай, че при промяна в цените на материалите, предлагани от Изпълнителя, същите са неприемливи за пазарните условия към момента на изпълнението на договора и Възложителят не ги одобри.

- (2) Договорът се прекратява с изпълнение на възложеното и приемането му по установения ред и след заплащане на дължимото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение.
- (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
- (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Обемът на изпълнените работи се установяват с констативен протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол.
- (5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.
- (6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.
- (7) При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията предвидени в настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради прекратяването на договора преди срока.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.31 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

Чл.32 (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

„Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично осветление, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново“

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и техническите спецификации на поръчката.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Даниела Данчева

Началник отдел „Бюджет“

Съгласували:

Десислава Йонкова
Директор дирекция „Правна“

Надя Петрова

Директор дирекция ОСОП

Динко Кечев

Директор дирекция СУТ

Марин Мирчев

Главен експерт в отдел ТХ

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка**

с предмет: **“Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново”**

Долуподписаният **Мариян Зеленков,**

с ЕГН _____ лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР –

в качеството ми на **Управител**

(посочете длъжността)

на **„Хит” ООД,**

(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: **104017998**, актуален телефон: **0618/64909**

факс: **0618/64929**; електронна поща contact@hitlighting.com

Регистрация по ЗДДС: **BG104017998**

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново”**

Предлаганото от нас възнаграждение за изпълнение на дейностите по поръчката е както следва:

Предлагаме цена за експлоатационна поддръжка на едно улично осветително тяло за един месец (тридесет календарни дни) по показател Ц1 в размер на 2,48 лв. без ДДС, които включват в изпълнението си следните видове дейности:

- Изготвяне на първоначален технически доклад за състоянието на осветлението броя на осветителните тела в експлоатация.

- Подмяна на дефектирала, открадната или унищожена клемна кутия (без стойността на кутията);

- Подмяна на дефектирал или липсващ предпазители в клемна кутия (без стойността на предпазителите);

- Подмяна на дефектирал кабел в стоманено тръбен парков и уличен стълб (без стойността на кабела);

- Подмяна на амортизиран капак на шахта до стоманенотръбен стълб на улично, парково и друго осветление (без стойността на материалите);

Александър Киндъ

- Ремонт на дефектирало улично осветително тяло (подмяна на дросел, ПЗУ, ЕПРА, фасунга, разсейвател, окабеляване и компенсиращ кондензатор без стойностите на вложените материали);
- Ремонт на дефектирало парково осветително тяло (подмяна на дросел, ПЗУ, фасунга, разсейвател, окабеляване и компенсиращ кондензатор без стойността на вложените материали);
- Смяна на дефектирала лампа на осветително тяло за улично, парково, районно(прожекторно осветление) и художествено-архитектурно осветление (без стойността на лампата);
- Монтаж на биметална клемата(без стойността на клемата);
- Почистване и профилактика (включваща окабеляване, закрепване на компоненти и херметизация) на осветително тяло за улично, парково и художествено-архитектурно осветление веднъж на 2,5 години;
- Възстановяване на връзката на осветител към рекордоман (меден проводник) (без стойността на клемите);
- Възстановяване на връзката на осветител към въздушна мрежа с АС проводник (без стойността на биметалните клеми);
- Възстановяване на връзката на осветител към въздушна мрежа с „усукани" кабели (без стойността на присъединителните биметални клеми);
- Монтаж на носещ изолатор за въздушна мрежа НН (без стойността на материалите);
- Направа на суха разделка на кабел;
- Разкопаване на почва и възстановяване на дефектирал кабел до 3 м чрез направа на кабелна муфа(без стойността на материалите);
- Разкъртване и възстановяване на бетонна, асфалтова, тротоарна и др.настилки и възстановяване на дефектирал кабел до 3 м, чрез направа на кабелна муфа (без стойността на материалите);
- Смяна на часовник за управление на УО (без стойността на часовника);
- Смяна (ремонт) на контактор в табло за управление на УО (без стойността на контактора);
- Смяна на автоматичен предпазител в табло (без стойността на автоматичния предпазител);
- Цялостен ремонт на табло за улично осветление (без стойността на материалите);
- Цялостно боядисване на металните стълбове веднъж на 2,5 години (без стойността на боята);
- Поддържане и ремонт на хардуера на системата за радио-командно управление на уличното осветление, включваща компютърната конфигурация и компонентите монтирани в съответните касети към уличното осветление (без стойността на материалите при ремонт);
- Поддържане на софтуера на системата за радио-командно управление на уличното осветление, включваща компютърната конфигурация и локалния софтуер обслужващ контролера монтиран в съответните касети към уличното осветление (без стойността на материалите при ремонт);
- Транспортни разходи (амортизация, гориво, машинно смяна и др.);
- Профилактични, функционални прегледи на уличното осветление;
- Ремонт и изправяне на повредени стоманено тръбни стълбове (без стойността на материалите);
- Възстановяване на заземление (без стойността на материалите).

- Проверка и измерване на защитното заземление на стълбовете за УО- измерване на преходните съпротивления на заземителите - 1 път в първата година от експлоатацията и след това - 1 път на всеки 3 години;

- Обезопасяване на работното място

- Организиране и отстраняване на повреди

- Осигуряване на дежурен екип за периода от 17.00 ч. до 08.00 ч. и в почивни и празнични дни от 00.00-24.00 ч. за действия при неотложност(бедствия, аварии, ПТП, офазяване на стълбове, скъсани проводници на ВМНН, работа на осветлението през деня), свързани с обезопасяване при повреди на съоръжения от уличната осветителна мрежа.

-Осигуряване на екипи при организиране на мероприятия от община В.Търново, свързани с осигуряване на временни захранвания и оперативни действия, свързани с работата на уличната осветителна мрежа.

Предлагаме цена за доставка на един брой улично осветително тяло със светодиоди (LED) с номинален светлинен поток минимум 3500 lm и мощност максимум 35W, 220V, IP65 по показател Ц2 в размер на 211,79 лв. без ДДС.

Единични цени за строително-монтажни работи при извършване на възстановителни дейности и изграждане на нови обекти от уличното и художествено-архитектурното осветление.

№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Ед. Цена ЦБ1
1	Монтаж на стом. тръбен стълб до 13.50м - тип уличен (без стойността на стълба)	бр.	136,72
2	Монтаж на стом. тръбен стълб до 12.00м - тип уличен (без стойността на стълба)	бр.	129,23
3	Монтаж на стом. тръбен стълб до 9.5 м - тип уличен (без стойността на стълба)	бр.	116,49
4	Монтаж на стом. тръбен стълб до 7.5 м - тип уличен (без стойността на стълба)	бр.	99,80
5	Монтаж на стом. тръбен стълб до 6.0 м - тип уличен (без стойността на стълба)	бр.	79,66
6	Монтаж на стом. тръбен стълб до 5 м - тип парков (без стойността на стълба)	бр.	66,23
7	Монтаж на лят декоративен парков стълб тип „Прогрес" /включително и бетонен фундамент, без стойността на стълба	бр.	111,06
8	Монтаж декоративен парков стълб тип „Прогрес"	бр.	20,52
9	Монтаж на носеща арматура за парков стълб тип "Прогрес"	бр.	7,39
10	Монтаж на удължение (рогатка) с l = 2.00 м за парков стълб за монтиране на уличен осветител (без стойността на удължението)	бр.	10,69
11	Демонтаж на стом. тръбен стълб - тип уличен	бр.	92,92
12	Демонтаж на стом. тръбен стълб - тип парков	бр.	39,93
13	Демонтаж на железобетонен (ЖБ) стълб	бр.	100,31

14	Демонтаж на декоративен парков стълб тип „Прогрес“	бр.	40,82
15	Демонтаж на удължение (рогатка) с l = 2.00 м за парков стълб за монтиране на уличен осветител	бр.	6,88
16	Монтаж на конзола (рогатка)-единична за ЖБ стълб (без стойността на конзолата)	бр.	7,60
17	Монтаж на конзола (рогатка)-единична за стом. тръбен стълб (без стойността на конзолата)	бр.	6,54
18	Монтаж на конзола (рогатка)-двойна за стом. тръбен стълб (без стойността на конзолата)	бр.	8,07
19	Монтаж на конзола (рогатка)-тройна за стом. тръбен стълб (без стойността на конзолата)	бр.	8,50
20	Монтаж на конзола за декоративен парков стълб тип „Прогрес“ (без стойността на конзолата)	бр.	6,61
21	Монтаж на конзола за мрежа НН върху трафопост (без стойността на конзолата)	бр.	9,53
22	Демонтаж на конзола (рогатка)-единична за ЖБ стълб	бр.	6,20
23	Демонтаж на конзола (рогатка)-единична за стом. тръбен стълб	бр.	6,88
24	Демонтаж на конзола (рогатка)-двойна за стом. тръбен стълб	бр.	8,07
25	Демонтаж на конзола (рогатка)-тройна за стом. тръбен стълб	бр.	8,93
26	Демонтаж на конзола за декоративен парков стълб „ Прогрес“	бр.	5,87
27	Демонтаж на конзола за мрежа НН от трафопост	бр.	5,32
28	Монтаж на уличен осветител на стълб до 13.50 м (без стойността на осветителя)	бр.	18,32
29	Монтаж на уличен осветител на стълб до 12.00 м (без стойността на осветителя)	бр.	18,52
30	Монтаж на уличен осветител на стълб до 9.50 м (без стойността на осветителя)	бр.	17,09
31	Монтаж на уличен осветител на стълб до 7.50 м (без стойността на осветителя)	бр.	15,10
32	Монтаж на уличен осветител на стълб до 6.00 м (без стойността на осветителя)	бр.	13,79
33	Монтаж на парков осветител на стълб до 5.00 м (без стойността на осветителя)	бр.	9,60
34	Монтаж и настройване на прожектор на височина до 12м (без стойността на осветителя)	бр.	26,24
35	Монтаж и настройване на прожектор на височина до 6м (без стойността на осветителя)	бр.	11,61
36	Монтаж на осветител към фасада на сграда на височина до 6.00 м (без стойността на осветителя)	бр.	15,67
37	Монтаж на светодиоден профил към фасади и съоръжения на височина до 9.00 м (без стойността на осветителя)	бр.	18,79
38	Монтаж на луминесцентен осветител към бетонен таван и стени на височина до 5.00 м (без стойността на осветителя)	бр.	6,65
39	Монтаж на декоративен фенер(без стойността на фенера)	бр.	30,11

40	Монтаж на осветител за вграждане в земя /включително изкопаване на изкоп, направа на дренаж, монтиране на контейнера и монтаж и подвързване на осветителя, без стойността на осветителя /	бр.	39,95
41	Демонтаж на уличен осветител от стълб до 13.50 м	бр.	11,04
42	Демонтаж на уличен осветител от стълб до 12.00 м	бр.	10,33
43	Демонтаж на уличен осветител от стълб до 9.50 м	бр.	9,98
44	Демонтаж на уличен осветител от стълб до 7.50 м	бр.	9,68
45	Демонтаж на уличен осветител от стълб до 6.0 м	бр.	8,96
46	Демонтаж на парков осветител от стълб до 5.00 м	бр.	7,39
47	Демонтаж на прожектор на височина до 12.00 м	бр.	17,09
48	Демонтаж на прожектор на височина до 6.00 м	бр.	13,15
49	Подмяна на осветител за вграждане в земя (без стойността на осветителя)	бр.	14,77
50	Монтаж на конзола / рогатка за монтаж на осветител на стена/фасада на височина до 9м (без стойността на конзолата)	бр.	13,24
51	Демонтаж на конзола/рогатка от стена/фасада на височина до 9м	бр.	6,61
52	Монтаж и ел. захранване на табло за управление на уличното осветление (без стойността на кабелите)	бр.	80,63
53	Монтаж и присъединяване на клемна кутия тип К35/К0 (без стойността на кутията)	бр.	15,28
54	Демонтаж на клемна кутия тип К35/К-0	бр.	5,91
55	Подмяна на клемна кутия тип К35 /К 0 (без стойността на кутията)	бр.	7,39
56	Монтаж и свързване на ПКМ 4x2.5мм ² кутия (без стойността на кутията)	бр.	2,22
57	Монтаж на защитен метален капак за клемна кутия монтирана в стоманотръбен стълб - тип уличен/парков (без стойността на капака)	бр.	3,69
58	Монтаж на скоба за монтаж на въздушно захранване на осветително тяло, монтирано към на стоманотръбен стълб	бр.	4,13
59	Монтаж на излазни/проходни тръби за клемна кутия 3/4" (без стойността на тръбите)	бр.	2,81
60	Монтаж на излазни/проходни тръби за клемна кутия 1" (без стойността на тръбите)	бр.	2,88
61	Монтаж на излазни /проходни тръби за клемна кутия 2" (без стойността на тръбите)	бр.	2,96
62	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен	м	0,08
63	Направа на изкоп 0,8/0,4 м в почва III-та категория, включващо и обратно засипване и трамбоване	м ³	28,28
64	Направа на изкоп 0,8/0,4 м в почва IV-та категория, включващо и обратно засипване и трамбоване	м ³	32,71
65	Направа на пясъчна подложка за полагане на кабел	м ³	51,41
66	Полагане на сигнална лента (без стойността на лентата)	м	0,22
67	Изграждане на шахта с бетонен капак 1.00м x1.00м x1.00м	бр.	346,64

68	Изграждане на шахта с бетонен капак 0.60 x0.90м x1.00м	бр.	279,61
69	Изграждане на шахта с бетонен капак 1.20м x1.20м x1.20м	бр.	394,26
70	Почистване и ремонт на шахта	бр.	41,56
71	Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка	м2	38,79
72	Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка	м2	40,56
73	Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с дебелина до 8 см	м2	29,23
74	Разкъртване и възстановяване на армирана бетонова настилка с дебелина до 10 см	м3	148,65
75	Натоварване и изхвърляне на земни маси и строителни отпадъци на разстояние до 7 км.	м3	8,58
76	Полагане на метална тръба в готов изкоп (без стойността на тръбата)	м	0,61
77	Полагане на PVC тръба в готов изкоп (без стойността на тръбата)	м	0,67
78	Полагане на ПЕ тръба (HDPE) в готов изкоп (без стойността на тръбата)	м	0,67
79	Полагане на двуслойна (усилена) гофрирана тръба в готов изкоп (без стойността на тръбата)	м	0,71
80	Полагане на метална тръба по фасади и съоръжения (без стойността на тръбата)	м	3,18
81	Полагане на PVC тръба по фасади и съоръжения (без стойността на тръбата)	м	2,92
82	Полагане на гофрирана тръба по фасади и съоръжения (без стойността на тръбата)	м	3,00
83	Полагане на ПЕ тръба (HDPE) по фасади и съоръжения (без стойността на тръбата)	м	3,07
84	Полагане на кабелен канал по фасади и съоръжения (без стойността на канала)	м	1,79
85	Направа на неармиран бетонов кожух на тръби положени в изкоп (без стойността на тръбата)	м	4,10
86	Полагане на проводници на открито по фасади и съоръжения (без стойността на проводника)	м	2,39
87	Монтаж на изолиран проводник –У-бан (без стойността на проводника)	м	0,45
88	Монтаж на единичен проводник ПВО 6 мм2 (без стойността на проводника)	м	0,65
89	Монтаж на единичен проводник ПВО 10 мм2 (без стойността на проводника)	м.	0,73
90	Монтаж на единичен проводник АС 16 мм2 (без стойността на проводника)	м.	0,80
91	Монтаж на единичен проводник АС 25 мм2 (без стойността на проводника)	м.	1,24
92	Теглене на усукан проводник 2x16 мм2 (без стойността на проводника)	м.	1,72

93	Теглене на усукан проводник 4x16 мм ² (без стойността на проводника)	м.	2,06
94	Теглене на усукан проводник 4x25 мм ² (без стойността на проводника)	м.	2,87
95	Монтаж на клемна отклонителна за усукан проводник (без стойността на клемата)	бр.	2,41
96	Монтаж на клемна присъединителна УОТ за усукан проводник (без стойността на клемата)	бр.	2,41
97	Монтаж на клемна опъвателна за усукан проводник (без стойността на клемата)	бр.	2,41
98	Монтаж на клемна опъвателна-регулируема за усукан проводник (без стойността на клемата)	бр.	2,23
99	Монтаж на термосвиваеми тапи за изолиран проводник (без стойността на тапата)	бр.	2,36
100	Монтаж на биметална клемна (без стойността на клемата)	бр.	1,38
101	Монтаж на кука с изолатор НН (без стойността на материалите)	бр.	2,75
102	Монтаж на изолатор НН (без стойността на изолатора)	бр.	2,06
103	Монтаж на кука за изолатор НН (без стойността на клемата)	бр.	1,72
104	Демонтаж на единичен проводник ПВО	м	0,44
105	Демонтаж на единичен проводник АС	м	0,52
106	Демонтаж на усукан проводник	м	1,11
107	Изтегляне на кабел в стълб /рогатка/, (без стойността на кабела)	м.	0,72
108	Полагане на кабел до 10 мм ² в готов изкоп (без стойността на кабела)	м.	0,92
109	Полагане на кабел до 16 мм ² в готов изкоп (без стойността на кабела)	м	0,97
110	Изтегляне на кабел до 10 мм ² в тръби (без стойността на кабела)	м	1,33
111	Изтегляне на кабел до 16 мм ² в тръби (без стойността на кабела)	м	1,63
112	Разкриване и изваждане на кабел от изкоп	м	0,48
113	Направа на кабелна муфа на кабел до 16 мм ²	бр.	34,68
114	Направа на кабелна муфа на кабел до 25 мм ²	бр.	42,94
115	Направа на кабелна глава на кабел до 16 мм ²	бр.	21,78
116	Направа на кабелна глава на кабел до 25 мм ²	бр.	22,36
117	Направа на суха разделка кабел НН до 2.5 мм ²	бр.	0,96
118	Направа на суха разделка кабел НН до 6 мм ²	бр.	1,33
119	Направа на суха разделка кабел НН до 10 мм ²	бр.	1,63
120	Направа на суха разделка кабел НН до 25 мм ²	бр.	2,22
121	Направа на заземление с един заземител 1-1/2"-1.6м (без стойността на заземителя)	бр.	23,87
122	Монтаж и полагане на цинкувана заземителна шина 40/4мм ²	м	1,52
123	Направа на заземление на ел. табло за управление на уличното осветление с кабел ПВ - А2 6 мм ² свързано със заземителния контур на графопоста (без стойността на кабела)	бр.	9,14

124	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител	бр.	14,77
125	Измерване на импулсно съпротивление на мълнизащитен заземител	бр.	14,77
126	Измерване на импеданс на контура „ фаза-защитен проводник"	бр.	0,74
127	Откриване на подземен, кабелен електрически пробив	бр.	153,90
128	Измерване на изолационно съпротивление на кабел с мегер	бр.	14,77
129	Смяна на часовник за управление на УО - (без стойността на материалите)	бр.	6,28
130	Монтаж на часовник за управление на УО	бр.	9,60
131	Смяна на контактор в табло за управление на УО - (без стойността на материалите)	бр.	7,39
132	Смяна на предпазител в разклонителна кутия на стълб (без стойността на материалите)	бр.	1,11
133	Смяна на авт. предпазител в табло за управление на УО (без стойността на материалите)	бр.	3,69
134	Ремонт на ел. табло за УО (без стойността на материалите)	бр.	44,32
135	Ремонт на осветително тяло за външно осветление (уличен, парков, фасаден осветител) - подмяна на дросел, ПЗУ, фасунга, разсейвател, капак или компенсиращ кондензатор (без стойността на материалите). Подмяна на ЕПРА за уличен осветител.	бр.	14,49
136	Смяна на лампа за улично осветително тяло (без стойността на лампата) на височина до 12м	бр.	8,61
137	Смяна на лампа за парково осветително тяло (без стойността на лампата) на височина до 5м	бр.	6,88
138	Смяна на лампа за прожектор (без стойността на лампата) на височина до 8.5м	бр.	8,61
139	Смяна на лампа за осветител за вграждане в земя (без стойността на лампата)	бр.	5,91
140	Подмяна на основа за винтов предпазител (без стойността на материалите)	бр.	3,69
141	Направа на сондаж под път с къртица за 1 бр. тръба Ф 40 мм2	м.	145,80

Единични цени за доставка на материали при извършване на експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на нови обекти от уличното и художествено-архитектурното осветление.

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	Ед. Цена ЦВ1
1	Доставка на стоманотръбен стълб 6.0 м - тип уличен	бр.	223,24
2	Доставка на стоманотръбен стълб 9.50 м - тип уличен	бр.	394,96
3	Доставка на стоманотръбен стълб 12.00 м - тип уличен	бр.	452,20
4	Доставка на стоманотръбен стълб 13.50м - тип уличен	бр.	681,16

5	Доставка на стоманотръбен стълб до 5 м - тип парков	бр	166,00
6	Доставка на носеща арматура за парков стълб тип "Прогрес"	бр	29,77
7	Доставка на удължение(рогатка) L = 2.00 м за парков стълб за монтиране на уличен осветител	бр	42,36
8	Доставка на конзола (рогатка)-единична за ЖБ стълб	бр	15,96
9	Доставка на конзола (рогатка)-единична за стом. тръбен стълб	бр	36,63
10	Доставка на конзола (рогатка)-двойна за стом. тръбен стълб	бр	54,95
11	Доставка на конзола (рогатка)-тройна за стом. тръбен стълб	бр	64,11
12	Доставка на заземителен кол 1 1/2-1.6 м	бр	19,44
13	Доставка на заземителна шина	м	3,41
14	Доставка на конзола за мрежа НН за монтаж върху трафопост	бр	8,38
15	Доставка на клемна /кабелна/ кутия К-35	бр	29,19
16	Доставка на клемна /кабелна/ кутия К-0	бр	24,04
17	Доставка на клемна кутия за вграждане в парков стоманотръбен стълб (к-кт с клеморед вход-изход-отклонение и стопяем предпазител) със степен на защита min IP44	бр	14,82
18	Доставка на клемна кутия за вграждане в уличен стоманотръбен стълб (к-кт с клеморед вход-изход-отклонение и стопяем предпазител) със степен на защита min IP44	бр	18,26
19	Доставка на защитен метален капак за клемна кутия монтирана в стоманотръбен стълб - тип уличен	бр	7,92
20	Доставка на защитен метален капак за клемна кутия монтирана в стоманотръбен стълб - тип парков	бр	6,75
21	Доставка на боя и консумативи за боядисване на парков стълб до 5м	бр	2,10
22	Доставка на боя и консумативи за боядисване на уличен стълб до 9,5м	бр	6,65
23	Доставка на боя и консумативи за боядисване на уличен стълб до 13,5м	бр	7,29
24	Доставка на скоба за монтаж на въздушно захранване за уличен осветител монтиран на стоманотръбен стълб	бр	9,16
25	Доставка на бетонен капак за шахта с размер до 0,5м ²	бр	60,67
26	Доставка на бетонен капак за шахта с размер от 0,51 м ² до 1,0м ²	бр	76,70
27	Доставка на бетонен капак за шахта с размер над 1 м ² до 1,5м ²	бр	80,14
28	Доставка на тръба PVC Ф20 мм	м	0,54
29	Доставка на тръба PVC Ф25 мм	м	0,97
30	Доставка на тръба PVC Ф29 мм	м	1,26
31	Доставка на тръба PVC Ф32 мм	м	1,47
32	Доставка на тръба PVC Ф50 мм	м	1,47
33	Доставка на тръба PVC Ф75 мм	м	2,20
34	Доставка на тръба PVC Ф110 мм	м	4,01
35	Доставка на тръба гофрирана Ф 16 мм	м	0,34
36	Доставка на тръба гофрирана Ф 20 мм	м	0,34
37	Доставка на тръба гофрирана Ф 25 мм	м	0,59

38	Доставка на тръба двуслойна (усилена) гофрирана Φ 40 мм	м	1,12
39	Доставка на тръба двуслойна (усилена) гофрирана Φ 50 мм	м	1,26
40	Доставка на тръба двуслойна (усилена) гофрирана Φ 63 мм	м	1,49
41	Доставка на тръба двуслойна (усилена) гофрирана Φ 75 мм	м	2,06
42	Доставка на тръба двуслойна (усилена) гофрирана Φ 110 мм	м	3,26
43	Доставка на тръба двуслойна (усилена) гофрирана Φ 140 мм	м	5,21
44	Доставка на тръба метална гофрирана Φ 25 мм	м	1,52
45	Доставка на излазна/проходна метална тръба 3/4" за клемни/кабелни кутии	м	1,57
46	Доставка на излазна/проходна метална тръба 1"	м	2,17
47	Доставка на излазна/проходна метална тръба 2"	м	3,86
48	Доставка на сигнална PVC лента	м	0,23
49	Доставка на клема отклонителна 16/6 за усукан проводник	бр.	3,34
50	Доставка на клема отклонителна 16/16 за усукан проводник	бр.	3,46
51	Доставка маншон 16/16 за усукан проводник	бр.	2,29
52	Доставка на клема опъвателна за усукан проводник	бр.	2,29
53	Доставка на клема опъвателна - регулируема за усукан проводник	бр.	4,06
54	Доставка на термосвиваема тапа за изолиран проводник	бр.	1,30
55	Доставка на биметална клема	бр.	2,15
56	Доставка на кука с изолатор НН	бр.	8,01
57	Доставка на изолатор НН	бр.	1,95
58	Доставка на втулка за изолатор НН	бр.	0,57
59	Доставка на НЛВН 35 W E27	бр.	22,84
60	Доставка на НЛВН 50 W E27	бр.	11,95
61	Доставка на НЛВН 70W E27	бр.	11,95
62	Доставка на НЛВН 70W Rx7s	бр.	27,48
63	Доставка на НЛВН 100W E27	бр.	22,87
64	Доставка на НЛВН 100W E40	бр.	14,79
65	Доставка на НЛВН 150W E40	бр.	16,42
66	Доставка на НЛВН 150W Rx7s	бр.	28,62
67	Доставка на НЛВН 250 W E40	бр.	20,58
68	Доставка на НЛВН 400 W E40	бр.	23,53
69	Доставка на ХНЛВН 110W	бр.	12,17
70	Доставка на ХНЛВН 210 W	бр.	18,42
71	Доставка на КЛЛ 26W G24d-3	бр.	4,18
72	Доставка на КЛЛ 18W 2G 11	бр.	5,21
73	Доставка на КЛЛ 36W 2G 11	бр.	5,21
74	Доставка на КЛЛ 55W 2G 11	бр.	6,01
75	Доставка на ЕСЛ 23W E27	бр.	6,30
76	Доставка на МХЛ 35W G12	бр.	25,19
77	Доставка на МХЛ 35W E27	бр.	29,77
78	Доставка на МХЛ 70W Rx7S	бр.	13,74
79	Доставка на МХЛ 70W G12	бр.	25,19

80	Доставка на МХЛ 70W E27	бр.	29,77
81	Доставка на МХЛ 150W Rx7S	бр.	14,31
82	Доставка на МХЛ 150W G12	бр.	27,48
83	Доставка на МХЛ 100W E27	бр.	54,95
84	Доставка на МХЛ 150W E27	бр.	54,95
85	Доставка на МХЛ 150W E40	бр.	37,78
86	Доставка на МХЛ 100W E40	бр.	36,63
87	Доставка на МХЛ 250W Fc2	бр.	38,92
88	Доставка на МХЛ 400W Fc2	бр.	68,64
89	Доставка на МХЛ 250W E40	бр.	26,26
90	Доставка на МХЛ 400W E40	бр.	26,26
91	Доставка на ПЗУ НЛВН 50-70	бр.	7,96
92	Доставка на ПЗУ НЛВН 70-400	бр.	6,81
93	Доставка на ПЗУ МХЛ/НЛВН 1000W	бр.	18,95
94	Доставка на фасунга за газоразрядни лампи E 27, 5 кУ	бр.	1,12
95	Доставка на фасунга за газоразрядни лампи E 40, 5 кУ	бр.	3,66
96	Доставка на електромагнитен дросел НЛВН/МХЛ 35W	бр.	12,08
97	Доставка на електромагнитен дросел НЛВН/МХЛ 50W	бр.	12,08
98	Доставка на електромагнитен дросел НЛВН/МХЛ 70W	бр.	10,93
99	Доставка на електромагнитен дросел НЛВН/МХЛ 100W	бр.	14,82
100	Доставка на електромагнитен дросел НЛВН/МХЛ 150W	бр.	16,66
101	Доставка на електромагнитен дросел НЛВН/МХЛ 250W	бр.	23,64
102	Доставка на електромагнитен дросел НЛВН/МХЛ 400W	бр.	38,06
103	Доставка на електронен дросел НЛВН/МХЛ 35W	бр.	77,85
104	Доставка на електронен дросел НЛВН/МХЛ 50W	бр.	89,29
105	Доставка на електронен дросел НЛВН/МХЛ 70W	бр.	89,29
106	Доставка на електронен дросел НЛВН/МХЛ 100W	бр.	103,38
107	Доставка на електронен дросел НЛВН/МХЛ 150W	бр.	103,38
108	Доставка на електронен дросел НЛВН/МХЛ 250W	бр.	154,55
109	Доставка на електронен дросел НЛВН/МХЛ 400W	бр.	188,89
110	Доставка на превключваем дросел НЛВН 100/70W	бр.	17,10
111	Доставка на превключваем дросел НЛВН 150/100W	бр.	21,87
112	Доставка на превключваем дросел НЛВН 250/150W	бр.	28,56
113	Доставка на дросел КЛЛ 18W G24d-2	бр.	4,52
114	Доставка на дросел КЛЛ 26W G24d-3	бр.	4,52
115	Доставка на дросел КЛЛ 36W 2G11	бр.	4,52
116	Доставка на дросел (ЕПРА) КЛЛ 55W 2G11	бр.	21,24
117	Компенсиращ кондензатор 9 MF	бр.	1,43
118	Компенсиращ кондензатор 12 MF	бр.	1,60
119	Компенсиращ кондензатор 15 MF	бр.	2,06
120	Компенсиращ кондензатор 20 MF	бр.	2,52
121	Доставка на превключвател на мощност PR 12	бр.	20,61
122	Доставка на АП 1P 6A	бр.	4,12

123	Доставка на АП 1Р 10А	бр.	4,12
124	Доставка на АП 1Р 16А	бр.	4,12
125	Доставка на АП 1Р 20А	бр.	4,12
126	Доставка на АП 1Р 25А	бр.	4,12
127	Доставка на АП 1Р 40А	бр.	5,50
128	Доставка на АП 1Р 50А	бр.	6,75
129	Доставка на АП 1Р 63А	бр.	8,59
130	Доставка на АП 1Р 80А	бр.	37,61
131	Доставка на АП 1Р 100А	бр.	39,38
132	Доставка на АП 1Р 125А	бр.	39,38
133	Доставка на АП 3Р 20А	бр.	13,16
134	Доставка на АП 3Р 25А	бр.	13,16
135	Доставка на АП 3Р 32А	бр.	13,16
136	Доставка на АП 3Р 63А	бр.	31,07
137	Доставка на АП 3Р 80А	бр.	106,41
138	Доставка на АП 3Р 100А	бр.	112,65
139	Доставка на АП 3Р 125А	бр.	114,46
140	Доставка на винтов предпазител 6А	бр.	0,52
141	Доставка на винтов предпазител 10А	бр.	0,52
142	Доставка на винтов предпазител 16А	бр.	0,52
143	Доставка на винтов предпазител 20А	бр.	0,52
144	Доставка на винтов предпазител 25А	бр.	0,52
145	Доставка на винтов предпазител 50А	бр.	0,97
146	Доставка на винтов предпазител 63А	бр.	1,09
147	Доставка на капачка за винтов предпазител 25 А	бр.	1,72
148	Доставка на основа за винтов предпазител 25 А	бр.	4,01
149	Доставка на основа за винтов предпазител 63 А	бр.	5,72
150	Доставка на капачка за винтов предпазител 63 А	бр.	2,23
151	Доставка на основа за предпазител ОВП 125 А	бр.	6,87
152	Доставка на предпазител ВП 25А	бр.	5,72
153	Доставка на предпазител ВП 50А	бр.	5,72
154	Доставка на предпазител ВП 63А	бр.	5,72
155	Доставка на предпазител ВП 100 А	бр.	5,72
156	Доставка на прекъсвач разединител 1Р 50А	бр.	11,49
157	Доставка на прекъсвач разединител 3Р 50А	бр.	33,89
158	Доставка на прекъсвач разединител 3x100А	бр.	66,10
159	Доставка патрон 50А за разединител	бр.	1,15
160	Доставка патрон 100А за разединител	бр.	1,15
161	Доставка на контактор 25А 2НО	бр.	30,25
162	Доставка на контактор 40А 4НО	бр.	67,68
163	Доставка на контактор 63А 4НО	бр.	78,99
164	Доставка на контактор 115А 4НО	бр.	240,41
165	Доставка на часовник за управление на улично осветление с вграден вечен календар	бр.	62,96

166	Доставка на оборудвано ел. табло - метален шкаф, касета за ел. захранване и управление на уличното осветление, GPRS контролер, токови трансформатори, релейно-контакторна апаратура, защитна апаратура и др. / по схема /	бр.	1076,11
167	Доставка на ел.табло / метален шкаф / - 420x520x220, неуборудвано	бр.	77,85
168	Доставка на ел.табло / метален шкаф / - 320x420x170, неуборудвано	бр.	61,82
169	Доставка на УОТ с НЛВН 50W IP65	бр.	154,55
170	Доставка на УОТ с НЛВН 70W IP65	бр.	154,55
171	Доставка на УОТ с НЛВН 100W IP65	бр.	162,56
172	Доставка на УОТ с НЛВН 150W IP65	бр.	169,43
173	Доставка на УОТ с НЛВН 250W IP65	бр.	247,28
174	Доставка на УОТ с НЛВН 100/70W IP65	бр.	183,17
175	Доставка на УОТ с НЛВН 150/100W IP65	бр.	190,04
176	Доставка на УОТ с НЛВН 250/150W IP65	бр.	267,88
177	Доставка на ПОТ тип сфера Ф400 „ ХРОМ" 70W НЛВН с рефрактор	бр.	120,00
178	Доставка на ПОТ тип сфера Ф400 „ ОПАЛ" 70W НЛВН	бр.	88,00
179	Доставка на светодиоден профил 13.6w [^] , 3000 K, 879 Lm, IP-66	бр.	40,76
180	Доставка на фасаден осветител КМХЛ 35w, IP-66	бр.	282,77
181	Доставка на осветител за вграждане в земя 70w,IP-66	бр.	335,43
182	Доставка на ПКОМ 4x2.5мм ² кутия	бр.	2,29
183	Доставка на прожектор със симетрично излъчване 1x70W RX7s МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP65	бр.	107,61
184	Доставка на прожектор със асиметрично излъчване 1x70W RX7s МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP65	бр.	107,61
185	Доставка на прожектор със симетрично излъчване 1x150W RX7s МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP65	бр.	123,64
186	Доставка на прожектор със асиметрично излъчване 1x150W RX7s МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP65	бр.	123,64
187	Доставка на прожектор със симетрично излъчване ^250W E40 МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP65	бр.	139,67
188	Доставка на прожектор със асиметрично излъчване ^250W E40 МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP65	бр.	139,67
189	Доставка на прожектор със специфично двойно асиметрично излъчване за осветяване на пешеходни пътеки ^150W E40 МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP66	бр.	288,49
190	Доставка на прожектор със специфично двойно асиметрично излъчване за осветяване на пешеходни пътеки ^250W E40 МХЛ/НЛВН, алуминиев корпус, степен на защита min IP66	бр.	296,50
191	Доставка на луминесцентен осветител 2x58 w, IP-65	бр.	68,69
192	Доставка на луминесцентен осветител 1x58 w, IP-65	бр.	57,24
193	Доставка на луминесцентен осветител 2x36 w, IP-65	бр.	53,81
194	Доставка на луминесцентен осветител 1x36 w, IP-65	бр.	48,08
195	Доставка Усукан проводник 2x16 мм	м	1,13

196	Доставка Усукан проводник 4x16 мм	м	2,21
197	Доставка Усукан проводник 4x25 мм	м	3,02
198	Доставка на СВТ 2x1 мм	м	0,48
199	Доставка на СВТ 3x1 мм	м	0,68
200	Доставка на СВТ 3x1.5 мм	м	0,89
201	Доставка на СВТ 2x1.5 мм	м	0,89
202	Доставка на СВТ 3x2.5 мм	м	1,37
203	Доставка на СВТ 2x2.5 мм	м	1,00
204	Доставка на кабел СВТ 5x6 мм	м	5,32
205	Доставка на кабел СВТ 3x6 мм	м	3,16
206	Доставка на кабел СВТ 5x4 мм	м	3,69
207	Доставка на кабел СВТ 3x4 мм	м	2,27
208	Доставка на кабел САВТ 4x16 мм	м	1,87
209	Доставка на кабел САВТ 4x25 мм	м	3,50
210	Доставка проводник ПВО 6 мм	м	1,15
211	Доставка проводник ПВО 10 мм	м	1,60
212	Доставка проводник АС 16 мм	м	0,63
213	Доставка проводник АС 25мм	м	1,26
214	Доставка проводник ПВ-А2 6 мм ² жълто-зелен	м	0,97
215	Доставка на разсейвател за УОТ модел ЕКО или еквивалентен	бр	13,74
216	Доставка на капак за УОТ модел ЕКО или еквивалентен	бр	11,45
217	Доставка на разсейвател за УОТ модел ЈОТА или еквивалентен	бр	17,45
218	Доставка на капак за УОТ модел ЈОТА или еквивалентен	бр	5,84
219	Доставка на разсейвател за ПОТ SF 200 "ОПАЛ" или еквивалентен	бр	6,87
220	Доставка на разсейвател за ПОТ SF 250 "ОПАЛ" или еквивалентен	бр	9,16
221	Доставка на разсейвател за ПОТ SF 300 "ОПАЛ" или еквивалентен	бр	17,17
222	Доставка на разсейвател за ПОТ SF 400 "ОПАЛ" или еквивалентен	бр	30,57
223	Доставка на разсейвател за ПОТ SF 200 "ХРОМ" или еквивалентен	бр	13,74
224	Доставка на разсейвател за ПОТ SF 250 "ХРОМ" или еквивалентен	бр	21,75
225	Доставка на разсейвател за ПОТ SF 300 "ХРОМ" или еквивалентен	бр	30,91
226	Доставка на разсейвател за ПОТ SF 400 "ХРОМ" или еквивалентен	бр	59,87
227	Доставка на рефрактор за ПОТ или еквивалентен	бр	27,48
228	Доставка на основа за ПОТ или еквивалентна	бр	22,21
229	Доставка стъкло за фенер – термозакалено стъкло с формата на трапец с височина 280 мм и основи 145 мм и 270мм, дебелина 4 мм	бр	17,17
230	Доставка фасунга G 9	бр	5,67
231	Доставка фасунга G 12	бр	5,67
232	Доставка на стъкло за осветител за вграждане в земя CRICKET или еквивалентно термозакалено стъкло с диаметър 210 мм и дебелина 15мм	бр	17,65
233	Доставка на стъкло за осветител за вграждане в земя модел MAXITRUK или еквивалентно термозакалено стъкло с диаметър 248мм и дебелина 10 мм.	бр	17,65

234	Доставка на стъкло за осветител за вграждане в земя модел TRUKI или еквивалентно термозакалено стъкло с диаметър 170 мм и дебелина 10 мм	бр	25,19
235	Доставка на УОТ модел ЕКО 50W НЛВН, к-кт със светлинен източник или еквивалентно УОТ със степен на защита минимум IP54 за оптичната част и IP23 за електрическата част и корпус от дълбоко изтеглена алуминиева ламарина или лят алуминий с допълнително прахово полиестерно покритие	бр	97,31
236	Доставка на УОТ модел ЕКО 70W НЛВН, к-кт със светлинен източник или еквивалентно УОТ със степен на защита минимум IP54 за оптичната част и IP23 за електрическата част и корпус от дълбоко изтеглена алуминиева ламарина или лят алуминий с допълнително прахово полиестерно покритие	бр	97,31
237	Доставка на УОТ модел ЈОТА 70W НЛВН, к-кт със светлинен източник или еквивалентно УОТ със степен на защита минимум IP54 за оптичната част и IP23 за електрическата част и корпус от дълбоко изтеглена алуминиева ламарина или лят алуминий с допълнително прахово полиестерно покритие	бр	99,27
238	Доставка на УОТ модел ЈОТА 100W НЛВН, к-кт със светлинен източник или еквивалентно УОТ със степен на защита минимум IP54 за оптичната част и IP23 за електрическата част и корпус от дълбоко изтеглена алуминиева ламарина или лят алуминий с допълнително прахово полиестерно покритие	бр	108,02
239	Доставка на УОТ модел ЈОТА 150W НЛВН, к-кт със светлинен източник или еквивалентно УОТ със степен на защита минимум IP54 за оптичната част и IP23 за електрическата част и корпус от дълбоко изтеглена алуминиева ламарина или лят алуминий с допълнително прахово полиестерно покритие	бр	112,63
240	Доставка на УОТ модел ЈОТА 100/70W НЛВН, к-кт със светлинен източник или еквивалентно УОТ със степен на защита минимум IP54 за оптичната част и IP23 за електрическата част и корпус от дълбоко изтеглена алуминиева ламарина или лят алуминий с допълнително прахово полиестерно покритие	бр	128,63
241	Доставка на УОТ модел ЈОТА 150/100W НЛВН, к-кт със светлинен източник или еквивалентно УОТ със степен на защита минимум IP54 за оптичната част и IP23 за електрическата част и корпус от дълбоко изтеглена алуминиева ламарина или лят алуминий с допълнително прахово полиестерно покритие	бр	134,93
242	ДОСТАВКА НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED с номинален светлинен поток минимум 3500 lm и мощност максимум 35W, 220V, IP65	бр	211,79
243	ДОСТАВКА НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED с номинален светлинен поток минимум 5200 lm и мощност максимум 52W, 220V, IP65	бр	257,58
244	ДОСТАВКА НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED с номинален светлинен поток минимум 7000 lm и мощност максимум 70W, 220V, IP65	бр	303,37
245	ДОСТАВКА НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED с номинален светлинен поток минимум 13500 lm и мощност максимум 135W, 220V, IP65	бр	440,75
246	Доставка паркови светодиодни (LED)осветителни тела с индиректно разпределение на светлината – 50 W	бр	913,55

247	Доставка рогатка за монтаж на стена	бр	18,32
248	Доставка и монтаж на метална конструкция	кг.	4,06
249	Доставка и монтаж на кабелни марки	бр	0,23

Забележка: цитираните търговски марки и модели са във връзка с необходимостта за нуждите на ремонтно-възстановителните дейности от ограничено използване на идентични продукти с тези в текуща експлоатация.

Предлагана цена за доставка и инсталация на една касета за защита и управление с GPRS контролер и софтуерен продукт по показател ЦЗ в размер на 1076,11 лв. без ДДС.

Предложеното следва да е съобразено с изискванията на т. 4 „Технически изисквания към касета за захранване, защита и управление на уличното осветление в т.ч. радиоуправление с обратна връзка” от Техническите спецификации.

За допълнителни видове работи плащанията ще се извършват след одобряване на съответните анализи по показатели, както следва:

- средна часова ставка 3,60 лв./чч.;
- допълнителни разходи за труд 90 %;
- допълнителни разходи за механизация 20 %;
- печалба 8 %;
- доставно-складови разходи 6%, а цените на материалите, които не фигурират в ценовото предложение се доказват с фактури, предварително одобрени от представител на възложителя.

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

Запознат съм с всички условия, които биха доводили върху цената на внесеното от мен предложение.

Подпис и печат:

Дата 14/ 03 / 2016
Име и фамилия Мариян Зеленков
Длъжност Управител
Наименование на участника „Хит” ООД

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
N.1	000000310 ЕКСПЛОАТАЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ЕДНО УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ЕДИН МЕСЕЦ	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.106	3.60	0.38
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	МСМ	0.006	220.00	1.32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.34
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.26
	всичко преки				1.70
	общо допълнителни р-ди				0.60
	печалба (%)		8.000		0.18
	Обща цена :				2.48

Мариян Зеленков
Управител "Хит" ООД

14.03.2016

"Хит"
ОАТ: 1000000000
Ласло Ласло
1336 Първомай

АНАЛИЗИ

Единични цени за строително-монтажни работи при извършване на възстановителни дейности и изграждане на нови обекти от ул. Чистото поле 18
художествено-архитектурното осветление

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
N.1	*897000035 МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБЕН СЪЛЪБ ДО 13,5М-ТИП УЛИЧЕН(БЕЗ СТОЙНОСТТА НА СЪЛЪБА)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	3.000	3.60	10.80
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	7.000	3.60	25.20
					36.00
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В 15	м3	0.240	98.00	23.52
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН 4-6.5Т	мсм	0.115	240.00	27.60
	МОТОРНА ТРАМБОВКА	мсм	0.003	40.00	0.12
					27.72
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		32.40
	доп.р.материали (%)		6.000		1.41
	доп.р.механизация (%)		20.000		5.54
	всичко преки				87.24
	общо допълнителни р-ди				39.35
	печалба (%)		8.000		10.13
	Обща цена :				136.72
N.2	100000001 МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБЕН СЪЛЪБ ДО 12.00М - ТИП УЛИЧЕН (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА СЪЛЪБА)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	3.000	3.60	10.80
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	6.500	3.60	23.40
					34.20
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В 15	м3	0.220	98.00	21.56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН 4-6.5Т	мсм	0.110	240.00	26.40
	МОТОРНА ТРАМБОВКА	мсм	0.003	40.00	0.12
					26.52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		30.78
	доп.р.материали (%)		6.000		1.29
	доп.р.механизация (%)		20.000		5.30
	всичко преки				82.28
	общо допълнителни р-ди				37.38
	печалба (%)		8.000		9.57
	Обща цена :				129.23
N.3	*897000035 МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБЕН СЪЛЪБ ДО 9,5 М-ТИП УЛИЧЕН(БЕЗ СТОЙНОСТТА НА СЪЛЪБА)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	3.000	3.60	10.80
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	5.500	3.60	19.80
					30.60
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В 15	м3	0.200	98.00	19.60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН 4-6.5Т	мсм	0.100	240.00	24.00
	МОТОРНА ТРАМБОВКА	мсм	0.003	40.00	0.12
					24.12
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		27.54
	доп.р.материали (%)		6.000		1.18
	доп.р.механизация (%)		20.000		4.82
	всичко преки				74.32
	общо допълнителни р-ди				33.54
	печалба (%)		8.000		8.63
	Обща цена :				116.49
N.4	100000002 МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБЕН СЪЛЪБ ДО 7.5 М - ТИП УЛИЧЕН (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА СЪЛЪБА)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	2.000	3.60	7.20
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	5.000	3.60	18.00
					25.20
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В 15	м3	0.150	98.00	14.70

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН 4-6.5Т	МСМ	0.100	240.00	24.00
	МОТОРНА ТРАМБОВКА	МСМ	0.003	40.00	0.12
					24.12
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		22.68
	доп.р.материали (%)		6.000		0.88
	доп.р.механизация (%)		20.000		4.82
	всичко преки				64.02
	общо допълнителни р-ди				28.39
	печалба (%)		8.000		7.39
	Обща цена :				99.80
N.5	100000003	МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБЕН СЪЛЪБ ДО 6.0 М - ТИП УЛИЧЕН (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА СЪЛЪБА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	3.000	3.60	10.80
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	3.000	3.60	10.80
					21.60
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В 15	м3	0.120	98.00	11.76
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН 4-6.5Т	МСМ	0.070	240.00	16.80
	МОТОРНА ТРАМБОВКА	МСМ	0.002	40.00	0.08
					16.88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		19.44
	доп.р.материали (%)		6.000		0.71
	доп.р.механизация (%)		20.000		3.38
	всичко преки				50.24
	общо допълнителни р-ди				23.52
	печалба (%)		8.000		5.90
	Обща цена :				79.66
N.6	000000001	МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБЕН СЪЛЪБ ДО 5М- ТИП ПАРКОВ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА СЪЛЪБА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.000	3.60	3.60
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	3.500	3.60	12.60
					16.20
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В 15	м3	0.100	98.00	9.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН 4-6.5Т	МСМ	0.070	240.00	16.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		14.58
	доп.р.материали (%)		6.000		0.59
	доп.р.механизация (%)		20.000		3.36
	всичко преки				42.80
	общо допълнителни р-ди				18.53
	печалба (%)		8.000		4.91
	Обща цена :				66.23
N.7	000000002	МОНТАЖ НА ЛЯТ ДЕКОРАТИВЕН ПАРКОВ СЪЛЪБ ТИП "ПРОГРЕС" (ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕТОНЕН ФУНДАМЕНТ, БЕЗ СТОЙНОСТТА НА СЪЛЪБА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	3.000	3.60	10.80
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	3.000	3.60	10.80
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	1.000	3.60	3.60
					25.20
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В 15	м3	0.125	98.00	12.25
	СТОМАНА ЛИСТОВА АСТ 3	кг	5.000	1.35	6.75
	ШПИЛКА СТОМАНЕНА СТ 10	кг	4.000	4.00	16.00
					35.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН 4-6.5Т	МСМ	0.062	240.00	14.88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		22.68
	доп.р.материали (%)		6.000		2.10
	доп.р.механизация (%)		20.000		2.98
	всичко преки				75.08
	общо допълнителни р-ди				27.76

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	печалба (%)		8.000		8.23
	Обща цена :				111.06
N.8	010000003	МОНТАЖ ДЕКОРАТИВЕН ПАРКОВ СЪЛЪБ ТИП "ПРОГРЕС"	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	1.000	3.60	3.60
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	1.000	3.60	3.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.000	3.60	3.60
					10.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		9.72
	всичко преки				10.80
	общо допълнителни р-ди				9.72
	Обща цена :				20.52
N.9	100000004	МОНТАЖ НА НОСЕЩА АРМАТУРА ЗА ПАРКОВ СЪЛЪБ ТИП "ПРОГРЕС"	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.500	3.60	1.80
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.500	3.60	1.80
					3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		3.24
	всичко преки				3.60
	общо допълнителни р-ди				3.24
	печалба (%)		8.000		0.55
	Обща цена :				7.39
N.10	000000003	МОНТАЖ НА УДЪЛЖЕНИЕ (РОГАТКА) С L = 2.00 М ЗА ПАРКОВ СЪЛЪБ ЗА МОНТИРАНЕ НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА УДЪЛЖЕНИЕТО)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.250	3.60	0.90
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.031	220.00	6.82
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.81
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.36
	всичко преки				7.72
	общо допълнителни р-ди				2.17
	печалба (%)		8.000		0.79
	Обща цена :				10.69
N.11	000000004	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛЪБ- ТИП УЛИЧЕН	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	2.500	3.60	9.00
	ИЗКОПЧИЯ - III ст.	ч.ч.	2.500	3.60	9.00
					18.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КЪРТАЧ БЕНЗИНОВ	мсм	0.400	33.00	13.20
	АВТОКРАН 4-6.5Т	мсм	0.125	240.00	30.00
					43.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		16.20
	доп.р.механизация (%)		20.000		8.64
	всичко преки				61.20
	общо допълнителни р-ди				24.84
	печалба (%)		8.000		6.88
	Обща цена :				92.92
N.12	000000005	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛЪБ- ТИП ПАРКОВ	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	1.500	3.60	5.40
	ИЗКОПЧИЯ - III ст.	ч.ч.	1.500	3.60	5.40
					10.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КЪРТАЧ БЕНЗИНОВ	мсм	0.110	33.00	3.63
	АВТОКРАН 4-6.5Т	мсм	0.042	240.00	10.08
					13.71
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		9.72

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р.механизация (%)		20.000		2.74
	всичко преки				24.51
	общо допълнителни р-ди				12.46
	печалба (%)		8.000		2.96
	Обща цена :				39.93
N.13	100000005 ДЕМОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕН (ЖБ) СЪЛБ	бр.	1.000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО - I ст.	ч.ч.	3.000	3.60	10.80
	РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО - I ст.	ч.ч.	3.000	3.60	10.80
					21.60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН 4-6.5Т	мсм	0.125	240.00	30.00
	КЪРТАЧ БЕНЗИНОВ	мсм	0.400	33.00	13.20
					43.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		19.44
	доп.р.механизация (%)		20.000		8.64
	всичко преки				64.80
	общо допълнителни р-ди				28.08
	печалба (%)		8.000		7.43
	Обща цена :				100.31
N.14	000000006 ДЕМОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВЕН ПАРКОВ СЪЛБ "ПРОГРЕС"	бр.	1.000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	1.500	3.60	5.40
	ИЗКОПЧИЯ - III ст.	ч.ч.	1.500	3.60	5.40
					10.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН 4-6.5Т	мсм	0.060	240.00	14.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		9.72
	доп.р.механизация (%)		20.000		2.88
	всичко преки				25.20
	общо допълнителни р-ди				12.60
	печалба (%)		8.000		3.02
	Обща цена :				40.82
N.15	000000007 ДЕМОНТАЖ НА УДЪЛЖЕНИЕ l=2.00М ЗА ПАРКОВ СЪЛБ С РОГАТКА ЗА МОНТИРАНЕ НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ	бр.	1.000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.160	3.60	0.58
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.020	220.00	4.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.52
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.88
	всичко преки				4.98
	общо допълнителни р-ди				1.40
	печалба (%)		8.000		0.51
	Обща цена :				6.88
N.16	000000008 МОНТАЖ НА КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ЕДИНИЧНА ЗА ЖБ СЪЛБ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КОНЗОЛАТА)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.180	3.60	0.65
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.022	220.00	4.84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.58
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.97
	всичко преки				5.49
	общо допълнителни р-ди				1.55
	печалба (%)		8.000		0.56
	Обща цена :				7.60
N.17	000000009 МОНТАЖ НА КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ЕДИНИЧНА ЗА СТОМ. ТРЪБЕН СЪЛБ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КОНЗОЛАТА)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.152	3.60	0.55

00022

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.019	220.00	4.18
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.49
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.84
	всичко преки				4.73
	общо допълнителни р-ди				1.33
	печалба (%)		8.000		0.48
	Обща цена :				6.54
N.18	000000010	МОНТАЖ НА КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ДВОИНА ЗА СТОМ. ТРЪБЕН СТЬЛБ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КОНЗОЛАТА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.160	3.60	0.58
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.160	3.60	0.58
					1.15
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.020	220.00	4.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.04
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.88
	всичко преки				5.55
	общо допълнителни р-ди				1.92
	печалба (%)		8.000		0.60
	Обща цена :				8.07
N.19	000000011	МОНТАЖ НА КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ТРОИНА ЗА СТОМ. ТРЪБЕН СТЬЛБ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КОНЗОЛАТА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.170	3.60	0.61
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.170	3.60	0.61
					1.22
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.021	220.00	4.62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.10
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.92
	всичко преки				5.84
	общо допълнителни р-ди				2.03
	печалба (%)		8.000		0.63
	Обща цена :				8.50
N.20	000000012	МОНТАЖ НА КОНЗОЛА ЗА ДЕКОРАТИВЕН ПАРКОВ СТЬЛБ "ПРОГРЕС" (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КОНЗОЛАТА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.200	3.60	0.72
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.018	220.00	3.96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.65
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.79
	всичко преки				4.68
	общо допълнителни р-ди				1.44
	печалба (%)		8.000		0.49
	Обща цена :				6.61
N.21	000000013	МОНТАЖ НА КОНЗОЛА ЗА МРЕЖА НН ВЪРХУ ТРАФОПОСТ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КОНЗОЛАТА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.180	3.60	0.65
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.180	3.60	0.65
					1.30
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.022	220.00	4.84
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0.010	40.00	0.40
	ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0.010	6.00	0.06
					5.30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.17
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.06
	всичко преки				6.60
	общо допълнителни р-ди				2.23

11 11

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	печалба (%)		8.000		0.71
	Обща цена :				9.53
N.22	000000014	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ЕДИНИЧНА ЗА ЖБ СЪТЪЛБ	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.144	цена 3.60	ст-ст 0.52
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.018	220.00	3.96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.47
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.79
	всичко преки				4.48
	общо допълнителни р-ди				1.26
	печалба (%)		8.000		0.46
	Обща цена :				6.20
N.23	000000015	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ЕДИНИЧНА ЗА СТОМ. ТРЪБЕН СЪТЪЛБ	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.160	цена 3.60	ст-ст 0.58
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.020	220.00	4.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.52
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.88
	всичко преки				4.98
	общо допълнителни р-ди				1.40
	печалба (%)		3.000		0.51
	Обща цена :				6.88
N.24	000000016	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ДВОИНА ЗА СТОМ. ТРЪБЕН СЪТЪЛБ	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.160	цена 3.60	ст-ст 0.58
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.160	3.60	0.58
					1.15
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.020	220.00	4.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.04
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.88
	всичко преки				5.55
	общо допълнителни р-ди				1.92
	печалба (%)		8.000		0.60
	Обща цена :				8.07
N.25	000000017	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ТРОИНА ЗА СТОМ. ТРЪБЕН СЪТЪЛБ	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.180	цена 3.60	ст-ст 0.65
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.180	3.60	0.65
					1.30
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.022	220.00	4.84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.17
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.97
	всичко преки				6.14
	общо допълнителни р-ди				2.13
	печалба (%)		8.000		0.66
	Обща цена :				8.93
N.26	000000018	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛА ЗА ДЕКОРАТИВЕН ПАРКОВ СЪТЪЛБ "ПРОГРЕС"	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.100	цена 3.60	ст-ст 0.36
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.018	220.00	3.96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.32

ном	име	мярка	к-во	Цена	ст-ст.
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.79
	всичко преки				4.32
	общо допълнителни р-ди				1.12
	печалба (%)		8.000		0.44
	Обща цена :				5.87
N.27	000000019	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛА ЗА МРЕЖА НН ОТ ТРАФОПОСТ	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.120	3.60	0.43
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.060	3.60	0.22
					0.65
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.014	220.00	3.08
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.58
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.62
	всичко преки				3.73
	общо допълнителни р-ди				1.20
	печалба (%)		8.000		0.39
	Обща цена :				5.32
N.28	000000021	МОНТАЖ НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ НА СТЬЛБ ДО 13.50М (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ОСВЕТИТЕЛЯ)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.550	3.60	1.98
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.050	220.00	11.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.78
	доп.р.механизация (%)		20.000		2.20
	всичко преки				12.98
	общо допълнителни р-ди				3.98
	печалба (%)		8.000		1.36
	Обща цена :				18.32
N.29	100000006	МОНТАЖ НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ НА СТЬЛБ ДО 12.00 М (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ОСВЕТИТЕЛЯ)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.500	3.60	1.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.052	220.00	11.44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.62
	доп.р.механизация (%)		20.000		2.29
	всичко преки				13.24
	общо допълнителни р-ди				3.91
	печалба (%)		8.000		1.37
	Обща цена :				18.52
N.30	000000020	МОНТАЖ НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ НА СТЬЛБ ДО 9.50 М (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ОСВЕТИТЕЛЯ)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.500	3.60	1.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.047	220.00	10.34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.62
	доп.р.механизация (%)		20.000		2.07
	всичко преки				12.14
	общо допълнителни р-ди				3.69
	печалба (%)		8.000		1.27
	Обща цена :				17.09
N.31	100000007	МОНТАЖ НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ НА СТЬЛБ ДО 7.50 М (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ОСВЕТИТЕЛЯ)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.500	3.60	1.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.040	220.00	8.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.62
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.76
	всичко преки				10.60
	общо допълнителни р-ди				3.38
	печалба (%)		8.000		1.12
	Обща цена :				15.10
N.32	100000008	МОНТАЖ НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ НА СТЬЛБ ДО 6.00 М (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ОСВЕТИТЕЛЯ)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.400	цена 3.60	ст-ст 1.44
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.038	220.00	8.36
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.30
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.67
	всичко преки				9.80
	общо допълнителни р-ди				2.97
	печалба (%)		8.000		1.02
	Обща цена :				13.79
N.33	000000022	МОНТАЖ НА ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ НА СТЬЛБ 5М (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ОСВЕТИТЕЛЯ)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.650	цена 3.60	ст-ст 2.34
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.650	3.60	2.34
					4.68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		4.21
	всичко преки				4.68
	общо допълнителни р-ди				4.21
	печалба (%)		8.000		0.71
	Обща цена :				9.60
N.34	000000024	МОНТАЖ И НАСТРОИВАНЕ НА ПРОЖЕКТОР НА ВИСОЧИНА ДО 12М (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ОСВЕТИТЕЛЯ)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.850	цена 3.60	ст-ст 3.06
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.070	220.00	15.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		2.75
	доп.р.механизация (%)		20.000		3.08
	всичко преки				18.46
	общо допълнителни р-ди				5.83
	печалба (%)		8.000		1.94
	Обща цена :				26.24
N.35	000000023	МОНТАЖ И НАСТРОИВАНЕ НА ПРОЖЕКТОР НА ВИСОЧИНА ДО 6М (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ОСВЕТИТЕЛЯ)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.800	цена 3.60	ст-ст 2.88
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.020	220.00	4.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		2.59
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.88
	всичко преки				7.28
	общо допълнителни р-ди				3.47
	печалба (%)		8.000		0.86
	Обща цена :				11.61
N.36	100000009	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ КЪМ ФАСАДА НА СГРАДА НА ВИСОЧИНА ДО 6.00 М	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.500	цена 3.60	ст-ст 1.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.042	220.00	9.24
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.62
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.85

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	всичко преки				11.04
	общо допълнителни р-ди				3.47
	печалба (%)		8.000		1.16
	Обща цена :				15.67
N.37	100000010	МОНТАЖ НА СВЕТОДИОДЕН ПРОФИЛ КЪМ ФАСАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ВИСОИНА ДО 9.00 М (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА	бр.	1.000	
	ТРУД :				
				р.н.	цена
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.500	3.60	1.80
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.500	3.60	1.80
					3.60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.040	220.00	8.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		3.24
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.76
	всичко преки				12.40
	общо допълнителни р-ди				5.00
	печалба (%)		8.000		1.39
	Обща цена :				18.79
N.38	100000011	МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТЕН ОСВЕТИТЕЛ КЪМ БЕТОНЕН ТАВАН И СТЕНИ НА ВИСОИНА ДО 5.00 М (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ОСВЕТИТЕЛЯ)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
				р.н.	цена
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.450	3.60	1.62
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.450	3.60	1.62
					3.24
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		2.92
	всичко преки				3.24
	общо допълнителни р-ди				2.92
	печалба (%)		8.000		0.49
	Обща цена :				6.65
N.39	300000089	МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВЕН ФЕНЕР (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ФЕНЕРА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
				р.н.	цена
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.850	3.60	3.06
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.850	3.60	3.06
					6.12
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.070	220.00	15.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		5.51
	доп.р.механизация (%)		20.000		3.08
	всичко преки				21.52
	общо допълнителни р-ди				8.59
	Обща цена :				30.11
N.40	000000025	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗКОПАВАНЕ НА ИЗКОП, НАПРАВА НА ДРЕНАЖ, МОНТИРАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА И МОНТАЖ И ПОДВЪРЗВАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛЯ, БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ОСВЕТИТЕЛЯ)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
				р.н.	цена
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	2.000	3.60	7.20
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.300	3.60	1.08
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	2.000	3.60	7.20
					15.48
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В 15	м3	0.050	98.00	4.90
	БАЛАСТРА	м3	0.075	30.00	2.25
					7.15
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		13.93
	доп.р.материали (%)		6.000		0.43
	всичко преки				22.63
	общо допълнителни р-ди				14.36
	печалба (%)		8.000		2.96
	Обща цена :				39.95
N.41	000000027	ДЕМОНТАЖ НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ ОТ СТЬЛБ ДО 13.50М	бр.	1.000	
	ТРУД :				

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.260	3.60	0.94
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.032	220.00	7.04
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.84
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.41
	всичко преки				7.98
	общо допълнителни р-ди				2.25
	печалба (%)		8.000		0.82
	Обща цена :				11.04
N.42	100000012	ДЕМОНТАЖ НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ ОТ СТЬЛБ ДО 12.00 М	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.240	3.60	0.86
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.030	220.00	6.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.78
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.32
	всичко преки				7.46
	общо допълнителни р-ди				2.10
	печалба (%)		8.000		0.77
	Обща цена :				10.33
N.43	000000026	ДЕМОНТАЖ НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ ОТ СТЬЛБ ДО 9.50М	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.232	3.60	0.83
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.029	220.00	6.38
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.75
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.28
	всичко преки				7.21
	общо допълнителни р-ди				2.03
	печалба (%)		8.000		0.74
	Обща цена :				9.98
N.44	100000013	ДЕМОНТАЖ НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ ОТ СТЬЛБ ДО 7,50 М	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.230	3.60	0.83
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.028	220.00	6.16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.75
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.23
	всичко преки				6.99
	общо допълнителни р-ди				1.98
	печалба (%)		8.000		0.72
	Обща цена :				9.68
N.45	100000014	ДЕМОНТАЖ НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ ОТ СТЬЛБ ДО 6.00 М	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	0.210	3.60	0.76
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.026	220.00	5.72
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.68
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.14
	всичко преки				6.48
	общо допълнителни р-ди				1.82
	печалба (%)		8.000		0.66
	Обща цена :				8.96
N.46	000000028	ДЕМОНТАЖ НА ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ ОТ СТЬЛБ ДО 5М	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.500	3.60	1.80
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.500	3.60	1.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				3.60

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р-ди труд (%)		90.000		3.24
	всичко преки				3.60
	общо допълнителни р-ди				3.24
	печалба (%)		8.000		0.55
	Обща цена :				7.39
N.47	000000030 ДЕМОНТАЖ НА ПРОЖЕКТОР НА ВИСОЧИНА ДО 12.00 М	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.500	цена 3.60	ст-ст 1.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.047	220.00	10.34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.62
	доп.р.механизация (%)		20.000		2.07
	всичко преки				12.14
	общо допълнителни р-ди				3.69
	печалба (%)		8.000		1.27
	Обща цена :				17.09
N.48	000000029 ДЕМОНТАЖ НА ПРОЖЕКТОР НА ВИСОЧИНА ДО 6.00 М	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.700	цена 3.60	ст-ст 2.52
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.028	220.00	6.16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		2.27
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.23
	всичко преки				8.68
	общо допълнителни р-ди				3.50
	печалба (%)		8.000		0.97
	Обща цена :				13.15
N.49	000000031 ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ОСВЕТИТЕЛЯ)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 2.000	цена 3.60	ст-ст 7.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		6.48
	всичко преки				7.20
	общо допълнителни р-ди				6.48
	печалба (%)		8.000		1.09
	Обща цена :				14.77
N.50	000000032 МОНТАЖ НА КОНЗОЛА / РОГАТКА ЗА МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ НА СТЕНА/ФАСАДА НА ВИСОЧИНА ДО 9М (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КОНЗОЛАТА)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.290	цена 3.60	ст-ст 1.04
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЮБЕЛ АНКЕР	бр.	4.000	0.80	3.20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0.010	6.00	0.06
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0.010	40.00	0.40
	АВТОВИШКА	мсм	0.024	220.00	5.28
					5.74
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.94
	доп.р.материали (%)		6.000		0.19
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.15
	всичко преки				9.98
	общо допълнителни р-ди				2.28
	печалба (%)		8.000		0.98
	Обща цена :				13.24
N.51	000000037 ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛА/РОГАТКА ОТ СТЕНА/ФАСАДА НА ВИСОЧИНА ДО 9М	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.200	цена 3.60	ст-ст 0.72
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.018	220.00	3.96

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.65
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.79
	всичко преки				4.68
	общо допълнителни р-ди				1.44
	печалба (%)		8.000		0.49
	Обща цена :				6.61
N.52	000000038	МОНТАЖ И ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КАБЕЛИТЕ)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	5.000	3.60	18.00
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	5.000	3.60	18.00
					36.00
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЮБЕЛ 10X100	бр.	4.000	1.26	5.04
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛЕКРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0.020	6.00	0.12
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0.016	40.00	0.64
					0.76
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		32.40
	доп.р.материали (%)		6.000		0.30
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.15
	всичко преки				41.80
	общо допълнителни р-ди				32.85
	печалба (%)		8.000		5.97
	Обща цена :				80.63
N.53	000000039	МОНТАЖ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛЕМНА КУТИЯ ТИП К35/КО (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КУТИЯТА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	1.000	3.60	3.60
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	1.000	3.60	3.60
					7.20
	МАТЕРИАЛИ:				
	БОЛТ М8Х50	бр.	2.000	0.05	0.10
	ГАЙКА М8	бр.	2.000	0.02	0.04
	ШАЙБА М8	бр.	4.000	0.01	0.04
	ШИНА СТОМАНЕНА 30/4	кг	0.150	0.83	0.12
					0.30
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛЕКТРОЖЕН	мсм	0.010	12.00	0.12
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		6.48
	доп.р.материали (%)		6.000		0.02
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.02
	всичко преки				7.63
	общо допълнителни р-ди				6.52
	печалба (%)		8.000		1.13
	Обща цена :				15.28
N.54	000000040	ДЕМОНТАЖ НА КЛЕМНА ТИП КУТИЯ К35/КО	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	0.800	3.60	2.88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		2.59
	всичко преки				2.88
	общо допълнителни р-ди				2.59
	печалба (%)		8.000		0.44
	Обща цена :				5.91
N.55	000000041	ПОДМЯНА НА КЛЕМНА КУТИЯ ТИП К35/КО (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КУТИЯТА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	1.000	3.60	3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		3.24
	всичко преки				3.60
	общо допълнителни р-ди				3.24
	печалба (%)		8.000		0.55
	Обща цена :				7.39

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.	
N.56	100000015	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ПКМ 4X2.5MM2 КУТИЯ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КУТИЯТА)	бр.	1.000		
		ТРУД :				
		ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.300	цена 3.60	ст-ст 1.08
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.000	0.97	
		всичко преки			1.08	
		общо допълнителни р-ди			0.97	
		печалба (%)		8.000	0.16	
		Обща цена :			2.22	
N.57	000000042	МОНТАЖ НА ЗАЩИТЕН МЕТАЛЕН КАПАК ЗА КЛЕМНА КУТИЯ МОНТИРАНА В СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ - ТИП УЛИЧЕН/ПАРКОВ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КАПАКА)	бр.	1.000		
		ТРУД :				
		ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.500	цена 3.60	ст-ст 1.80
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.000	1.62	
		всичко преки			1.80	
		общо допълнителни р-ди			1.62	
		печалба (%)		8.000	0.27	
		Обща цена :			3.69	
N.58	100000021	МОНТАЖ НА СКОБА ЗА МОНТАЖ НА ВЪЗДУШНО ЗАХРАНВАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, МОНТИРАНО КЪМ НА СТОМАНО-ТРЪБЕН СТЬЛБ	бр.	1.000		
		ТРУД :				
		ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.096	цена 3.60	ст-ст 0.35
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		АВТОВИШКА	мсм	0.012	220.00	2.64
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.000	0.31	
		доп.р.механизация (%)		20.000	0.53	
		всичко преки			2.99	
		общо допълнителни р-ди			0.84	
		печалба (%)		8.000	0.31	
		Обща цена :			4.13	
N.59	000000043	МОНТАЖ НА ИЗЛАЗНИ/ПРОХОДНИ ТРЪБИ ЗА КЛЕМНА КУТИЯ 3/4" (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБИТЕ)	бр.	1.000		
		ТРУД :				
		ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.380	цена 3.60	ст-ст 1.37
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.000	1.23	
		всичко преки			1.37	
		общо допълнителни р-ди			1.23	
		печалба (%)		8.000	0.21	
		Обща цена :			2.81	
N.60	100000022	МОНТАЖ НА ИЗЛАЗНИ/ПРОХОДНИ ТРЪБИ ЗА КЛЕМНА КУТИЯ 1" (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБИТЕ)	бр.	1.000		
		ТРУД :				
		ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.390	цена 3.60	ст-ст 1.40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.000	1.26	
		всичко преки			1.40	
		общо допълнителни р-ди			1.26	
		печалба (%)		8.000	0.21	
		Обща цена :			2.88	
N.61	100000023	МОНТАЖ НА ИЗЛАЗНИ /ПРОХОДНИ ТРЪБИ ЗА КЛЕМНА КУТИЯ 2" (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБИТЕ)	бр.	1.000		
		ТРУД :				
		ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.400	цена 3.60	ст-ст 1.44
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.000	1.30	
		всичко преки			1.44	
		общо допълнителни р-ди			1.30	

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	печалба (%)		8.000		0.22
	Обща цена :				2.96
N.62	000000044	ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ В РАВНИНЕН ТЕРЕН	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.010	цена 3.60	ст-ст 0.04
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	0.008	0.70	0.01
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.03
	доп.р.материали (%)		6.000		-0
	всичко преки				0.04
	общо допълнителни р-ди				0.03
	печалба (%)		8.000		0.01
	Обща цена :				0.08
N.63	000000045	НАПРАВА НА ИЗКОП 0,8 / 0,4 М В ПОЧВА 3-ТА КАТЕГОРИЯ, ВКЛЮЧВАЩО И ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	1.000	
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ - III ст.	ч.ч.	р.н. 3.800	цена 3.60	ст-ст 13.68
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	МОТОРНА ТРАМБОВКА	мсм	0.004	40.00	0.16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		12.31
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.03
	всичко преки				13.84
	общо допълнителни р-ди				12.34
	печалба (%)		8.000		2.10
	Обща цена :				28.28
N.64	000000046	НАПРАВА НА ИЗКОП 0,8 / 0,4 М В ПОЧВА 4-ТА КАТЕГОРИЯ, ВКЛЮЧВАЩО И ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	1.000	
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ - III ст.	ч.ч.	р.н. 4.400	цена 3.60	ст-ст 15.84
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	МОТОРНА ТРАМБОВКА	мсм	0.004	40.00	0.16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		14.26
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.03
	всичко преки				16.00
	общо допълнителни р-ди				14.29
	печалба (%)		8.000		2.42
	Обща цена :				32.71
N.65	000000047	НАПРАВА НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ	м3	1.000	
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ - III ст.	ч.ч.	р.н. 2.000	цена 3.60	ст-ст 7.20
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЯСЪК	м3	1.000	32.00	32.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		6.48
	доп.р.материали (%)		6.000		1.92
	всичко преки				39.20
	общо допълнителни р-ди				8.40
	печалба (%)		8.000		3.81
	Обща цена :				51.41
N.66	000000048	ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ЛЕНТАТА)	м	1.000	
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.030	цена 3.60	ст-ст 0.11
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.10
	всичко преки				0.11
	общо допълнителни р-ди				0.10
	печалба (%)		8.000		0.02
	Обща цена :				0.22
N.67	000000049	ИЗГРАЖДАНЕ НА ШАХТА С БЕТОНЕН КАПАК 1.00М x 1.00М x 1.00М	бр.	1.000	
	ТРУД :				

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
			р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - III ст.	ч.ч.	7.000	3.60	25.20
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	2.000	3.60	7.20
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	2.000	3.60	7.20
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	5.000	3.60	18.00
					57.60
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	300.000	0.30	90.00
	СТОМАНА БЕТОННА	кг	22.000	1.32	29.04
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.011	420.00	4.62
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	1.000	1.90	1.90
	ВИНКЕЛ	кг	27.000	1.35	36.45
	ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР 10:4,2:18	м3	0.100	98.00	9.80
	ПИРОНИ	кг	0.885	3.50	3.10
	БЕТОН В 15	м3	0.180	98.00	17.64
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.020	350.00	7.00
					199.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		51.84
	доп.р.материали (%)		6.000		11.97
	всичко преки				257.15
	общо допълнителни р-ди				63.81
	печалба (%)		8.000		25.68
	Обща цена :				346.64
N.68	000000050	ИЗГРАЖДАНЕ НА ШАХТА С БЕТОНЕН КАПАК 0.60М x 0.90М x 1.00М	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	4.000	3.60	14.40
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	1.500	3.60	5.40
	ИЗКОПЧИЯ - III ст.	ч.ч.	6.000	3.60	21.60
	БЕТОНДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	2.000	3.60	7.20
					48.60
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.890	1.90	1.69
	ПИРОНИ	кг	0.700	3.50	2.45
	ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР 10:4,2:18	м3	0.100	98.00	9.80
	ВИНКЕЛ	кг	21.000	1.35	28.35
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.009	420.00	3.78
	СТОМАНА БЕТОННА	кг	18.000	1.32	23.76
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	235.000	0.30	70.50
	БЕТОН В 15	м3	0.100	98.00	9.80
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.020	350.00	7.00
					157.13
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		43.74
	доп.р.материали (%)		6.000		9.43
	всичко преки				205.73
	общо допълнителни р-ди				53.17
	печалба (%)		8.000		20.71
	Обща цена :				279.61
N.69	000000051	ИЗГРАЖДАНЕ НА ШАХТА С БЕТОНЕН КАПАК 1.20М x 1.20М x 1.20М	бр.	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	5.000	3.60	18.00
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	2.000	3.60	7.20
	ИЗКОПЧИЯ - III ст.	ч.ч.	7.000	3.60	25.20
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	2.000	3.60	7.20
					57.60
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В 15	м3	0.130	98.00	12.74
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.038	350.00	13.30
	ПИРОНИ	кг	0.920	3.50	3.22
	ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР 10:4,2:18	м3	0.130	98.00	12.74
	ВИНКЕЛ	кг	30.000	1.35	40.50
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.013	420.00	5.46
	СТОМАНА БЕТОННА	кг	26.000	1.32	34.32
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	389.000	0.30	116.70
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	1.140	1.90	2.17
					241.15
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		51.84
	доп.р.материали (%)		6.000		14.47
	всичко преки				298.75
	общо допълнителни р-ди				66.31
	печалба (%)		8.000		29.20
	Обща цена :				394.26

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.	
N.70	000000052	ПОЧИСТВАНЕ И РЕМОНТ НА ШАХТА	бр.	1.000		
		ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст	
		ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	2.000	3.60	7.20
		ИЗКОПЧИЯ - III ст.	ч.ч.	2.000	3.60	7.20
					14.40	
		МАТЕРИАЛИ:				
		ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	34.000	0.30	10.20
		ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР 10:4,2:18	м3	0.003	98.00	0.29
					10.49	
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.000		12.96
		доп.р.материали (%)		6.000		0.63
		всичко преки				24.89
		общо допълнителни р-ди				13.59
		печалба (%)		8.000		3.08
		Обща цена :				41.56
N.71	000000053	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА	м2	1.000		
		ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст	
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.100	3.60	7.56
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПЛОЧКИ БЕТОНИ	бр.	4.000	3.20	12.80
		ВАРОЦИМЕНТЕН Р-Р М 50 2.4:3.6:18	м3	0.055	105.00	5.78
		ПЯСЪК ПРЕСЯТ	м3	0.055	32.00	1.76
					20.34	
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.000		6.80
		доп.р.материали (%)		6.000		1.22
		всичко преки				27.89
		общо допълнителни р-ди				8.02
		печалба (%)		8.000		2.87
		Обща цена :				38.79
N.72	000000054	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	1.000		
		ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст	
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.800	3.60	2.88
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.800	3.60	2.88
					5.76	
		МАТЕРИАЛИ:				
		АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	0.150	110.00	16.50
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0.070	80.00	5.60
		МОТОРНА ТРАМБОВКА	мсм	0.050	40.00	2.00
					7.60	
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.000		5.18
		доп.р.материали (%)		6.000		0.99
		доп.р.механизация (%)		20.000		1.52
		всичко преки				29.86
		общо допълнителни р-ди				7.69
		печалба (%)		8.000		3.00
		Обща цена :				40.56
N.73	000000055	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 8 СМ	м2	1.000		
		ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст	
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.200	3.60	4.32
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.200	3.60	4.32
					8.64	
		МАТЕРИАЛИ:				
		ЧАКЪЛ	м3	0.150	30.00	4.50
		БЕТОН В 15	м3	0.010	98.00	0.98
					5.48	
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0.005	80.00	0.40
		КЪРТАЧ БЕНЗИНОВ КОМПЛЕКТ	мсм	0.110	33.00	3.63
					4.03	
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.000		7.78
		доп.р.материали (%)		6.000		0.33
		доп.р.механизация (%)		20.000		0.81

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	всичко преки				18.15
	общо допълнителни р-ди				8.91
	печалба (%)		8.000		2.17
	Обща цена :				29.23
N.74	000000056	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 10 СМ	м3	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	3.000	3.60	10.80
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	3.000	3.60	10.80
					21.60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМПРЕСОР	МСМ	0.700	90.00	63.00
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	МСМ	0.700	25.00	17.50
					80.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		19.44
	доп.р.механизация (%)		20.000		16.10
	всичко преки				102.10
	общо допълнителни р-ди				35.54
	печалба (%)		8.000		11.01
	Обща цена :				148.65
N.75	000000057	НАТОВАРВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 7 КМ	м3	1.000	
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПРЕВОЗ ЗЕМ. ПОЧВИ НА 7КМ.*0.35*2.4	м3	1.000	5.88	5.88
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР	МСМ	0.005	285.40	1.43
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.35
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.28
	всичко преки				7.31
	общо допълнителни р-ди				0.64
	печалба (%)		8.000		0.64
	Обща цена :				8.58
N.76	000000058	ПОЛАГАНЕ НА МЕТАЛНА ТРЪБА В ГОТОВ ИЗКОП (БЕЗ СТОИНОСТТА НА ТРЪБАТА)	м	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - III ст.	ч.ч.	0.083	3.60	0.30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.27
	всичко преки				0.30
	общо допълнителни р-ди				0.27
	печалба (%)		8.000		0.05
	Обща цена :				0.61
N.77	000000059	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА В ГОТОВ ИЗКОП (БЕЗ СТОИНОСТТА НА ТРЪБАТА)	м	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - III ст.	ч.ч.	0.090	3.60	0.32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.29
	всичко преки				0.32
	общо допълнителни р-ди				0.29
	печалба (%)		8.000		0.05
	Обща цена :				0.67
N.78	000000060	ПОЛАГАНЕ ПЕ ТРЪБА HDPE В ГОТОВ ИЗКОП ИЗКОП (БЕЗ СТОИНОСТТА НА ТРЪБАТА)	м	1.000	
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - III ст.	ч.ч.	0.090	3.60	0.32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.29
	всичко преки				0.32
	общо допълнителни р-ди				0.29
	печалба (%)		8.000		0.05
	Обща цена :				0.67
N.79	000000061	ПОЛАГАНЕ НА ДВУСЛОИНА (УСИЛЕНА) ГОФРИРАНА ТРЪБА В ГОТОВ ИЗКОП ИЗКОП (БЕЗ СТОИНОСТТА НА ТРЪБАТА)	м	1.000	

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - III ст.	ч.ч.	р.н. 0.096	цена 3.60	ст-ст 0.35
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	доп. р-ди труд (%)		90.000		0.31
	всичко преки				0.35
	общо допълнителни р-ди				0.31
	печалба (%)		8.000		0.05
	Обща цена :				0.71
N.80	000000062 ПОЛАГАНЕ НА МЕТАЛНА ТРЪБА ПО ФАСАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА)	м	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.085	цена 3.60	ст-ст 0.31
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВИНТ	бр.	3.000	0.07	0.21
	ДЮБЕЛ	бр.	3.000	0.10	0.30
	СКОБА ЗА ТРЪБА	бр.	3.000	0.40	1.20
					1.71
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0.010	40.00	0.40
	ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0.010	6.00	0.06
					0.46
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	доп. р-ди труд (%)		90.000		0.28
	доп. р. материали (%)		6.000		0.10
	доп. р. механизация (%)		20.000		0.09
	всичко преки				2.48
	общо допълнителни р-ди				0.47
	печалба (%)		8.000		0.24
	Обща цена :				3.18
N.81	000000063 ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА ПО ФАСАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА)	м	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.050	цена 3.60	ст-ст 0.18
	МАТЕРИАЛИ:				
	СКОБА ЗА ТРЪБА	бр.	3.000	0.40	1.20
	ДЮБЕЛ	бр.	3.000	0.10	0.30
	ВИНТ	бр.	3.000	0.07	0.21
					1.71
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0.010	40.00	0.40
	ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0.010	6.00	0.06
					0.46
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	доп. р-ди труд (%)		90.000		0.16
	доп. р. материали (%)		6.000		0.10
	доп. р. механизация (%)		20.000		0.09
	всичко преки				2.35
	общо допълнителни р-ди				0.36
	печалба (%)		8.000		0.22
	Обща цена :				2.92
N.82	100000024 ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА ПО ФАСАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА)	м	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.060	цена 3.60	ст-ст 0.22
	МАТЕРИАЛИ:				
	СКОБА ЗА ТРЪБА	бр.	3.000	0.40	1.20
	ДЮБЕЛ	бр.	3.000	0.10	0.30
	ВИНТ	бр.	3.000	0.07	0.21
					1.71
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0.010	40.00	0.40
	ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0.010	6.00	0.06
					0.46
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	доп. р-ди труд (%)		90.000		0.19
	доп. р. материали (%)		6.000		0.10
	доп. р. механизация (%)		20.000		0.09
	всичко преки				2.39
	общо допълнителни р-ди				0.39

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	печалба (%)		8.000		0.22
	Обща цена :				3.00
N.83	000000065	ПОЛАГАНЕ НА ПЕ ТРЪБА НДРЕ ПО ФАСАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА)	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.070	цена 3.60	ст-ст 0.25
	МАТЕРИАЛИ:				
	СКОБА ЗА ТРЪБА	бр.	3.000	0.40	1.20
	ДЮБЕЛ	бр.	3.000	0.10	0.30
	ВИНТ	бр.	3.000	0.07	0.21
					1.71
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0.010	40.00	0.40
	ЕЛЕКРОПРОБИВНА МАШИНА	МСМ	0.010	6.00	0.06
					0.46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.23
	доп.р.материали (%)		6.000		0.10
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.09
	всичко преки				2.42
	общо допълнителни р-ди				0.42
	печалба (%)		8.000		0.23
	Обща цена :				3.07
N.84	000000066	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛЕН КАНАЛ ПО ФАСАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ИЗКОП (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КАНАЛА)	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.060	цена 3.60	ст-ст 0.22
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЮБЕЛ ПИРОН	бр.	3.000	0.22	0.66
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0.010	40.00	0.40
	ЕЛЕКРОПРОБИВНА МАШИНА	МСМ	0.010	6.00	0.06
					0.46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.19
	доп.р.материали (%)		6.000		0.04
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.09
	всичко преки				1.34
	общо допълнителни р-ди				0.33
	печалба (%)		8.000		0.13
	Обща цена :				1.79
N.85	000000067	НАПРАВА НА НЕАРМИРАН БЕТОНОВ КОЖУХ НА ТРЪБИ ПОЛОЖЕНИ В ИЗКОП (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА)	м	1.000	
	ТРУД :				
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.100	цена 3.60	ст-ст 0.36
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В 15	м3	0.030	98.00	2.94
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.32
	доп.р.материали (%)		6.000		0.18
	всичко преки				3.30
	общо допълнителни р-ди				0.50
	печалба (%)		8.000		0.30
	Обща цена :				4.10
N.86	000000068	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ НА ОТКРИТО ПО ФАСАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ПРОВОДНИКА)	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.020	цена 3.60	ст-ст 0.07
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЮБЕЛ ПИРОН	бр.	3.000	0.22	0.66
	АНТИГРОНОВА СКОБА	бр.	3.000	0.26	0.78
					1.44
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛ. АГРЕГАТ	МСМ	0.010	40.00	0.40
	ЕЛЕКРОПРОБИВНА МАШИНА	МСМ	0.010	6.00	0.06
					0.46
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.07

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р.материали (%)		6.000		0.09
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.09
	всичко преки				1.97
	общо допълнителни р-ди				0.24
	печалба (%)		8.000		0.18
	Обща цена :				2.39
N.87	000000069	МОНТАЖ НА ИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК -УБАН (БЕЗ СТОИНОСТТА НА ПРОВОДНИКА)	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.018	цена 3.60	ст-ст 0.07
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТЕЛ ПОЦИНКОВАНА	м	1.000	0.10	0.10
	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА	бр.	3.000	0.06	0.18
					0.28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.06
	доп.р.материали (%)		6.000		0.02
	всичко преки				0.34
	общо допълнителни р-ди				0.08
	печалба (%)		8.000		0.03
	Обща цена :				0.45
N.88	000000070	МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК ПВО 6 ММ2 (БЕЗ СТОИНОСТТА НА ПРОВОДНИКА)	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.050	цена 3.60	ст-ст 0.18
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.001	220.00	0.22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.16
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.04
	всичко преки				0.40
	общо допълнителни р-ди				0.21
	печалба (%)		8.000		0.05
	Обща цена :				0.65
N.89	000000071	МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК ПВО 10 ММ2 (БЕЗ СТОИНОСТТА НА ПРОВОДНИКА)	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.060	цена 3.60	ст-ст 0.22
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.001	220.00	0.22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.19
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.04
	всичко преки				0.44
	общо допълнителни р-ди				0.24
	печалба (%)		8.000		0.05
	Обща цена :				0.73
N.90	000000072	МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС 16 ММ2 (БЕЗ СТОИНОСТТА НА ПРОВОДНИКА)	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.070	цена 3.60	ст-ст 0.25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.001	220.00	0.22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.23
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.04
	всичко преки				0.47
	общо допълнителни р-ди				0.27
	печалба (%)		8.000		0.06
	Обща цена :				0.80
N.91	000000073	МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС 25 ММ2 (БЕЗ СТОИНОСТТА НА ПРОВОДНИКА)	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.090	цена 3.60	ст-ст 0.32
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.002	220.00	0.44

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.29
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.09
	всичко преки				0.76
	общо допълнителни р-ди				0.38
	печалба (%)		8.000		0.09
	Обща цена :				1.24
N.92	000000074	ТЕГЛЕНЕ НА УСУКАН ПРОВОДНИК 2X16 MM2 (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ПРОВОДНИКА)	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.040	цена 3.60	ст-ст 0.14
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.005	220.00	1.10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.13
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.22
	всичко преки				1.24
	общо допълнителни р-ди				0.35
	печалба (%)		8.000		0.13
	Обща цена :				1.72
N.93	000000075	ТЕГЛЕНЕ НА УСУКАН ПРОВОДНИК 4X16 MM2 (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ПРОВОДНИКА)	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.048	цена 3.60	ст-ст 0.17
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.006	220.00	1.32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.16
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.26
	всичко преки				1.49
	общо допълнителни р-ди				0.42
	печалба (%)		8.000		0.15
	Обща цена :				2.06
N.94	990000081	ТЕГЛЕНЕ НА УСУКАН ПРОВОДНИК 4X25 MM2 (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ПРОВОДНИКА)	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.072	цена 3.60	ст-ст 0.26
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.009	220.00	1.98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.23
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.40
	всичко преки				2.24
	общо допълнителни р-ди				0.63
	печалба (%)		8.000		0.15
	Обща цена :				2.87
N.95	000000076	МОНТАЖ НА КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА ЗА УСУКАН ПРОВОДНИК (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КЛЕМАТА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.056	цена 3.60	ст-ст 0.20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.007	220.00	1.54
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.18
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.31
	всичко преки				1.74
	общо допълнителни р-ди				0.49
	печалба (%)		8.000		0.18
	Обща цена :				2.41
N.96	100000025	МОНТАЖ НА КЛЕМА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА УОТ ЗА УСУКАН ПРОВОДНИК (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КЛЕМАТА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.056	цена 3.60	ст-ст 0.20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.007	220.00	1.54
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.18

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.31
	всичко преки				1.74
	общо допълнителни р-ди				0.49
	печалба (%)		8.000		0.18
	Обща цена :				2.41
N.97	000000077	МОНТАЖ НА КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА ЗА УСУКАН ПРОВОДНИК (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ПРОВОДНИКА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.056	цена 3.60	ст-ст 0.20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.007	220.00	1.54
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.18
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.31
	всичко преки				1.74
	общо допълнителни р-ди				0.49
	печалба (%)		8.000		0.18
	Обща цена :				2.41
N.98	990000082	МОНТАЖ НА КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА-РЕГУЛИРУЕМА ЗА УСУКАН ПРОВОДНИК (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КЛЕМАТА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.056	цена 3.60	ст-ст 0.20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.007	220.00	1.54
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.18
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.31
	всичко преки				1.74
	общо допълнителни р-ди				0.49
	печалба (%)				0.49
	Обща цена :				2.23
N.99	000000078	МОНТАЖ НА ТЕРМОСВИВАЕМИ ТАПИ ЗА ИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТАПАТА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.048	цена 3.60	ст-ст 0.17
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0.005	40.00	0.20
	АВТОВИШКА	мсм	0.006	220.00	1.32
	ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ	мсм	0.005	5.00	0.03
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.54
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.16
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.31
	всичко преки				1.72
	общо допълнителни р-ди				0.47
	печалба (%)		8.000		0.17
	Обща цена :				2.36
N.100	000000079	МОНТАЖ НА БИМЕТАЛНА КЛЕМА (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КЛЕМАТА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.032	цена 3.60	ст-ст 0.12
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.004	220.00	0.88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.10
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.18
	всичко преки				1.00
	общо допълнителни р-ди				0.28
	печалба (%)		8.000		0.10
	Обща цена :				1.38
N.101	000000080	МОНТАЖ НА КУКА С ИЗОЛАТОР НН (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.064	цена 3.60	ст-ст 0.23
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.008	220.00	1.76
	ДОП.РАЗХОДИ:				

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.21
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.35
	всичко преки				1.99
	общо допълнителни р-ди				0.56
	печалба (%)		8.000		0.20
	Обща цена :				2.75
N.102	000000081	МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР НН (БЕЗ СТОИНОСТТА НА ИЗОЛАТОРА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.048	цена 3.60	ст-ст. 0.17
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.006	220.00	1.32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.16
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.26
	всичко преки				1.49
	общо допълнителни р-ди				0.42
	печалба (%)		8.000		0.15
	Обща цена :				2.06
N.103	000000082	МОНТАЖ НА КУКА ЗА ИЗОЛАТОР НН (БЕЗ СТОИНОСТТА НА	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.040	цена 3.60	ст-ст. 0.14
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.005	220.00	1.10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.13
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.22
	всичко преки				1.24
	общо допълнителни р-ди				0.35
	печалба (%)		8.000		0.13
	Обща цена :				1.72
N.104	000000083	ДЕМОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК ПВО	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.060	цена 3.60	ст-ст. 0.22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.19
	всичко преки				0.22
	общо допълнителни р-ди				0.19
	печалба (%)		8.000		0.03
	Обща цена :				0.44
N.105	000000084	ДЕМОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.070	цена 3.60	ст-ст. 0.25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.23
	всичко преки				0.25
	общо допълнителни р-ди				0.23
	печалба (%)		8.000		0.04
	Обща цена :				0.52
N.106	000000085	ДЕМОНТАЖ НА УСУКАН ПРОВОДНИК	м	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.035	цена 3.60	ст-ст. 0.13
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.003	220.00	0.66
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.11
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.13
	всичко преки				0.79
	общо допълнителни р-ди				0.25
	печалба (%)		8.000		0.08
	Обща цена :				1.11
N.107	000000086	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В СТЬЛБ (РОГАТКА), (БЕЗ СТОИНОСТТА НА КАБЕЛА)	м	1.000	
	ТРУД :				

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст. МЕХАНИЗАЦИЯ : АВТОВИШКА	ч.ч.	0.021	3.60	0.08
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.002	220.00	0.44
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.07
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.09
	всичко преки				0.52
	общо допълнителни р-ди				0.16
	печалба (%)		8.000		0.05
	Обща цена :				0.72
N.108	000000087 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 10 MM2 В ГОТОВ ИЗКОП (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КАБЕЛА)	м	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - III ст. ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.125	3.60	0.45
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.41
	всичко преки				0.45
	общо допълнителни р-ди				0.41
	печалба (%)		8.000		0.07
	Обща цена :				0.92
N.109	000000088 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 16 MM2 В ГОТОВ ИЗКОП (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КАБЕЛА)	м	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - III ст. ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.132	3.60	0.47
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.43
	всичко преки				0.47
	общо допълнителни р-ди				0.43
	печалба (%)		8.000		0.07
	Обща цена :				0.97
N.110	000000089 ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ДО 10 MM2 В ТРЪБА (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КАБЕЛА)	м	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - III ст. ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.180	3.60	0.65
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.58
	всичко преки				0.65
	общо допълнителни р-ди				0.58
	печалба (%)		8.000		0.10
	Обща цена :				1.33
N.111	000000090 ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ДО 16 MM2 В ТРЪБИ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КАБЕЛА)	м	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - III ст. ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.220	3.60	0.79
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.71
	всичко преки				0.79
	общо допълнителни р-ди				0.71
	печалба (%)		8.000		0.12
	Обща цена :				1.63
N.112	000000091 РАЗКРИВАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА КАБЕЛ ОТ ИЗКОП	м	1.000		
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ - II ст. ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.065	3.60	0.23
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.21
	всичко преки				0.23
	общо допълнителни р-ди				0.21
	печалба (%)		8.000		0.04
	Обща цена :				0.48
N.113	000000092 НАПРАВА НА КАБЕЛНА МУФА НА КАБЕЛ ДО 16 MM2	бр.	1.000		
	ТРУД :				
				р.н.	цена
					СТ-СТ

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	1.000	3.60	3.60
	МАТЕРИАЛИ:				
	МУФА 16 ММ2	бр.	1.000	19.20	19.20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ	мсм	0.080	5.00	0.40
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0.080	40.00	3.20
	ХИДРАВЛИЧНА КЕРБОВКА	мсм	0.100	5.00	0.50
					4.10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		3.24
	доп.р.материали (%)		6.000		1.15
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.82
	всичко преки				26.90
	общо допълнителни р-ди				5.21
	печалба (%)		8.000		2.57
	Обща цена :				34.68
N.114	000000093 НАПРАВА НА КАБЕЛНА МУФА НА КАБЕЛ ДО 25 ММ2	бр.	1.000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	1.050	3.60	3.78
	МАТЕРИАЛИ:				
	МУФА 25 ММ2	бр.	1.000	21.00	21.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ХИДРАВЛИЧНА КЕРБОВКА	мсм	1.000	5.00	5.00
	ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ	мсм	0.080	5.00	0.40
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0.080	40.00	3.20
					8.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		3.40
	доп.р.материали (%)		6.000		1.26
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.72
	всичко преки				33.38
	общо допълнителни р-ди				6.38
	печалба (%)		8.000		3.18
	Обща цена :				42.94
N.115	000000094 НАПРАВА НА КАБЕЛНА ГЛАВА НА КАБЕЛ ДО 16 ММ2	бр.	1.000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	1.000	3.60	3.60
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛНА ГЛАВА 16 ММ2	бр.	1.000	8.50	8.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ	мсм	0.080	5.00	0.40
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0.080	40.00	3.20
					3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		3.24
	доп.р.материали (%)		6.000		0.51
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.72
	всичко преки				15.70
	общо допълнителни р-ди				4.47
	печалба (%)		8.000		1.61
	Обща цена :				21.78
N.116	000000095 НАПРАВА НА КАБЕЛНА ГЛАВА НА КАБЕЛ ДО 25 ММ2	бр.	1.000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	1.000	3.60	3.60
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛНА ГЛАВА 25 ММ2	бр.	1.000	9.00	9.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ	мсм	0.080	5.00	0.40
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0.080	40.00	3.20
					3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		3.24
	доп.р.материали (%)		6.000		0.54
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.72
	всичко преки				16.20
	общо допълнителни р-ди				4.50
	печалба (%)		8.000		1.66
	Обща цена :				22.36
N.117	000000096 НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 2.5 ММ2	бр.	1.000		

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.130	цена 3.60	ст-ст 0.47
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.42
	всичко преки				0.47
	общо допълнителни р-ди				0.42
	печалба (%)		8.000		0.07
	Обща цена :				0.96
N.118	000000097 НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 6 ММ2	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.180	цена 3.60	ст-ст 0.65
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.58
	всичко преки				0.65
	общо допълнителни р-ди				0.58
	печалба (%)		8.000		0.10
	Обща цена :				1.33
N.119	000000098 НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 10 ММ2	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.220	цена 3.60	ст-ст 0.79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.71
	всичко преки				0.79
	общо допълнителни р-ди				0.71
	печалба (%)		8.000		0.12
	Обща цена :				1.63
N.120	000000099 НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 25 ММ2	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.300	цена 3.60	ст-ст 1.08
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.97
	всичко преки				1.08
	общо допълнителни р-ди				0.97
	печалба (%)		8.000		0.16
	Обща цена :				2.22
N.121	000000100 НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ЕДИН ЗАЗЕМИТЕЛ 1 1/2 -1.6 М (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ЗАЗЕМИТЕЛЯ)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 3.200	цена 3.60	ст-ст 11.52
	МАТЕРИАЛИ:				
	ГАЙКА ПОЦИНКОВАНА М8	бр.	1.000	0.08	0.08
	ШАИБА ПОЦИНКОВАНА М8	бр.	1.000	0.12	0.12
					0.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		10.37
	доп.р.материали (%)		6.000		0.01
	всичко преки				11.72
	общо допълнителни р-ди				10.38
	печалба (%)		8.000		1.77
	Обща цена :				23.87
N.122	100000026 МОНТАЖ И ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА 40/4ММ2	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.100	цена 3.60	ст-ст 0.36
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0.010	40.00	0.40
	ЕЛЕКТРОЖЕН	мсм	0.010	20.00	0.20
					0.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.32
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.12
	всичко преки				0.96
	общо допълнителни р-ди				0.44
	печалба (%)		8.000		0.11

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Обща цена :				1.52
N.123	000000101 НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ЕЛ. ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ С КАБЕЛ ПВ-А2 6ММ2 СВЪРЗАНО СЪС ЗАЗЕМИТЕЛНИЯ КОНТУР НА ТРАФОПОСТА (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КАБЕЛА)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 1.200	цена 3.60	ст-ст 4.32
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛНА ОБУВКА 6X10	бр.	2.000	0.12	0.24
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		3.89
	доп.р. материали (%)		6.000		0.01
	всичко преки				4.56
	общо допълнителни р-ди				3.90
	печалба (%)		8.000		0.68
	Обща цена :				9.14
N.124	000000102 ИЗМЕРВАНЕ НА ПРЕХОДНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ЕДИН ЗАЗЕМИТЕЛ	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.000	цена 3.60	ст-ст 3.60
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	1.000	3.60	3.60
					7.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		6.48
	всичко преки				7.20
	общо допълнителни р-ди				6.48
	печалба (%)		8.000		1.09
	Обща цена :				14.77
N.125	000000103 ИЗМЕРВАНЕ НА ИМПУЛСНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МЪЛНЕЗАЩИТЕН ЗАЗЕМИТЕЛ	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.000	цена 3.60	ст-ст 3.60
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	1.000	3.60	3.60
					7.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		6.48
	всичко преки				7.20
	общо допълнителни р-ди				6.48
	печалба (%)		8.000		1.09
	Обща цена :				14.77
N.126	000000104 ИЗМЕРВАНЕ НА ИМПЕДАНС НА КОНТУРА "ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК"	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.100	цена 3.60	ст-ст 0.36
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.32
	всичко преки				0.36
	общо допълнителни р-ди				0.32
	печалба (%)		8.000		0.06
	Обща цена :				0.74
N.127	000000105 ОТКРИВАНЕ НА ПОДЗЕМЕН, КАБЕЛЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОБИВ	бр.	1.000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛ. ЛАБОРАТОРИЯ	мсм	р.н. 0.125	цена 950.00	ст-ст 118.75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		20.000		23.75
	всичко преки				118.75
	общо допълнителни р-ди				23.75
	печалба (%)		8.000		11.40
	Обща цена :				153.90
N.128	000000106 ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗОЛАЦИОННО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КАБЕЛ С МЕГЕР	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - I ст.	ч.ч.	р.н. 2.000	цена 3.60	ст-ст 7.20

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		6.48
	всичко преки				7.20
	общо допълнителни р-ди				6.48
	печалба (%)		8.000		1.09
	Обща цена :				14.77
N.129	000000107 СМЯНА НА ЧАСОВНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УО- (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.850	цена 3.60	ст-ст 3.06
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		2.75
	всичко преки				3.06
	общо допълнителни р-ди				2.75
	печалба (%)		8.000		0.47
	Обща цена :				6.28
N.130	000000108 МОНТАЖ НА ЧАСОВНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УО	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 1.300	цена 3.60	ст-ст 4.68
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		4.21
	всичко преки				4.68
	общо допълнителни р-ди				4.21
	печалба (%)		8.000		0.71
	Обща цена :				9.60
N.131	000000109 СМЯНА НА КОНТАКТОР В ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УО-(БЕЗ СТОЙНОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 1.000	цена 3.60	ст-ст 3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		3.24
	всичко преки				3.60
	общо допълнителни р-ди				3.24
	печалба (%)		8.000		0.55
	Обща цена :				7.39
N.132	000000111 СМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ В РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ НА СЪТЪЛБ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.150	цена 3.60	ст-ст 0.54
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.49
	всичко преки				0.54
	общо допълнителни р-ди				0.49
	печалба (%)		8.000		0.08
	Обща цена :				1.11
N.133	000000113 СМЯНА НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ В ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УО (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.500	цена 3.60	ст-ст 1.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.62
	всичко преки				1.80
	общо допълнителни р-ди				1.62
	печалба (%)		8.000		0.27
	Обща цена :				3.69
N.134	000000114 РЕМОТ НА ЕЛ. ТАБЛО ЗА УО (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 6.000	цена 3.60	ст-ст 21.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		19.44
	всичко преки				21.60
	общо допълнителни р-ди				19.44

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	печалба (%)		8.000		3.28
	Обща цена :				44.32
N.135	000000115	РЕМОНТ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВЪНШНО ОСВЕТИЛЕНИЕ (УЛИЧЕН, ПАРКОВ, ФАСАДЕН ОСВЕТИТЕЛ)- ПОДМЯНА НА ДРОСЕЛ , ПЗУ, ФАСУНГА, РАЗСЕЙВАТЕЛ, КАПАК ИЛИ КОМПЕНСИРАЩ КОНДЕНЗАТОР (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ) ПОДМЯНА НА ЕПРА ЗА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.340	цена 3.60	ст-ст 1.22
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.042	220.00	9.24
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.10
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.85
	всичко преки				10.46
	общо допълнителни р-ди				2.95
	печалба (%)		8.000		1.07
	Обща цена :				14.49
N.136	000000116	СМЯНА НА ЛАМПА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ЛАМПАТА) НА ВИСОЧИНА ДО 12М	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.200	цена 3.60	ст-ст 0.72
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.025	220.00	5.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.65
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.10
	всичко преки				6.22
	общо допълнителни р-ди				1.75
	печалба (%)		8.000		0.64
	Обща цена :				8.61
N.137	000000117	СМЯНА НА ЛАМПА ЗА ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ЛАМПАТА) НА ВИСОЧИНА ДО 5М	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.160	цена 3.60	ст-ст 0.58
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.020	220.00	4.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.52
	доп.р.механизация (%)		20.000		0.88
	всичко преки				4.98
	общо допълнителни р-ди				1.40
	печалба (%)		8.000		0.51
	Обща цена :				6.88
N.138	000000118	СМЯНА НА ЛАМПА ЗА ПРОЖЕКТОР (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ЛАМПАТА) НА ВИСОЧИНА ДО 8,5М	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.200	цена 3.60	ст-ст 0.72
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОВИШКА	мсм	0.025	220.00	5.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.65
	доп.р.механизация (%)		20.000		1.10
	всичко преки				6.22
	общо допълнителни р-ди				1.75
	печалба (%)		8.000		0.64
	Обща цена :				8.61
N.139	000000119	СМЯНА НА ЛАМПА ЗА ОСВЕТИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ЛАМПАТА)	бр.	1.000	
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.800	цена 3.60	ст-ст 2.88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		2.59
	всичко преки				2.88
	общо допълнителни р-ди				2.59
	печалба (%)		8.000		0.44

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Обща цена :				5.91
N.140	000000120 ПОДМЯНА НА ОСНОВА ЗА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ (БЕЗ СТОЙНОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ)	бр.	1.000		
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТЪОР - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.500	цена 3.60	ст-ст 1.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.62
	всичко преки				1.80
	общо допълнителни р-ди				1.62
	печалба (%)		8.000		0.27
	Обща цена :				3.69
N.141	990000084 НАПРАВА НА СОНДАЖ ПОД ПЪТ С КЪРТИЦА ЗА 1 ТРЪБА Ф 40 ММ2	м	1.000		
	ТРУД :				
	Изкопчия I ст. - I ст.	ч.ч.	р.н. 2.000	цена 3.60	ст-ст 7.20
	Изкопчия II ст. - I ст.	ч.ч.	1.000	3.60	3.60
	Сондър II ст. - I ст.	ч.ч.	3.000	3.60	10.80
					21.60
	МАТЕРИАЛИ:				
	Тръба PVC Ф110 мм дебелостенна	м	1.050	0.00	0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Сонда	МСМ	0.270	200.00	54.00
	Компресор подвижен	МСМ	0.270	90.00	24.30
					78.30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.000		19.44
	доп.р.материали (%)		6.000		0.00
	доп.р.механизация (%)		20.000		15.66
	всичко преки				99.90
	общо допълнителни р-ди				35.10
	печалба (%)		8.000		10.80
	Обща цена :				145.80

Мариян Зеленков
Управител "Хит" ООД

14.03.2016

Р. 512

АНАЛИЗИ

Единични цени за доставка на материали при извършване на експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на нови обекти от уличното и художествено-архитектурното осветление

00043

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	000000121 ДОСТАВКА НА СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ 6.0М- ТИП УЛИЧЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ 6.0М- ТИП УЛИЧЕН	бр.	р.н. 1.000	цена 195.00	ст-ст 195.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		11.70
	всичко преки				195.00
	общо допълнителни р-ди				11.70
	печалба (%)		8.000		16.54
	Обща цена :				223.24
N.2	000000122 ДОСТАВКА НА СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ 9.50М- ТИП УЛИЧЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ 9.50М- ТИП УЛИЧЕН	бр.	р.н. 1.000	цена 345.00	ст-ст 345.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		20.70
	всичко преки				345.00
	общо допълнителни р-ди				20.70
	печалба (%)		8.000		29.26
	Обща цена :				394.96
N.3	000000123 ДОСТАВКА НА СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ 12.00М- ТИП УЛИЧЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ 12.00М- ТИП УЛИЧЕН	бр.	р.н. 1.000	цена 395.00	ст-ст 395.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		23.70
	всичко преки				395.00
	общо допълнителни р-ди				23.70
	печалба (%)		8.000		33.50
	Обща цена :				452.20
N.4	000000124 ДОСТАВКА НА СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ 13.50М- ТИП УЛИЧЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ 13.50М- ТИП УЛИЧЕН	бр.	р.н. 1.000	цена 595.00	ст-ст 595.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		35.70
	всичко преки				595.00
	общо допълнителни р-ди				35.70
	печалба (%)		8.000		50.46
	Обща цена :				681.16
N.5	000000125 ДОСТАВКА НА СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ ДО 5М- ТИП ПАРКОВ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ ДО 5М- ТИП ПАРКОВ	бр.	р.н. 1.000	цена 145.00	ст-ст 145.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		8.70
	всичко преки				145.00
	общо допълнителни р-ди				8.70
	печалба (%)		8.000		12.30
	Обща цена :				166.00
N.6	200000002 ДОСТАВКА НА НОСЕЩА АРМАТУРА ЗА ПАРКОВ СТЬЛБ ТИП	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	НОСЕЩА АРМАТУРА ЗА ПАРКОВ СТЬЛБ ТИП "ПРОГРЕС"	бр.	р.н. 1.000	цена 26.00	ст-ст 26.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.56
	всичко преки				26.00
	общо допълнителни р-ди				1.56
	печалба (%)		8.000		2.21
	Обща цена :				29.77
N.7	000000126 ДОСТАВКА НА УДЪЛЖЕНИЕ (РОГАТКА) L=2.00М ЗА ПАРКОВ СТЬЛБ ЗА МОНТИРАНЕ НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УДЪЛЖЕНИЕ L=2.00М ЗА ПАРКОВ СТЬЛБ С РОГАТКА	бр.	р.н. 1.000	цена 37.00	ст-ст 37.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р.материали (%)		6.000		2.22
	всичко преки				37.00
	общо допълнителни р-ди				2.22
	печалба (%)		8.000		3.14
	Обща цена :				42.36
N.8	000000127 ДОСТАВКА НА КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ЕДИНИЧНА ЗА ЖБ СТЬЛБ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ЕДИНИЧНА ЗА ЖБ СТЬЛБ	бр.	1.000	13.94	13.94
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.84
	всичко преки				13.94
	общо допълнителни р-ди				0.84
	печалба (%)		8.000		1.18
	Обща цена :				15.96
N.9	000000128 ДОСТАВКА НА КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ЕДИНИЧНА ЗА СТОМ.ТРЪБЕН СТЬЛБ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ЕДИНИЧНА ЗА СТОМ.ТРЪБЕН СТЬЛБ	бр.	1.000	32.00	32.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.92
	всичко преки				32.00
	общо допълнителни р-ди				1.92
	печалба (%)		8.000		2.71
	Обща цена :				36.63
N.10	000000129 ДОСТАВКА НА КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ДВОИНА ЗА СТОМ.ТРЪБЕН СТЬЛБ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ДВОИНА ЗА СТОМ.ТРЪБЕН СТЬЛБ	бр.	1.000	48.00	48.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		2.88
	всичко преки				48.00
	общо допълнителни р-ди				2.88
	печалба (%)		8.000		4.07
	Обща цена :				54.95
N.11	000000130 ДОСТАВКА НА КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ТРОИНА ЗА СТОМ.ТРЪБЕН СТЬЛБ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОНЗОЛА (РОГАТКА)- ТРОИНА ЗА СТОМ.ТРЪБЕН СТЬЛБ	бр.	1.000	56.00	56.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		3.36
	всичко преки				56.00
	общо допълнителни р-ди				3.36
	печалба (%)		8.000		4.75
	Обща цена :				64.11
N.12	200000003 ДОСТАВКА НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ 1 1/2-1.6 М	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ 1 1/2-1.6 М	бр.	1.000	16.98	16.98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.02
	всичко преки				16.98
	общо допълнителни р-ди				1.02
	печалба (%)		8.000		1.44
	Обща цена :				19.44
N.13	200000004 ДОСТАВКА НА ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА 40/4	м	1.000	2.98	2.98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.18
	всичко преки				2.98
	общо допълнителни р-ди				0.18
	печалба (%)		8.000		0.25
	Обща цена :				3.41
N.14	000000131 ДОСТАВКА НА КОНЗОЛА ЗА МРЕЖИ НН ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ ТРАФОПОСТ	бр.	1.000		

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОНЗОЛА ЗА МРЕЖИ НН	бр.	1.000	7,32	7,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0,44
	всичко преки				7,32
	общо допълнителни р-ди				0,44
	печалба (%)		8.000		0,62
	Обща цена :				8,38
N.15	000000132 ДОСТАВКА НА КЛЕМНА (КАБЕЛНА) КУТИЯ К-35	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КЛЕМНА (КАБЕЛНА) КУТИЯ К-35	бр.	1.000	25,50	25,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1,53
	всичко преки				25,50
	общо допълнителни р-ди				1,53
	печалба (%)		8.000		2,16
	Обща цена :				29,19
N.16	000000133 ДОСТАВКА НА КЛЕМНА (КАБЕЛНА) КУТИЯ К-0	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КЛЕМНА (КАБЕЛНА) КУТИЯ К-0	бр.	1.000	21,00	21,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1,26
	всичко преки				21,00
	общо допълнителни р-ди				1,26
	печалба (%)		8.000		1,78
	Обща цена :				24,04
N.17	200000005 ДОСТАВКА НА КЛЕМНА КУТИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ПАРКОВ СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛЪБ (К-КТ С КЛЕМОРЕД ВХОД-ИЗХОД-ОТКЛОНЕНИЕ И СТОПЯЕМ ПРЕДПАЗИТЕЛ) СЪС СТЕПЕН НА ЗАЩИТА MIN IP44	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КЛЕМНА КУТИЯ ВГРАДЕНА MOR/M1 4x6 mm2 IP55	бр.	1.000	12,95	12,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0,78
	всичко преки				12,95
	общо допълнителни р-ди				0,78
	печалба (%)		8.000		1,10
	Обща цена :				14,82
N.18	200000006 ДОСТАВКА НА КЛЕМНА КУТИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ В УЛИЧЕН СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛЪБ (К-КТ С КЛЕМОРЕД ВХОД-ИЗХОД-ОТКЛОНЕНИЕ И СТОПЯЕМ ПРЕДПАЗИТЕЛ) СЪС СТЕПЕН НА ЗАЩИТА MIN IP44	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КЛЕМНА КУТИЯ ВГРАДЕНА MOR/M2 4x16 mm2 IP55	бр.	1.000	15,95	15,95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0,96
	всичко преки				15,95
	общо допълнителни р-ди				0,96
	печалба (%)		8.000		1,35
	Обща цена :				18,26
N.19	000000135 ДОСТАВКА НА МЕТАЛЕН КАПАК ЗА КЛЕМНА КУТИЯ МОНТИРАНА В СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛЪБ- ТИП УЛИЧЕН	бр.	0.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МЕТАЛЕН КАПАК ЗА КЛЕМНА КУТИЯ МОНТИРАНА В СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛЪБ- ТИП УЛИЧЕН	бр.	1.000	6,92	6,92
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0,41
	всичко преки				6,92
	общо допълнителни р-ди				0,41
	печалба (%)		8.000		0,59
	Обща цена :				7,92
N.20	000000136 ДОСТАВКА НА МЕТАЛЕН КАПАК ЗА КЛЕМНА КУТИЯ МОНТИРАНА В СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛЪБ- ТИП ПАРКОВ	бр.	1.000		

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:				
	МЕТАЛЕН КАПАК ЗА КЛЕМНА КУТИЯ МОНТИРАНА В СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛЪБ- ТИП ПАРКОВ	бр.	р.н. 1.000	цена 5.90	ст-ст 5.90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.35
	всичко преки				5.90
	общо допълнителни р-ди				0.35
	печалба (%)		8.000		0.50
	Обща цена :				6.75
N.21	200000009 ДОСТАВКА НА БОЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА БОЯДИСВАНЕ НА ПАРКОВ СЪЛЪБ ДО 5М	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УНИВЕРСАЛЕН ЕМАЙЛЛАК "СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ" (RAL 9006)	л.	р.н. 0.210	цена 8.25	ст-ст 1.73
	Разредител	л.	0.017	5.80	0.10
					1.83
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.11
	всичко преки				1.83
	общо допълнителни р-ди				0.11
	печалба (%)		8.000		0.16
	Обща цена :				2.10
N.22	200000011 ДОСТАВКА НА БОЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА БОЯДИСВАНЕ НА УЛИЧЕН СЪЛЪБ ДО 9,5М	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УНИВЕРСАЛЕН ЕМАЙЛЛАК "СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ" (RAL 9006)	л.	р.н. 0.667	цена 8.25	ст-ст 5.50
	Разредител	л.	0.053	5.80	0.31
					5.81
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.35
	всичко преки				5.81
	общо допълнителни р-ди				0.35
	печалба (%)		8.000		0.49
	Обща цена :				6.65
N.23	200000012 ДОСТАВКА НА БОЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА БОЯДИСВАНЕ НА УЛИЧЕН СЪЛЪБ ДО 13,5М	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УНИВЕРСАЛЕН ЕМАЙЛЛАК "СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ" (RAL 9006)	л.	р.н. 0.731	цена 8.25	ст-ст 6.03
	Разредител	л.	0.058	5.80	0.34
					6.37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.38
	всичко преки				6.37
	общо допълнителни р-ди				0.38
	печалба (%)		8.000		0.54
	Обща цена :				7.29
N.24	200000015 ДОСТАВКА НА СКОБА ЗА МОНТАЖ НА ВЪЗДУШНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ МОНТИРАН НА СТОМАНО-ТРЪБЕН СЪЛЪБ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СКОБА ВЗ СТС	бр.	р.н. 1.000	цена 8.00	ст-ст 8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.48
	всичко преки				8.00
	общо допълнителни р-ди				0.48
	печалба (%)		8.000		0.68
	Обща цена :				9.16
N.25	000000138 ДОСТАВКА НА БЕТОНЕН КАПАК ЗА ШАХТА С РАЗМЕР ДО 0,5М2	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОНЕН КАПАК ЗА ШАХТА 0.09М x1.00М x 0.05М	бр.	р.н. 1.000	цена 53.00	ст-ст 53.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		3.18
	всичко преки				53.00
	общо допълнителни р-ди				3.18
	печалба (%)		8.000		4.49
	Обща цена :				60.67

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
N.26	000000137 ДОСТАВКА НА БЕТОНЕН КАПАК ЗА ШАХТА С РАЗМЕР ОТ 0,51 М2 ДО 1,0М2	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОНЕН КАПАК ЗА ШАХТА 1.00М x1.00М x 0.05М	бр.	1.000	67.00	67.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		4.02
	всичко преки				67.00
	общо допълнителни р-ди				4.02
	печалба (%)		8.000		5.68
	Обща цена :				76.70
N.27	000000139 ДОСТАВКА НА БЕТОНЕН КАПАК ЗА ШАХТА С РАЗМЕР НАД 1 М2 ДО 1,5М2	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОНЕН КАПАК ЗА ШАХТА 1.20М x1.20М x 0.05М	бр.	1.000	70.00	70.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		4.20
	всичко преки				70.00
	общо допълнителни р-ди				4.20
	печалба (%)		8.000		5.94
	Обща цена :				80.14
N.28	000000140 ДОСТАВКА НА ТРЪБА PVC Ф20 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА PVC Ф20 ММ	м	1.000	0.47	0.47
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.03
	всичко преки				0.47
	общо допълнителни р-ди				0.03
	печалба (%)		8.000		0.04
	Обща цена :				0.54
N.29	000000141 ДОСТАВКА НА ТРЪБА PVC Ф25 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА PVC Ф25 ММ	м	1.000	0.85	0.85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.05
	всичко преки				0.85
	общо допълнителни р-ди				0.05
	печалба (%)		8.000		0.07
	Обща цена :				0.97
N.30	000000142 ДОСТАВКА НА ТРЪБА PVC Ф29 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА PVC Ф29 ММ	м	1.000	1.10	1.10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.07
	всичко преки				1.10
	общо допълнителни р-ди				0.07
	печалба (%)		8.000		0.09
	Обща цена :				1.26
N.31	000000143 ДОСТАВКА НА ТРЪБА PVC Ф32 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА PVC Ф32 ММ	м	1.000	1.28	1.28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.08
	всичко преки				1.28
	общо допълнителни р-ди				0.08
	печалба (%)		8.000		0.11
	Обща цена :				1.47
N.32	000000144 ДОСТАВКА НА ТРЪБА PVC Ф50 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА PVC Ф50 ММ	м	1.000	1.28	1.28

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.08
	всичко преки				1.28
	общо допълнителни р-ди				0.08
	печалба (%)		8.000		0.11
	Обща цена :				1.47
N.33	000000145 ДОСТАВКА НА ТРЪБА PVC Ф75 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА PVC Ф75 ММ	м	1.000	1.92	1.92
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.12
	всичко преки				1.92
	общо допълнителни р-ди				0.12
	печалба (%)		8.000		0.16
	Обща цена :				2.20
N.34	000000146 ДОСТАВКА НА ТРЪБА PVC Ф110 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА PVC Ф110 ММ	м	1.000	3.50	3.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.21
	всичко преки				3.50
	общо допълнителни р-ди				0.21
	печалба (%)		8.000		0.30
	Обща цена :				4.01
N.35	000000147 ДОСТАВКА НА ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф16 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф16 ММ	м	1.000	0.30	0.30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.02
	всичко преки				0.30
	общо допълнителни р-ди				0.02
	печалба (%)		8.000		0.03
	Обща цена :				0.34
N.36	000000148 ДОСТАВКА НА ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф20 ММ	м	1.000	0.30	0.30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.02
	всичко преки				0.30
	общо допълнителни р-ди				0.02
	печалба (%)		8.000		0.03
	Обща цена :				0.34
N.37	000000149 ДОСТАВКА НА ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф25 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф25 ММ	м	1.000	0.52	0.52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.03
	всичко преки				0.52
	общо допълнителни р-ди				0.03
	печалба (%)		8.000		0.04
	Обща цена :				0.59
N.38	000000150 ДОСТАВКА НА ТРЪБА ДВУСЛОЙНА (УСИЛЕНА) ГОФРИРАНА Ф40 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф40 ММ	м	1.000	0.98	0.98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.06
	всичко преки				0.98
	общо допълнителни р-ди				0.06
	печалба (%)		8.000		0.08
	Обща цена :				1.12
N.39	000000151 ДОСТАВКА НА ТРЪБА ДВУСЛОЙНА (УСИЛЕНА) ГОФРИРАНА Ф50 ММ	м	1.000		

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф50 ММ	м	1.000	1.10	1.10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.07
	всичко преки				1.10
	общо допълнителни р-ди				0.07
	печалба (%)		8.000		0.09
	Обща цена :				1.26
N.40	200000016 ДОСТАВКА НА ТРЪБА ДВУСЛОЙНА (УСИЛЕНА) ГОФРИРАНА Ф 63 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА ГОФРИРАНА ТИП КОРОFLEX ?63/52	м	1.000	1.30	1.30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.08
	всичко преки				1.30
	общо допълнителни р-ди				0.08
	печалба (%)		8.000		0.11
	Обща цена :				1.49
N.41	000000152 ДОСТАВКА НА ТРЪБА ДВУСЛОЙНА (УСИЛЕНА) ГОФРИРАНА Ф75 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф75 ММ	м	1.000	1.80	1.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.11
	всичко преки				1.80
	общо допълнителни р-ди				0.11
	печалба (%)		8.000		0.15
	Обща цена :				2.06
N.42	200000017 ДОСТАВКА НА ТРЪБА ДВУСЛОЙНА (УСИЛЕНА) ГОФРИРАНА Ф 110 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА ГОФРИРАНА ТИП КОРОFLEX ?110/93	м	1.000	2.85	2.85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.17
	всичко преки				2.85
	общо допълнителни р-ди				0.17
	печалба (%)		8.000		0.24
	Обща цена :				3.26
N.43	200000018 ДОСТАВКА НА ТРЪБА ДВУСЛОЙНА (УСИЛЕНА) ГОФРИРАНА Ф 140 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА ГОФРИРАНА КОРОFLEX ?140/125	м	1.000	4.55	4.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.27
	всичко преки				4.55
	общо допълнителни р-ди				0.27
	печалба (%)		8.000		0.39
	Обща цена :				5.21
N.44	000000153 ДОСТАВКА НА ТРЪБА МЕТАЛНА ГОФРИРАНА Ф25 ММ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА МЕТАЛНА ГОФРИРАНА Ф25 ММ	м	1.000	1.33	1.33
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.08
	всичко преки				1.33
	общо допълнителни р-ди				0.08
	печалба (%)		8.000		0.11
	Обща цена :				1.52
N.45	200000019 ДОСТАВКА НА ИЗЛАЗНА/ПРОХОДНА МЕТАЛНА ТРЪБА 3/4" ЗА КЛЕМНИ/КАБЕЛНИ КУТИИ	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА ТЕ3 3/4"	м	1.000	1.37	1.37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.08
	всичко преки				1.37

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА ЗА УСУКАН ПРОВОДНИК	бр.	1.000	2.00	2.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.12
	всичко преки				2.00
	общо допълнителни р-ди				0.12
	печалба (%)		8.000		0.17
	Обща цена :				2.29
N.53	000000156 ДОСТАВКА НА КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА- РЕГУЛИРУЕМА ЗА УСУКАН ПРОВОДНИК	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА- РЕГУЛИРУЕМА ЗА УСУКАН ПРОВОДНИК	бр.	1.000	3.55	3.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.21
	всичко преки				3.55
	общо допълнителни р-ди				0.21
	печалба (%)		8.000		0.30
	Обща цена :				4.06
N.54	000000157 ДОСТАВКА НА ТЕРМОСВИВАЕМА ТАПА ЗА ИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТЕРМОСВИВАЕМА ТАПА ЗА ИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК	бр.	1.000	1.14	1.14
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.07
	всичко преки				1.14
	общо допълнителни р-ди				0.07
	печалба (%)		8.000		0.10
	Обща цена :				1.30
N.55	000000158 ДОСТАВКА НА БИМЕТАЛНА КЛЕМА	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БИМЕТАЛНА КЛЕМА	бр.	1.000	1.88	1.88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.11
	всичко преки				1.88
	общо допълнителни р-ди				0.11
	печалба (%)		8.000		0.16
	Обща цена :				2.15
N.56	000000159 ДОСТАВКА НА КУКА С ИЗОЛАТОР НН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КУКА С ИЗОЛАТОР НН	бр.	1.000	7.00	7.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.42
	всичко преки				7.00
	общо допълнителни р-ди				0.42
	печалба (%)		8.000		0.59
	Обща цена :				8.01
N.57	000000160 ДОСТАВКА НА ИЗОЛАТОР НН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ИЗОЛАТОР НН	бр.	1.000	1.70	1.70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.10
	всичко преки				1.70
	общо допълнителни р-ди				0.10
	печалба (%)		8.000		0.14
	Обща цена :				1.95
N.58	000000161 ДОСТАВКА НА ВТУЛКА ЗА ИЗОЛАТОР НН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВТУЛКА ЗА ИЗОЛАТОР НН	бр.	1.000	0.50	0.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.03
	всичко преки				0.50
	общо допълнителни р-ди				0.03
	печалба (%)		8.000		0.04
	Обща цена :				0.57

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.59	000000162 ДОСТАВКА НА НЛВН 35 W E27	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	НЛВН 35 W E27	бр.	1.000	19.95	19.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.20
	всичко преки				19.95
	общо допълнителни р-ди				1.20
	печалба (%)		8.000		1.69
	Обща цена :				22.84
N.60	000000163 ДОСТАВКА НА НЛВН 50 W E27	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	НЛВН 50 W E27 тип NAV-T 50W SUPER 4Y	бр.	1.000	10.44	10.44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.63
	всичко преки				10.44
	общо допълнителни р-ди				0.63
	печалба (%)		8.000		0.89
	Обща цена :				11.95
N.61	000000164 ДОСТАВКА НА НЛВН 70 W E27	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	НЛВН 70 W E27 тип NAV-T 70W SUPER 4Y	бр.	1.000	10.44	10.44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.63
	всичко преки				10.44
	общо допълнителни р-ди				0.63
	печалба (%)		8.000		0.89
	Обща цена :				11.95
N.62	000000165 ДОСТАВКА НА НЛВН 70 W Rx7s	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	НЛВН 70 W Rx7s тип NAV-TS 70W SUPER 4Y	бр.	1.000	24.00	24.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.44
	всичко преки				24.00
	общо допълнителни р-ди				1.44
	печалба (%)		8.000		2.04
	Обща цена :				27.48
N.63	000000166 ДОСТАВКА НА НЛВН 100 W E27	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	НЛВН 100 W E27	бр.	1.000	19.98	19.98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.20
	всичко преки				19.98
	общо допълнителни р-ди				1.20
	печалба (%)		8.000		1.69
	Обща цена :				22.87
N.64	000000167 ДОСТАВКА НА НЛВН 100 W E40	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	НЛВН 100 W E40 тип NAV-T 100W SUPER 4Y	бр.	1.000	12.92	12.92
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.78
	всичко преки				12.92
	общо допълнителни р-ди				0.78
	печалба (%)		8.000		1.10
	Обща цена :				14.79
N.65	000000168 ДОСТАВКА НА НЛВН 150 W E40	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	НЛВН 150 W E40 тип NAV-T 150W SUPER 4Y	бр.	1.000	14.34	14.34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.86

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	всичко преки				14.34
	общо допълнителни р-ди				0.86
	печалба (%)		8.000		1.22
	Обща цена :				16.42
N.66	000000169 ДОСТАВКА НА НЛВН 150 W Rx7s	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	НЛВН 150 W Rx7s тип NAV-TS 50W SUPER 4Y	бр.	1.000	25.00	25.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.50
	всичко преки				25.00
	общо допълнителни р-ди				1.50
	печалба (%)		8.000		2.12
	Обща цена :				28.62
N.67	000000170 ДОСТАВКА НА НЛВН 250 W E40	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	НЛВН 250 W E40 тип NAV-T 250W SUPER 4Y	бр.	1.000	17.98	17.98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.08
	всичко преки				17.98
	общо допълнителни р-ди				1.08
	печалба (%)		8.000		1.52
	Обща цена :				20.58
N.68	400000170 ДОСТАВКА НА НЛВН 400W E40	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	НЛВН OSRAM NAV-T 400W SUPER 4Y	бр.	1.000	20.55	20.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.23
	всичко преки				20.55
	общо допълнителни р-ди				1.23
	печалба (%)		8.000		1.74
	Обща цена :				23.53
N.69	000000171 ДОСТАВКА НА ХНЛВН 110 W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ХНЛВН 110 W тип NAV 110W	бр.	1.000	10.63	10.63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.64
	всичко преки				10.63
	общо допълнителни р-ди				0.64
	печалба (%)		8.000		0.90
	Обща цена :				12.17
N.70	000000172 ДОСТАВКА НА ХНЛВН 210 W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ХНЛВН 210 W тип NAV 210W	бр.	1.000	16.09	16.09
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.96
	всичко преки				16.09
	общо допълнителни р-ди				0.96
	печалба (%)		8.000		1.36
	Обща цена :				18.42
N.71	000000173 ДОСТАВКА НА КЛЛ 26 W G24d-3	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КЛЛ 26 W G24d-3 тип DULUX D	бр.	1.000	3.65	3.65
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.22
	всичко преки				3.65
	общо допълнителни р-ди				0.22
	печалба (%)		8.000		0.31
	Обща цена :				4.18
N.72	000000174 ДОСТАВКА НА КЛЛ 18 W 2G 11	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				

НОМ	име	мярка	к-во р.н.	цена	ст-ст
	КЛЛ 18 W 2G 11 тип DULUX L	бр.	1.000	4.55	4.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.27
	всичко преки				4.55
	общо допълнителни р-ди				0.27
	печалба (%)		8.000		0.39
	Обща цена :				5.21
N.73	000000175 ДОСТАВКА НА КЛЛ 36 W 2G 11	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КЛЛ 36 W 2G 11 тип DULUX L	бр.	1.000	4.55	4.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.27
	всичко преки				4.55
	общо допълнителни р-ди				0.27
	печалба (%)		8.000		0.39
	Обща цена :				5.21
N.74	000000176 ДОСТАВКА НА КЛЛ 55 W 2G 11	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КЛЛ 55 W 2G 11 тип DULUX L	бр.	1.000	5.25	5.25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.32
	всичко преки				5.25
	общо допълнителни р-ди				0.32
	печалба (%)		8.000		0.45
	Обща цена :				6.01
N.75	000000177 ДОСТАВКА НА ЕСЛ 23W E27	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕСЛ 23W E27 тип DMTW	бр.	1.000	5.50	5.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.33
	всичко преки				5.50
	общо допълнителни р-ди				0.33
	печалба (%)		8.000		0.47
	Обща цена :				6.30
N.76	000000180 ДОСТАВКА НА МХЛ 35W G12	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ 35W G12 тип HCI-T	бр.	1.000	22.00	22.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.32
	всичко преки				22.00
	общо допълнителни р-ди				1.32
	печалба (%)		8.000		1.87
	Обща цена :				25.19
N.77	000000181 ДОСТАВКА НА МХЛ 35W E27	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ 35W E27 тип HCI-TT 35W SUPER 4Y	бр.	1.000	26.00	26.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.56
	всичко преки				26.00
	общо допълнителни р-ди				1.56
	печалба (%)		8.000		2.21
	Обща цена :				29.77
N.78	000000182 ДОСТАВКА НА МХЛ 70W Rx7S	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ 70W Rx7S тип HQI-TS	бр.	1.000	12.00	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.72
	всичко преки				12.00
	общо допълнителни р-ди				0.72
	печалба (%)		8.000		1.02
	Обща цена :				13.74

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.79	000000183 ДОСТАВКА НА МХЛ 70W G12	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ 70W G12 тип HSI-T	бр.	1.000	22.00	22.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.32
	всичко преки				22.00
	общо допълнителни р-ди				1.32
	печалба (%)		8.000		1.87
	Обща цена :				25.19
N.80	000000184 ДОСТАВКА НА МХЛ 70W E27	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ 70W E27 тип HSI-TT 70W SUPER 4Y	бр.	1.000	26.00	26.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.56
	всичко преки				26.00
	общо допълнителни р-ди				1.56
	печалба (%)		8.000		2.21
	Обща цена :				29.77
N.81	000000185 ДОСТАВКА НА МХЛ 150W Rx7S	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ 150W Rx7S тип HQI-TS	бр.	1.000	12.50	12.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.75
	всичко преки				12.50
	общо допълнителни р-ди				0.75
	печалба (%)		8.000		1.06
	Обща цена :				14.31
N.82	000000186 ДОСТАВКА НА МХЛ 150W G12	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ 150W G12 тип HSI-T	бр.	1.000	24.00	24.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.44
	всичко преки				24.00
	общо допълнителни р-ди				1.44
	печалба (%)		8.000		2.04
	Обща цена :				27.48
N.83	400000188 ДОСТАВКА НА МХЛ 100W E27	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ OSRAM HSI-E/P 100W E27	бр.	1.000	48.00	48.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		2.88
	всичко преки				48.00
	общо допълнителни р-ди				2.88
	печалба (%)		8.000		4.07
	Обща цена :				54.95
N.84	400000189 ДОСТАВКА НА МХЛ 150W E27	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ OSRAM HSI-E/P 150W E27	бр.	1.000	48.00	48.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		2.88
	всичко преки				48.00
	общо допълнителни р-ди				2.88
	печалба (%)		8.000		4.07
	Обща цена :				54.95
N.85	000000187 ДОСТАВКА НА МХЛ 150W E40	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ 150W E40 тип HSI-TT 150W SUPER 4Y	бр.	1.000	33.00	33.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.98

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	всичко преки				33.00
	общо допълнителни р-ди				1.98
	печалба (%)		8.000		2.80
	Обща цена :				37.78
N.86	000000188 ДОСТАВКА НА МХЛ 100W E40	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ 100W E40 тип HCI-TT 100W SUPER 4Y	бр.	1.000	32.00	32.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.92
	всичко преки				32.00
	общо допълнителни р-ди				1.92
	печалба (%)		8.000		2.71
	Обща цена :				36.63
N.87	000000189 ДОСТАВКА НА МХЛ 250W Fc2	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ 250W Fc2 тип HQI-TS	бр.	1.000	34.00	34.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		2.04
	всичко преки				34.00
	общо допълнителни р-ди				2.04
	печалба (%)		8.000		2.88
	Обща цена :				38.92
N.88	000000190 ДОСТАВКА НА МХЛ 400W Fc2	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ 400W Fc2 тип HQI-TS	бр.	1.000	59.96	59.96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		3.60
	всичко преки				59.96
	общо допълнителни р-ди				3.60
	печалба (%)		8.000		5.08
	Обща цена :				68.64
N.89	000000191 ДОСТАВКА НА МХЛ 250W E40	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ 250W E40 тип HQI-T 250W/N/S/I	бр.	1.000	22.94	22.94
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.38
	всичко преки				22.94
	общо допълнителни р-ди				1.38
	печалба (%)		8.000		1.95
	Обща цена :				26.26
N.90	000000192 ДОСТАВКА НА МХЛ 400W E40	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МХЛ 400W E40 тип HQI-T 400W/N/S/I	бр.	1.000	22.94	22.94
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.38
	всичко преки				22.94
	общо допълнителни р-ди				1.38
	печалба (%)		8.000		1.95
	Обща цена :				26.26
N.91	000000193 ДОСТАВКА НА ПЗУ НЛВН 50-70	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЗУ НЛВН 50-70 тип Z 70	бр.	1.000	6.95	6.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.42
	всичко преки				6.95
	общо допълнителни р-ди				0.42
	печалба (%)		8.000		0.59
	Обща цена :				7.96
N.92	000000194 ДОСТАВКА НА ПЗУ НЛВН 70-400	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ПЗУ НЛВН 70-400 тип Z 400	бр.	1.000	5.95	5.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.36
	всичко преки				5.95
	общо допълнителни р-ди				0.36
	печалба (%)		8.000		0.51
	Обща цена :				6.81
N.93	200000027 ДОСТАВКА НА ПЗУ МХЛ/НЛВН 1000W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЗУ 1000W тип Z 1000	бр.	1.000	16.55	16.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.99
	всичко преки				16.55
	общо допълнителни р-ди				0.99
	печалба (%)		8.000		1.40
	Обща цена :				18.95
N.94	000000195 ДОСТАВКА НА ФАСУНГА ЗА ГАЗОРАЗРЯДНИ ЛАМПИ E27 5kV	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ФАСУНГА ЗА ГАЗОРАЗРЯДНИ ЛАМПИ E27 5kV	бр.	1.000	0.98	0.98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.06
	всичко преки				0.98
	общо допълнителни р-ди				0.06
	печалба (%)		8.000		0.08
	Обща цена :				1.12
N.95	000000196 ДОСТАВКА НА ФАСУНГА ЗА ГАЗОРАЗРЯДНИ ЛАМПИ E40 5kV	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ФАСУНГА ЗА ГАЗОРАЗРЯДНИ ЛАМПИ E40 5kV	бр.	1.000	3.20	3.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.19
	всичко преки				3.20
	общо допълнителни р-ди				0.19
	печалба (%)		8.000		0.27
	Обща цена :				3.66
N.96	000000197 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 35W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 35W тип NANJ	бр.	1.000	10.55	10.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.63
	всичко преки				10.55
	общо допълнителни р-ди				0.63
	печалба (%)		8.000		0.90
	Обща цена :				12.08
N.97	000000198 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 50W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 50W тип NANJ	бр.	1.000	10.55	10.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.63
	всичко преки				10.55
	общо допълнителни р-ди				0.63
	печалба (%)		8.000		0.90
	Обща цена :				12.08
N.98	000000199 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 70W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 70W тип NANJ	бр.	1.000	9.55	9.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.57
	всичко преки				9.55
	общо допълнителни р-ди				0.57
	печалба (%)		8.000		0.81
	Обща цена :				10.93

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.99	000000200 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 100W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 100W тип NANJ	бр.	1.000	12.95	12.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.78
	всичко преки				12.95
	общо допълнителни р-ди				0.78
	печалба (%)		8.000		1.10
	Обща цена :				14.82
N.100	000000201 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 150W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 150W тип NANJ	бр.	1.000	14.55	14.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.87
	всичко преки				14.55
	общо допълнителни р-ди				0.87
	печалба (%)		8.000		1.23
	Обща цена :				16.66
N.101	000000202 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 250W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 250W тип NANJ	бр.	1.000	20.65	20.65
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.24
	всичко преки				20.65
	общо допълнителни р-ди				1.24
	печалба (%)		8.000		1.75
	Обща цена :				23.64
N.102	000000203 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 400W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 400W тип NANJ	бр.	1.000	33.25	33.25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		2.00
	всичко преки				33.25
	общо допълнителни р-ди				2.00
	печалба (%)		8.000		2.82
	Обща цена :				38.06
N.103	000000204 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 35W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 35W тип PTO 3DIM	бр.	1.000	68.00	68.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		4.08
	всичко преки				68.00
	общо допълнителни р-ди				4.08
	печалба (%)		8.000		5.77
	Обща цена :				77.85
N.104	000000205 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 50W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 50W тип PTO 3DIM	бр.	1.000	78.00	78.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		4.68
	всичко преки				78.00
	общо допълнителни р-ди				4.68
	печалба (%)		8.000		6.61
	Обща цена :				89.29
N.105	000000206 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 70W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 70W тип PTO 3DIM	бр.	1.000	78.00	78.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		4.68

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	всичко преки				78.00
	общо допълнителни р-ди				4.68
	печалба (%)		8.000		6.61
	Обща цена :				89.29
N.106	000000207 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 100W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 100W тип PTO 3DIM	бр.	1.000	90.30	90.30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		5.42
	всичко преки				90.30
	общо допълнителни р-ди				5.42
	печалба (%)		8.000		7.66
	Обща цена :				103.38
N.107	000000208 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 150W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 150W тип PTO 3DIM	бр.	1.000	90.30	90.30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		5.42
	всичко преки				90.30
	общо допълнителни р-ди				5.42
	печалба (%)		8.000		7.66
	Обща цена :				103.38
N.108	000000209 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 250W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 250W тип PTO 3DIM	бр.	1.000	135.00	135.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		8.10
	всичко преки				135.00
	общо допълнителни р-ди				8.10
	печалба (%)		8.000		11.45
	Обща цена :				154.55
N.109	000000210 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 400W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ НЛВН/МХЛ 400W тип ENXd DALI/MidNight	бр.	1.000	165.00	165.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		9.90
	всичко преки				165.00
	общо допълнителни р-ди				9.90
	печалба (%)		8.000		13.99
	Обща цена :				188.89
N.110	000000211 ДОСТАВКА НА ПРЕВКЛЮЧВАЕМ ДРОСЕЛ НЛВН 100/70 W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРЕВКЛЮЧВАЕМ ДРОСЕЛ НЛВН 100/70 W тип NANJ	бр.	1.000	14.94	14.94
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.90
	всичко преки				14.94
	общо допълнителни р-ди				0.90
	печалба (%)		8.000		1.27
	Обща цена :				17.10
N.111	000000212 ДОСТАВКА НА ПРЕВКЛЮЧВАЕМ ДРОСЕЛ НЛВН 150/100 W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРЕВКЛЮЧВАЕМ ДРОСЕЛ НЛВН 150/100 W тип NANJ	бр.	1.000	19.10	19.10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.15
	всичко преки				19.10
	общо допълнителни р-ди				1.15
	печалба (%)		8.000		1.62
	Обща цена :				21.87
N.112	000000213 ДОСТАВКА НА ПРЕВКЛЮЧВАЕМ ДРОСЕЛ НЛВН 250/150 W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				

НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ПРЕВКЛЮЧВАЕМ ДРОСЕЛ НЛВН 250/150 W тип NANJ	бр.	1.000	24.95	24.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.50
	всичко преки				24.95
	общо допълнителни р-ди				1.50
	печалба (%)		8.000		2.12
	Обща цена :				28.56
N.113	000000214 ДОСТАВКА НА ДРОСЕЛ КЛЛ 18W G 24d-2	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДРОСЕЛ КЛЛ 18W G 24d-2 тип LN	бр.	1.000	3.95	3.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.24
	всичко преки				3.95
	общо допълнителни р-ди				0.24
	печалба (%)		8.000		0.34
	Обща цена :				4.52
N.114	000000215 ДОСТАВКА НА ДРОСЕЛ КЛЛ 26 W G24d-3	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДРОСЕЛ КЛЛ 26 W G24d-3 тип LN	бр.	1.000	3.95	3.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.24
	всичко преки				3.95
	общо допълнителни р-ди				0.24
	печалба (%)		8.000		0.34
	Обща цена :				4.52
N.115	000000216 ДОСТАВКА НА ДРОСЕЛ КЛЛ 36 W 2G11	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДРОСЕЛ КЛЛ 36 W 2G11 тип LN	бр.	1.000	3.95	3.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.24
	всичко преки				3.95
	общо допълнителни р-ди				0.24
	печалба (%)		8.000		0.34
	Обща цена :				4.52
N.116	000000217 ДОСТАВКА НА ДРОСЕЛ (ЕПРА) КЛЛ 55W 2G11	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДРОСЕЛ (ЕПРА) КЛЛ 55W 2G11 тип ELXc	бр.	1.000	18.55	18.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.11
	всичко преки				18.55
	общо допълнителни р-ди				1.11
	печалба (%)		8.000		1.57
	Обща цена :				21.24
N.117	000000218 КОМПЕНСИРАЩ КОНДЕНЗАТОР 9MF	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОМПЕНСИРАЩ КОНДЕНЗАТОР 9MF	бр.	1.000	1.25	1.25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.08
	всичко преки				1.25
	общо допълнителни р-ди				0.08
	печалба (%)		8.000		0.11
	Обща цена :				1.43
N.118	000000219 КОМПЕНСИРАЩ КОНДЕНЗАТОР 12MF	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОМПЕНСИРАЩ КОНДЕНЗАТОР 12MF	бр.	1.000	1.40	1.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.08
	всичко преки				1.40
	общо допълнителни р-ди				0.08
	печалба (%)		8.000		0.12
	Обща цена :				1.60

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.119	000000220 КОМПЕНСИРАЩ КОНДЕНЗАТОР 15MF	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОМПЕНСИРАЩ КОНДЕНЗАТОР 15MF	бр.	1.000	1.80	1.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.11
	всичко преки				1.80
	общо допълнителни р-ди				0.11
	печалба (%)		8.000		0.15
	Обща цена :				2.06
N.120	000000221 КОМПЕНСИРАЩ КОНДЕНЗАТОР 20MF	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОМПЕНСИРАЩ КОНДЕНЗАТОР 20MF	бр.	1.000	2.20	2.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.13
	всичко преки				2.20
	общо допълнителни р-ди				0.13
	печалба (%)		8.000		0.19
	Обща цена :				2.52
N.121	000000222 ДОСТАВКА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА МОЩНОСТ PR12	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА МОЩНОСТ PR12	бр.	1.000	18.00	18.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.08
	всичко преки				18.00
	общо допълнителни р-ди				1.08
	печалба (%)		8.000		1.53
	Обща цена :				20.61
N.122	000000223 ДОСТАВКА НА АП 1P 6A	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП 1P 6A тип PL6-C6/1	бр.	1.000	3.60	3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.22
	всичко преки				3.60
	общо допълнителни р-ди				0.22
	печалба (%)		8.000		0.30
	Обща цена :				4.12
N.123	200000028 ДОСТАВКА НА АП 1P 10A	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП PL6-C10/1	бр.	1.000	3.60	3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.22
	всичко преки				3.60
	общо допълнителни р-ди				0.22
	печалба (%)		8.000		0.30
	Обща цена :				4.12
N.124	200000029 ДОСТАВКА НА АП 1P 16A	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП PL6-C16/1	бр.	1.000	3.60	3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.22
	всичко преки				3.60
	общо допълнителни р-ди				0.22
	печалба (%)		8.000		0.30
	Обща цена :				4.12
N.125	000000224 ДОСТАВКА НА АП 1P 20A	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП 1P 20A тип PL6-C20/1	бр.	1.000	3.60	3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.22

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	всичко преки				3.60
	общо допълнителни р-ди печалба (%)		8.000		0.22
	Обща цена :				0.30
					4.12
N.126	000000225 ДОСТАВКА НА АП 1P 25A	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП 1P 25A тип PL6-C25/1	бр.	1.000	3.60	3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.22
	всичко преки				3.60
	общо допълнителни р-ди печалба (%)		8.000		0.22
	Обща цена :				0.30
					4.12
N.127	000000226 ДОСТАВКА НА АП 1P 40A	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП 1P 40A тип PL6-C40/1	бр.	1.000	4.80	4.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.29
	всичко преки				4.80
	общо допълнителни р-ди печалба (%)		8.000		0.29
	Обща цена :				0.41
					5.50
N.128	000000227 ДОСТАВКА НА АП 1P 50A	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП 1P 50A тип PL6-C50/1	бр.	1.000	5.90	5.90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.35
	всичко преки				5.90
	общо допълнителни р-ди печалба (%)		8.000		0.35
	Обща цена :				0.50
					6.75
N.129	000000228 ДОСТАВКА НА АП 1P 63A	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП 1P 63A тип PL6-C63/1	бр.	1.000	7.50	7.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.45
	всичко преки				7.50
	общо допълнителни р-ди печалба (%)		8.000		0.45
	Обща цена :				0.64
					8.59
N.130	000000229 ДОСТАВКА НА АП 1P 80A	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП 1P 80A тип PLHT-C80/1	бр.	1.000	32.85	32.85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.97
	всичко преки				32.85
	общо допълнителни р-ди печалба (%)		8.000		1.97
	Обща цена :				2.79
					37.61
N.131	000000230 ДОСТАВКА НА АП 1P 100A	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП 1P 100A тип PLHT-C80/1	бр.	1.000	34.40	34.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		2.06
	всичко преки				34.40
	общо допълнителни р-ди печалба (%)		8.000		2.06
	Обща цена :				2.92
					39.38
N.132	000000231 ДОСТАВКА НА АП 1P 125A	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
			р.н.	цена	ст-ст.
	МАП 1Р 125А тип PLHT-C125/1	бр.	1.000	34.40	34.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		2.06
	всичко преки				34.40
	общо допълнителни р-ди				2.06
	печалба (%)		8.000		2.92
	Обща цена :				39.38
N.133	000000232 ДОСТАВКА НА АП ЗР 20А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП ЗР 20А тип PL6-C20/3	бр.	1.000	11.50	11.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.69
	всичко преки				11.50
	общо допълнителни р-ди				0.69
	печалба (%)		8.000		0.97
	Обща цена :				13.16
N.134	000000233 ДОСТАВКА НА АП ЗР 25А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП ЗР 25А тип PL6-C25/3	бр.	1.000	11.50	11.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.69
	всичко преки				11.50
	общо допълнителни р-ди				0.69
	печалба (%)		3.000		0.97
	Обща цена :				13.16
N.135	000000234 ДОСТАВКА НА АП ЗР 32А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП ЗР 32А тип PL6-C32/3	бр.	1.000	11.50	11.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.69
	всичко преки				11.50
	общо допълнителни р-ди				0.69
	печалба (%)		8.000		0.97
	Обща цена :				13.16
N.136	000000235 ДОСТАВКА НА АП ЗР 63А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП ЗР 63А тип PL6-C63/3	бр.	1.000	27.14	27.14
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.63
	всичко преки				27.14
	общо допълнителни р-ди				1.63
	печалба (%)		8.000		2.30
	Обща цена :				31.07
N.137	000000236 ДОСТАВКА НА АП ЗР 80А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП ЗР 80А тип PLHT-C80/3	бр.	1.000	92.95	92.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		5.58
	всичко преки				92.95
	общо допълнителни р-ди				5.58
	печалба (%)		8.000		7.88
	Обща цена :				106.41
N.138	000000237 ДОСТАВКА НА АП ЗР 100А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП ЗР 100А тип PLHT-C80/3	бр.	1.000	98.40	98.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		5.90
	всичко преки				98.40
	общо допълнителни р-ди				5.90
	печалба (%)		3.000		8.34
	Обща цена :				112.65

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.139	000000238 ДОСТАВКА НА АП ЗР 125А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАП ЗР 125А тип РЛНТ-С125/3	бр.	1.000	99.98	99.98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		6.00
	всичко преки				99.98
	общо допълнителни р-ди				6.00
	печалба (%)		8.000		8.48
	Обща цена :				114.46
N.140	000000239 ДОСТАВКА НА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 6А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 6А	бр.	1.000	0.45	0.45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.03
	всичко преки				0.45
	общо допълнителни р-ди				0.03
	печалба (%)		8.000		0.04
	Обща цена :				0.52
N.141	000000240 ДОСТАВКА НА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 10А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 10А	бр.	1.000	0.45	0.45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.03
	всичко преки				0.45
	общо допълнителни р-ди				0.03
	печалба (%)		8.000		0.04
	Обща цена :				0.52
N.142	000000241 ДОСТАВКА НА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 16А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 16А	бр.	1.000	0.45	0.45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.03
	всичко преки				0.45
	общо допълнителни р-ди				0.03
	печалба (%)		8.000		0.04
	Обща цена :				0.52
N.143	000000242 ДОСТАВКА НА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 20А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 20А	бр.	1.000	0.45	0.45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.03
	всичко преки				0.45
	общо допълнителни р-ди				0.03
	печалба (%)		8.000		0.04
	Обща цена :				0.52
N.144	000000243 ДОСТАВКА НА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 25А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 25А	бр.	1.000	0.45	0.45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.03
	всичко преки				0.45
	общо допълнителни р-ди				0.03
	печалба (%)		8.000		0.04
	Обща цена :				0.52
N.145	000000244 ДОСТАВКА НА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 50А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 50А	бр.	1.000	0.85	0.85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.05

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	всичко преки				0.85
	общо допълнителни р-ди				0.05
	печалба (%)		8.000		0.07
	Обща цена :				0.97
N.146	000000245 ДОСТАВКА НА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 63А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 63А	бр.	1.000	0.95	0.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.06
	всичко преки				0.95
	общо допълнителни р-ди				0.06
	печалба (%)		8.000		0.08
	Обща цена :				1.09
N.147	000000246 ДОСТАВКА НА КАПАЧКА ЗА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 25А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАПАЧКА ЗА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 25А	бр.	1.000	1.50	1.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.09
	всичко преки				1.50
	общо допълнителни р-ди				0.09
	печалба (%)		8.000		0.13
	Обща цена :				1.72
N.148	000000248 ДОСТАВКА НА ОСНОВА ЗА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 25А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ОСНОВА ЗА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 25А	бр.	1.000	3.50	3.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.21
	всичко преки				3.50
	общо допълнителни р-ди				0.21
	печалба (%)		8.000		0.30
	Обща цена :				4.01
N.149	000000249 ДОСТАВКА НА ОСНОВА ЗА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 63А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ОСНОВА ЗА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 63А	бр.	1.000	5.00	5.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.30
	всичко преки				5.00
	общо допълнителни р-ди				0.30
	печалба (%)		8.000		0.42
	Обща цена :				5.72
N.150	000000247 ДОСТАВКА НА КАПАЧКА ЗА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 63А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАПАЧКА ЗА ВИНТОВ ПРЕДПАЗИТЕЛ 63А	бр.	1.000	1.95	1.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.12
	всичко преки				1.95
	общо допълнителни р-ди				0.12
	печалба (%)		8.000		0.17
	Обща цена :				2.23
N.151	000000250 ДОСТАВКА НА ОСНОВА ЗА ПРЕДПАЗИТЕЛ ВП 125А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ОСНОВА ЗА ПРЕДПАЗИТЕЛ ВП 125А	бр.	1.000	6.00	6.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.36
	всичко преки				6.00
	общо допълнителни р-ди				0.36
	печалба (%)		8.000		0.51
	Обща цена :				6.87
N.152	000000251 ДОСТАВКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ ВП 25А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ПРЕДПАЗИТЕЛ ВП 25А	бр.	1.000	5.00	5.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.30
	всичко преки				5.00
	общо допълнителни р-ди				0.30
	печалба (%)		8.000		0.42
	Обща цена :				5.72
N.153	000000252 ДОСТАВКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ ВП 50А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРЕДПАЗИТЕЛ ВП 50А	бр.	1.000	5.00	5.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.30
	всичко преки				5.00
	общо допълнителни р-ди				0.30
	печалба (%)		8.000		0.42
	Обща цена :				5.72
N.154	000000253 ДОСТАВКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ ВП 63А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРЕДПАЗИТЕЛ ВП 63А	бр.	1.000	5.00	5.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.30
	всичко преки				5.00
	общо допълнителни р-ди				0.30
	печалба (%)		8.000		0.42
	Обща цена :				5.72
N.155	000000254 ДОСТАВКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ ВП 100А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРЕДПАЗИТЕЛ ВП 100А	бр.	1.000	5.00	5.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.30
	всичко преки				5.00
	общо допълнителни р-ди				0.30
	печалба (%)		8.000		0.42
	Обща цена :				5.72
N.156	000000255 ДОСТАВКА НА ПРЕКЪСВАЧ РАЗЕДИНИТЕЛ 1Р 50А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРЕКЪСВАЧ РАЗЕДИНИТЕЛ 1Р 50А тип VLC14-1Р 50	бр.	1.000	10.04	10.04
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.60
	всичко преки				10.04
	общо допълнителни р-ди				0.60
	печалба (%)		8.000		0.85
	Обща цена :				11.49
N.157	000000256 ДОСТАВКА НА ПРЕКЪСВАЧ РАЗЕДИНИТЕЛ 3Р 50А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРЕКЪСВАЧ РАЗЕДИНИТЕЛ 3Р 50А тип VLC14-3Р 50	бр.	1.000	29.60	29.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.78
	всичко преки				29.60
	общо допълнителни р-ди				1.78
	печалба (%)		8.000		2.51
	Обща цена :				33.89
N.158	000000257 ДОСТАВКА НА ПРЕКЪСВАЧ РАЗЕДИНИТЕЛ 3Р 100А	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРЕКЪСВАЧ РАЗЕДИНИТЕЛ 3Р 100А тип VLC22-3Р 100	бр.	1.000	57.74	57.74
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		3.46
	всичко преки				57.74
	общо допълнителни р-ди				3.46
	печалба (%)		8.000		4.90
	Обща цена :				66.10

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
N.159	000001125 ДОСТАВКА ПАТРОН 50А ЗА РАЗЕДИНИТЕЛ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Предпазители тип RT ф14x51 50 А	бр.	1.000	1.00	1.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.06
	всичко преки				1.00
	общо допълнителни р-ди				0.06
	печалба (%)		8.000		0.09
	Обща цена :				1.15
N.160	000001126 ДОСТАВКА ПАТРОН 100А ЗА РАЗЕДИНИТЕЛ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	предпазители тип RT ф22x58 100 А	бр.	1.000	1.00	1.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.06
	всичко преки				1.00
	общо допълнителни р-ди				0.06
	печалба (%)		8.000		0.09
	Обща цена :				1.15
N.161	000000258 ДОСТАВКА НА КОНТАКТОР 25А 2НО	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОНТАКТОР 1Р 25А тип Z-SCH 230/25	бр.	1.000	26.42	26.42
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.58
	всичко преки				26.42
	общо допълнителни р-ди				1.58
	печалба (%)		8.000		2.24
	Обща цена :				30.25
N.162	000000259 ДОСТАВКА НА КОНТАКТОР 40А 4НО	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОНТАКТОР 40А Z-SCH 230/40	бр.	1.000	59.12	59.12
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		3.55
	всичко преки				59.12
	общо допълнителни р-ди				3.55
	печалба (%)		8.000		5.01
	Обща цена :				67.68
N.163	000000260 ДОСТАВКА НА КОНТАКТОР 63А 4НО	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОНТАКТОР 63А тип Z-SCH 230/63	бр.	1.000	69.00	69.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		4.14
	всичко преки				69.00
	общо допълнителни р-ди				4.14
	печалба (%)		8.000		5.85
	Обща цена :				78.99
N.164	000000261 ДОСТАВКА НА КОНТАКТОР 115А 4НО	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОНТАКТОР 115А тип DILM 115(RAC230)	бр.	1.000	210.00	210.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		12.60
	всичко преки				210.00
	общо допълнителни р-ди				12.60
	печалба (%)		8.000		17.81
	Обща цена :				240.41
N.165	000000262 ДОСТАВКА НА ЧАСОВНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВГРАДЕН ВЕЧЕН КАЛЕНДАР	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЧАСОВНИК ЗА У-НИЕ НА У О С ВГРАДЕН ВЕЧЕН КАЛЕНДАР - ФОНОТРОНИКА - 2"	бр.	1.000	55.00	55.00

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		3.30
	всичко преки				55.00
	общо допълнителни р-ди				3.30
	печалба (%)		8.000		4.66
	Обща цена :				62.96
N.166	000000263	ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНО ЕЛ. ТАБЛО - МЕТАЛЕН ШКАФ, КАСЕТА ЗА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ, GPRS КОНТРОЛЕР, ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ, РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНА АПАРАТУРА, ЗАЩИТНА АПАРАТУРА И ДР. / ПО СХЕМА /	бр.	1.000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	ОБУРУДВАНО ЕЛ. ТАБЛО - МЕТАЛЕН ШКАФ, КАСЕТА ЗА ЗАХРАНВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ, GPRS КОНТРОЛЕР, ТОКОВИ ТРАНСФО	бр.	р.н. 1.000	цена 940.00	ст-ст 940.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		56.40
	всичко преки				940.00
	общо допълнителни р-ди				56.40
	печалба (%)		8.000		79.71
	Обща цена :				1 076.11
N.167	000000264	ДОСТАВКА НА ЕЛ ТАБЛО (МЕТАЛЕН ШКАФ)- 420x520x220 , НЕУБОРУДВАНО	бр.	1.000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛ ТАБЛО (МЕТАЛЕН ШКАФ)- 420x520x220 , НЕУБОРУДВАНО	бр.	р.н. 1.000	цена 68.00	ст-ст 68.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		4.08
	всичко преки				68.00
	общо допълнителни р-ди				4.08
	печалба (%)		8.000		5.77
	Обща цена :				77.85
N.168	000000265	ДОСТАВКА НА ЕЛ. ТАБЛО (МЕТАЛЕН ШКАФ) - 320x420x170, НЕУБОРУДВАНО	бр.	1.000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛ. ТАБЛО (МЕТАЛЕН ШКАФ) - 320x420x170, НЕУБОРУДВАНО	бр.	р.н. 1.000	цена 54.00	ст-ст 54.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		3.24
	всичко преки				54.00
	общо допълнителни р-ди				3.24
	печалба (%)		8.000		4.58
	Обща цена :				61.82
N.169	000000267	ДОСТАВКА НА УОТ С НЛВН 50 W IP65	бр.	1.000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ UFO/AL 50W IP 65, К-Т СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК	бр.	р.н. 1.000	цена 135.00	ст-ст 135.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		8.10
	всичко преки				135.00
	общо допълнителни р-ди				8.10
	печалба (%)		8.000		11.45
	Обща цена :				154.55
N.170	000000268	ДОСТАВКА НА УОТ С НЛВН 70 W IP65	бр.	1.000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ UFO/AL 70W IP 65, К-Т СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК	бр.	р.н. 1.000	цена 135.00	ст-ст 135.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		8.10
	всичко преки				135.00
	общо допълнителни р-ди				8.10
	печалба (%)		8.000		11.45
	Обща цена :				154.55
N.171	000000269	ДОСТАВКА НА УОТ С НЛВН 100 W IP65	бр.	1.000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ UFO/AL 100W IP 65, К-Т СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК	бр.	р.н. 1.000	цена 142.00	ст-ст 142.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		8.52

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	всичко преки				142.00
	общо допълнителни р-ди				8.52
	печалба (%)		8.000		12.04
	Обща цена :				162.56
N.172	000000270 ДОСТАВКА НА УОТ С НЛВН 150 W IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ UFO/AL 150W IP 65, К-Т СЪС СВЕТИНЕН ИЗТОЧНИК	бр.	1.000	148.00	148.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		8.88
	всичко преки				148.00
	общо допълнителни р-ди				8.88
	печалба (%)		8.000		12.55
	Обща цена :				169.43
N.173	000000271 ДОСТАВКА НА УОТ С НЛВН 250 W IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ UFO/AL 250W IP65, К-Т СЪС СВЕТИНЕН ИЗТОЧНИК	бр.	1.000	216.00	216.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		12.96
	всичко преки				216.00
	общо допълнителни р-ди				12.96
	печалба (%)		8.000		18.32
	Обща цена :				247.28
N.174	000000272 ДОСТАВКА НА УОТ С НЛВН 100/ 70 W IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ UFO/AL 100/70W IP 65, К-Т СЪС СВЕТИНЕН ИЗТОЧНИК	бр.	1.000	160.00	160.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		9.60
	всичко преки				160.00
	общо допълнителни р-ди				9.60
	печалба (%)		8.000		13.57
	Обща цена :				183.17
N.175	000000273 ДОСТАВКА НА УОТ С НЛВН 150/100 W IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ UFO/AL 150/100W IP 65, К-Т СЪС СВЕТИНЕН ИЗТОЧНИК	бр.	1.000	166.00	166.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		9.96
	всичко преки				166.00
	общо допълнителни р-ди				9.96
	печалба (%)		8.000		14.08
	Обща цена :				190.04
N.176	000000274 ДОСТАВКА НА УОТ С НЛВН 250/150 W IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ UFO/AL 250/150W IP 65, К-Т СЪС СВЕТИНЕН ИЗТОЧНИК	бр.	1.000	234.00	234.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		14.04
	всичко преки				234.00
	общо допълнителни р-ди				14.04
	печалба (%)		8.000		19.84
	Обща цена :				267.88
N.177	000000275 ДОСТАВКА НА ПОТ ТИП СФЕРА Ф400 "ХРОМ" 70W НЛВН С РЕФЛЕКТОР	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПОТ ТИП СФЕРА Ф400 "ХРОМ" К-Т С 70W НЛВН И РЕФЛАКТОР	бр.	1.000	104.82	104.82
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		6.29
	всичко преки				104.82
	общо допълнителни р-ди				6.29
	печалба (%)		8.000		8.89
	Обща цена :				120.00
N.178	000000276 ДОСТАВКА НА ПОТ ТИП СФЕРА Ф400 "ОПАЛ" 70W НЛВН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	ПОТ ТИП СФЕРА Ф400 "ОПАЛ" К-КТ С 70W НЛВН	бр.	1.000	76.87	76.87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		4.61
	всичко преки				76.87
	общо допълнителни р-ди				4.61
	печалба (%)		8.000		6.52
	Обща цена :				88.00
N.179	200000031 ДОСТАВКА НА СВЕТОДИОДЕН ПРОФИЛ 13.6W/M, 3000 K, 879 LM, IP-66	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	LF-LTS -2100 IP66 13.6w/m, 3000 K, 879 Lm	бр.	1.000	35.60	35.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		2.14
	всичко преки				35.60
	общо допълнителни р-ди				2.14
	печалба (%)		8.000		3.02
	Обща цена :				40.76
N.180	200000032 ДОСТАВКА НА ФАСАДЕН ОСВЕТИТЕЛ КМХЛ 35W, IP-66	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТУСО 35W IP66	бр.	1.000	247.00	247.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		14.82
	всичко преки				247.00
	общо допълнителни р-ди				14.82
	печалба (%)		8.000		20.95
	Обща цена :				282.77
N.181	200000033 ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ 70W, IP-66	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	CRICKET 268 70W, IP67	бр.	1.000	293.00	293.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		17.58
	всичко преки				293.00
	общо допълнителни р-ди				17.58
	печалба (%)		8.000		24.85
	Обща цена :				335.43
N.182	200000034 ДОСТАВКА НА ПКОМ 4X2.5MM2 КУТИЯ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПКОМ 4x2.5	бр.	1.000	2.00	2.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.12
	всичко преки				2.00
	общо допълнителни р-ди				0.12
	печалба (%)		8.000		0.17
	Обща цена :				2.29
N.183	200000035 ДОСТАВКА НА ПРОЖЕКТОР СЪС СИМЕТРИЧНО ИЗЛЪЧВАНЕ 1X70W RX7S МХЛ/НЛВН, АЛУМИНИЕВ КОРПУС, СТЕПЕН НА ЗАЩИТА MIN IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	JOLLY/S 70W RX7s, IP65	бр.	1.000	94.00	94.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		5.64
	всичко преки				94.00
	общо допълнителни р-ди				5.64
	печалба (%)		8.000		7.97
	Обща цена :				107.61
N.184	200000035 ДОСТАВКА НА ПРОЖЕКТОР СЪС АСИМЕТРИЧНО ИЗЛЪЧВАНЕ 1X70W RX7S МХЛ/НЛВН, АЛУМИНИЕВ КОРПУС, СТЕПЕН НА ЗАЩИТА MIN IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	JOLLY/A 70W RX7s, IP65	бр.	1.000	94.00	94.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		5.64
	всичко преки				94.00
	общо допълнителни р-ди				5.64

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	печалба (%)		8.000		7.97
	Обща цена :				107.61
N.185	200000037 ДОСТАВКА НА ПРОЖЕКТОР СЪС СИМЕТРИЧНО ИЗЛЪЧВАНЕ 1X150W RX7S МХЛ/НЛВН, АЛУМИНИЕВ КОРПУС, СТЕПЕН НА ЗАЩИТА MIN IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	JOLLY/S 150W RX7s, IP65	бр.	р.н. 1.000	цена 108.00	ст-ст 108.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		6.48
	всичко преки				108.00
	общо допълнителни р-ди				6.48
	печалба (%)		8.000		9.16
	Обща цена :				123.64
N.186	200000038 ДОСТАВКА НА ПРОЖЕКТОР СЪС АСИМЕТРИЧНО ИЗЛЪЧВАНЕ 1X150W RX7S МХЛ/НЛВН, АЛУМИНИЕВ КОРПУС, СТЕПЕН НА ЗАЩИТА MIN IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	JOLLY/A 150W RX7s, IP65	бр.	р.н. 1.000	цена 108.00	ст-ст 108.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		6.48
	всичко преки				108.00
	общо допълнителни р-ди				6.48
	печалба (%)		8.000		9.16
	Обща цена :				123.64
N.187	200000039 ДОСТАВКА НА ПРОЖЕКТОР СЪС СИМЕТРИЧНО ИЗЛЪЧВАНЕ 1X250W E40 МХЛ/НЛВН, АЛУМИНИЕВ КОРПУС, СТЕПЕН НА ЗАЩИТА MIN IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	JOLLY/S 250W E40, IP65	бр.	р.н. 1.000	цена 122.00	ст-ст 122.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		7.32
	всичко преки				122.00
	общо допълнителни р-ди				7.32
	печалба (%)		8.000		10.35
	Обща цена :				139.67
N.188	200000040 ДОСТАВКА НА ПРОЖЕКТОР СЪС АСИМЕТРИЧНО ИЗЛЪЧВАНЕ 1X250W E40 МХЛ/НЛВН, АЛУМИНИЕВ КОРПУС, СТЕПЕН НА ЗАЩИТА MIN IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	JOLLY/A 250W E40, IP65	бр.	р.н. 1.000	цена 122.00	ст-ст 122.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		7.32
	всичко преки				122.00
	общо допълнителни р-ди				7.32
	печалба (%)		8.000		10.35
	Обща цена :				139.67
N.189	200000041 ДОСТАВКА НА ПРОЖЕКТОР СЪС СПЕЦИФИЧНО ДВОИНО АСИМЕТРИЧНО ИЗЛЪЧВАНЕ ЗА ОСВЕТЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ 1X150W E40 МХЛ/НЛВН, АЛУМИНИЕВ КОРПУС, СТЕПЕН НА ЗАЩИТА MIN IP66	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	SQARE ZEBRAL 150W E40, IP66	бр.	р.н. 1.000	цена 252.00	ст-ст 252.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		15.12
	всичко преки				252.00
	общо допълнителни р-ди				15.12
	печалба (%)		8.000		21.37
	Обща цена :				288.49
N.190	200000042 ДОСТАВКА НА ПРОЖЕКТОР СЪС СПЕЦИФИЧНО ДВОИНО АСИМЕТРИЧНО ИЗЛЪЧВАНЕ ЗА ОСВЕТЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ 1X250W E40 МХЛ/НЛВН, АЛУМИНИЕВ КОРПУС, СТЕПЕН НА ЗАЩИТА MIN IP66	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	SQARE ZEBRAL 250W E40, IP66	бр.	р.н. 1.000	цена 259.00	ст-ст 259.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		15.54
	всичко преки				259.00

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди				15.54
	печалба (%)		8.000		21.96
	Обща цена :				296.50
N.191	200000043 ДОСТАВКА НА ЛУМИНИСЦЕНТЕН ОСВЕТИТЕЛ 2X58 W, IP-65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ACRO XS 2x58W ЕПРА, IP65	бр.	р.н. 1.000	цена 60.00	ст-ст 60.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		3.60
	всичко преки				60.00
	общо допълнителни р-ди				3.60
	печалба (%)		8.000		5.09
	Обща цена :				68.69
N.192	200000044 ДОСТАВКА НА ЛУМИНИСЦЕНТЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X58 W, IP-65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ACRO XS 1x58W ЕПРА, IP65	бр.	р.н. 1.000	цена 50.00	ст-ст 50.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		3.00
	всичко преки				50.00
	общо допълнителни р-ди				3.00
	печалба (%)		8.000		4.24
	Обща цена :				57.24
N.193	200000045 ДОСТАВКА НА ЛУМИНИСЦЕНТЕН ОСВЕТИТЕЛ 2X36 W, IP-65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ACRO XS 2x36W ЕПРА, IP65	бр.	р.н. 1.000	цена 47.00	ст-ст 47.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		2.82
	всичко преки				47.00
	общо допълнителни р-ди				2.82
	печалба (%)		8.000		3.99
	Обща цена :				53.81
N.194	200000046 ДОСТАВКА НА ЛУМИНИСЦЕНТЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X36 W, IP-65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ACRO XS 1x36W ЕПРА, IP65	бр.	р.н. 1.000	цена 42.00	ст-ст 42.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		2.52
	всичко преки				42.00
	общо допълнителни р-ди				2.52
	печалба (%)		8.000		3.56
	Обща цена :				48.08
N.195	000000280 ДОСТАВКА УСУКАН ПРОВОДНИК 2x16 MM2	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УСУКАН ПРОВОДНИК 2x16 MM	м	р.н. 1.000	цена 0.99	ст-ст 0.99
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.06
	всичко преки				0.99
	общо допълнителни р-ди				0.06
	печалба (%)		8.000		0.08
	Обща цена :				1.13
N.196	000000281 ДОСТАВКА УСУКАН ПРОВОДНИК 4x16 MM2	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УСУКАН ПРОВОДНИК 4x16 MM	м	р.н. 1.000	цена 1.93	ст-ст 1.93
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.12
	всичко преки				1.93
	общо допълнителни р-ди				0.12
	печалба (%)		8.000		0.16
	Обща цена :				2.21
N.197	100000281 ДОСТАВКА УСУКАН ПРОВОДНИК 4X25 MM2	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	УСУКАН ПРОВОДНИК 4X25 MM2	м	1.000	2.64	2.64
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.16
	всичко преки				2.64
	общо допълнителни р-ди				0.16
	печалба (%)		8.000		0.22
	Обща цена :				3.02
N.198	100000282 ДОСТАВКА НА СВТ 2X1 MM2	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ СВТ 2X1 MM2	м	1.000	р.н. цена 0.42	ст-ст 0.42
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.03
	всичко преки				0.42
	общо допълнителни р-ди				0.03
	печалба (%)		8.000		0.04
	Обща цена :				0.48
N.199	100000283 ДОСТАВКА НА СВТ 3X1 MM2	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ СВТ 3X1 MM2	м	1.000	р.н. цена 0.59	ст-ст 0.59
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.04
	всичко преки				0.59
	общо допълнителни р-ди				0.04
	печалба (%)		8.000		0.05
	Обща цена :				0.68
N.200	000000282 ДОСТАВКА СВТ 3x1.5MM2	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ СВТ 3x1.5MM	м	1.000	р.н. цена 0.78	ст-ст 0.78
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.05
	всичко преки				0.78
	общо допълнителни р-ди				0.05
	печалба (%)		8.000		0.07
	Обща цена :				0.89
N.201	200000047 ДОСТАВКА НА СВТ 2X1.5 MM	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ СВТ 3x1.5	м	1.000	р.н. цена 0.78	ст-ст 0.78
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.05
	всичко преки				0.78
	общо допълнителни р-ди				0.05
	печалба (%)		8.000		0.07
	Обща цена :				0.89
N.202	200000048 ДОСТАВКА НА СВТ 3X2.5 MM	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ СВТ 3x2.5	м	1.000	р.н. цена 1.20	ст-ст 1.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.07
	всичко преки				1.20
	общо допълнителни р-ди				0.07
	печалба (%)		8.000		0.10
	Обща цена :				1.37
N.203	200000049 ДОСТАВКА НА СВТ 2X2.5 MM	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ СВТ 2x2.5	м	1.000	р.н. цена 0.87	ст-ст 0.87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.05
	всичко преки				0.87
	общо допълнителни р-ди				0.05
	печалба (%)		8.000		0.07
	Обща цена :				1.00

НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	СТ-СТ.
N 204	100000284 ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5X6 MM2	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ СВТ 5X6 MM2	м	1.000	4.65	4.65
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.28
	всичко преки				4.65
	общо допълнителни р-ди				0.28
	печалба (%)		8.000		0.39
	Обща цена :				5.32
N 205	200000051 ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3X6 MM	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ СВТ 3x6	м	1.000	2.76	2.76
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.17
	всичко преки				2.76
	общо допълнителни р-ди				0.17
	печалба (%)		8.000		0.23
	Обща цена :				3.16
N.206	100000285 ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5X4 MM2	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ СВТ 5x4 MM2	м	1.000	3.22	3.22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.19
	всичко преки				3.22
	общо допълнителни р-ди				0.19
	печалба (%)		8.000		0.27
	Обща цена :				3.69
N.207	000000284 ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3X4 мм2	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ СВТ 3X4	м	1.000	1.98	1.98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.12
	всичко преки				1.98
	общо допълнителни р-ди				0.12
	печалба (%)		8.000		0.17
	Обща цена :				2.27
N.208	200000053 ДОСТАВКА НА КАБЕЛ САВТ 4X16 MM	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ САВТ 4x16	м	1.000	1.63	1.63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.10
	всичко преки				1.63
	общо допълнителни р-ди				0.10
	печалба (%)		8.000		0.14
	Обща цена :				1.87
N.209	100000286 ДОСТАВКА НА КАБЕЛ САВТ 4X25 MM2	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ САВТ 4X25 MM2	м	1.000	3.06	3.06
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.18
	всичко преки				3.06
	общо допълнителни р-ди				0.18
	печалба (%)		8.000		0.26
	Обща цена :				3.50
N.210	000000285 ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВО 6MM2	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРОВОДНИК ПВО 6MM.	м	1.000	1.00	1.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.06
	всичко преки				1.00

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	общо допълнителни р-ди				0.06
	печалба (%)		8.000		0.09
	Обща цена :				1.15
N.211	000000286 ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВО 10 ММ2	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРОВОДНИК ПВО 10 ММ	м	1.000	1.40	1.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.08
	всичко преки				1.40
	общо допълнителни р-ди				0.08
	печалба (%)		8.000		0.12
	Обща цена :				1.60
N.212	000000287 ДОСТАВКА ПРОВОДНИК АС 16ММ2	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРОВОДНИК АС 16ММ	м	1.000	0.55	0.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.03
	всичко преки				0.55
	общо допълнителни р-ди				0.03
	печалба (%)		8.000		0.05
	Обща цена :				0.63
N.213	000000288 ДОСТАВКА ПРОВОДНИК АС 25 ММ2	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРОВОДНИК АС 25 ММ	м	1.000	1.10	1.10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.07
	всичко преки				1.10
	общо допълнителни р-ди				0.07
	печалба (%)		8.000		0.09
	Обща цена :				1.26
N.214	200000054 ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВ-А2 6 ММ2 ЖЪЛТО-ЗЕЛЕН	м	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ Н05V-К, Н07V-К (ПВ-А2) 6mm2	м	1.000	0.85	0.85
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.05
	всичко преки				0.85
	общо допълнителни р-ди				0.05
	печалба (%)		8.000		0.07
	Обща цена :				0.97
N.215	110011000 ДОСТАВКА НА РАЗСЕЙВАТЕЛ ЗА УОТ МОДЕЛ ЕКО ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗСЕЙВАТЕЛ ЕСО	бр.	1.000	12.00	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.72
	всичко преки				12.00
	общо допълнителни р-ди				0.72
	печалба (%)		8.000		1.02
	Обща цена :				13.74
N.216	110011001 ДОСТАВКА НА КАПАК ЗА УОТ МОДЕЛ ЕКО ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАПАК ЕКО	бр.	1.000	10.00	10.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.60
	всичко преки				10.00
	общо допълнителни р-ди				0.60
	печалба (%)		8.000		0.85
	Обща цена :				11.45
N.217	000000289 ДОСТАВКА НА РАЗСЕЙВАТЕЛ ЗА УОТ МОДЕЛ ЈОТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА УОТ МОДЕЛ ЈОТА	бр.	1.000	15.24	15.24
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.91
	всичко преки				15.24
	общо допълнителни р-ди				0.91
	печалба (%)		8.000		1.29
	Обща цена :				17.45
N.218	000000290 ДОСТАВКА НА КАПАК ЗА УОТ МОДЕЛ ЈОТА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАПАК ЗА УОТ МОДЕЛ ЈОТА	бр.	1.000	5.10	5.10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.31
	всичко преки				5.10
	общо допълнителни р-ди				0.31
	печалба (%)		8.000		0.43
	Обща цена :				5.84
N.219	000000291 ДОСТАВКА НА РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 200"ОПАЛ" ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 200"ОПАЛ"	бр.	1.000	6.00	6.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.36
	всичко преки				6.00
	общо допълнителни р-ди				0.36
	печалба (%)		8.000		0.51
	Обща цена :				6.87
N.220	000000292 ДОСТАВКА НА РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 250"ОПАЛ" ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗСЕИВАТЕЛ ПОТ SF 250"ОПАЛ"	бр.	1.000	8.00	8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.48
	всичко преки				8.00
	общо допълнителни р-ди				0.48
	печалба (%)		8.000		0.68
	Обща цена :				9.16
N.221	000000293 ДОСТАВКА НА РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 300"ОПАЛ" ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 300"ОПАЛ"	бр.	1.000	15.00	15.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.90
	всичко преки				15.00
	общо допълнителни р-ди				0.90
	печалба (%)		8.000		1.27
	Обща цена :				17.17
N.222	000000294 ДОСТАВКА НА РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 400"ОПАЛ" ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 400"ОПАЛ"	бр.	1.000	26.70	26.70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.60
	всичко преки				26.70
	общо допълнителни р-ди				1.60
	печалба (%)		8.000		2.26
	Обща цена :				30.57
N.223	000000295 ДОСТАВКА НА РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 200"ХРОМ" ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 200"ХРОМ"	бр.	1.000	12.00	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.72

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	всичко преки				12.00
	общо допълнителни р-ди				0.72
	печалба (%)		8.000		1.02
	Обща цена :				13.74
N.224	000000296 ДОСТАВКА НА РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 250"ХРОМ" ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 250"ХРОМ"	бр.	1.000	19.00	19.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.14
	всичко преки				19.00
	общо допълнителни р-ди				1.14
	печалба (%)		8.000		1.61
	Обща цена :				21.75
N.225	000000297 ДОСТАВКА НА РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 300 "ХРОМ" ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 300 "ХРОМ"	бр.	1.000	27.00	27.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.62
	всичко преки				27.00
	общо допълнителни р-ди				1.62
	печалба (%)		8.000		2.29
	Обща цена :				30.91
N.226	000000298 ДОСТАВКА НА РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 400"ХРОМ" ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗСЕИВАТЕЛ ЗА ПОТ SF 400"ХРОМ"	бр.	1.000	52.30	52.30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		3.14
	всичко преки				52.30
	общо допълнителни р-ди				3.14
	печалба (%)		8.000		4.43
	Обща цена :				59.87
N.227	000000299 ДОСТАВКА НА РЕФРАКТОР ЗА ПОТ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РЕФРАКТОР ЗА ПОТ	бр.	1.000	24.00	24.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.44
	всичко преки				24.00
	общо допълнителни р-ди				1.44
	печалба (%)		8.000		2.04
	Обща цена :				27.48
N.228	000000300 ДОСТАВКА ОСНОВА ЗА ПОТ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ОСНОВА ЗА ПОТ ADAT SF400	бр.	1.000	19.40	19.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.16
	всичко преки				19.40
	общо допълнителни р-ди				1.16
	печалба (%)		8.000		1.65
	Обща цена :				22.21
N.229	000000301 ДОСТАВКА СЪГЛО ЗА ФЕНЕР - ТЕРМОЗАКАЛЕ-НО СЪГЛО С ФОРМАТА НА ТРАПЕЦ С ВИСОЧИНА 280 ММ И ОСНОВИ 145 ММ И 270 ММ, ДЕБЕЛИНА 4 ММ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СЪГЛО ЗА ФЕНЕР	бр.	1.000	15.00	15.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.90
	всичко преки				15.00
	общо допълнителни р-ди				0.90
	печалба (%)		8.000		1.27
	Обща цена :				17.17

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.230	110011002 ДОСТАВКА НА ФАСУНГА G9	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ФАСУНГА VOSSLOH-SCHWABE G9	бр.	1.000	4.95	4.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.30
	всичко преки				4.95
	общо допълнителни р-ди				0.30
	печалба (%)		8.000		0.42
	Обща цена :				5.67
N.231	110011003 ДОСТАВКА ФАСУНГА G12	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ФАСУНГА VOSSLOH-SCHWABE G12	бр.	1.000	4.95	4.95
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.30
	всичко преки				4.95
	общо допълнителни р-ди				0.30
	печалба (%)		8.000		0.42
	Обща цена :				5.67
N.232	000000302 ДОСТАВКА НА СЪТЪКЛО ЗА ОСВЕТИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ СРИКЕТ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО ТЕРМОЗАКАЛЕНО СЪТЪКЛО С ДИАМЕТЪР 210 ММ И ДЕБЕЛИНА 15 ММ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СЪТЪКЛО ЗА ОСВЕТИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ МОДЕЛ СРИКЕТ 26	бр.	1.000	15.42	15.42
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.93
	всичко преки				15.42
	общо допълнителни р-ди				0.93
	печалба (%)		8.000		1.31
	Обща цена :				17.65
N.233	000000303 ДОСТАВКА НА СЪТЪКЛО ЗА ОСВЕТИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ МОДЕЛ МАХИТРУК ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО ТЕРМОЗАКАЛЕНО СЪТЪКЛО С ДИАМЕТЪР 248 ММ И ДЕБЕЛИНА 10 ММ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СЪТЪКЛО ЗА ОСВЕТИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ МОДЕЛ МАХИТРУК	бр.	1.000	15.42	15.42
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.93
	всичко преки				15.42
	общо допълнителни р-ди				0.93
	печалба (%)		8.000		1.31
	Обща цена :				17.65
N.234	000000304 ДОСТАВКА НА СЪТЪКЛО ЗА ОСВЕТИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ МОДЕЛ ТРУК I ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СЪТЪКЛО ЗА ОСВЕТИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ МОДЕЛ ТРУК I	бр.	1.000	22.00	22.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		1.32
	всичко преки				22.00
	общо допълнителни р-ди				1.32
	печалба (%)		8.000		1.87
	Обща цена :				25.19
ДОСТАВКА НА МОДЕЛ EVOX 50W НЛВН, К-КТ СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО УО СЪС СТЕПЕН НА ЗАЩИТА МИНИМУМ IP54 ЗА ОПТИЧНАТА ЧАСТ И IP23 ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧАСТ И КОРПУС ОТ ДЪЛБОКО ИЗТЕГЛЕНА АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА ИЛИ ЛЯТ АЛУМИНИЙ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРАХОВ		бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ ЕСО/S 50W К-КТ С НЛВН	бр.	1.000	85.00	85.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		5.10
	всичко преки				85.00
	общо допълнителни р-ди				5.10
	печалба (%)		8.000		7.21
	Обща цена :				97.31

ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
ДОСТАВКА НА 236	МОДЕЛ JOTA 70W НЛВН, К-КТ СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО УОТ СЪС СТЕПЕН НА ЗАЩИТА МИНИМУМ IP54 ЗА ОПТИЧНАТА ЧАСТ И IP23 ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧАСТ И КОРПУС ОТ ДЪЛБОКО ИЗТЕГЛЕНА АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА ИЛИ ЛЯТ АЛУМИНИЙ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРАХОВ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ ЕСО/S 70W К-КТ С НЛВН	бр.	р.н. 1.000	цена 85.00	ст-ст 85.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		5.10
	всичко преки				85.00
	общо допълнителни р-ди				5.10
	печалба (%)		8.000		7.21
	Обща цена :				97.31
ДОСТАВКА НА 237	МОДЕЛ JOTA 70W НЛВН, К-КТ СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО УОТ СЪС СТЕПЕН НА ЗАЩИТА МИНИМУМ IP54 ЗА ОПТИЧНАТА ЧАСТ И IP23 ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧАСТ И КОРПУС ОТ ДЪЛБОКО ИЗТЕГЛЕНА АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА ИЛИ ЛЯТ АЛУМИНИЙ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРАХО	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ МОДЕЛ JOTA 70W НЛВН, К-КТ СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК	бр.	р.н. 1.000	цена 86.71	ст-ст 86.71
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		5.20
	всичко преки				86.71
	общо допълнителни р-ди				5.20
	печалба (%)		8.000		7.35
	Обща цена :				99.27
ДОСТАВКА НА 238	МОДЕЛ JOTA 100W НЛВН, К-КТ СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО УОТ СЪС СТЕПЕН НА ЗАЩИТА МИНИМУМ IP54 ЗА ОПТИЧНАТА ЧАСТ И IP23 ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧАСТ И КОРПУС ОТ ДЪЛБОКО ИЗТЕГЛЕНА АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА ИЛИ ЛЯТ АЛУМИНИЙ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРАХ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ МОДЕЛ JOTA 100W НЛВН, К-КТ СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК	бр.	р.н. 1.000	цена 94.36	ст-ст 94.36
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		5.66
	всичко преки				94.36
	общо допълнителни р-ди				5.66
	печалба (%)		8.000		8.00
	Обща цена :				108.02
ДОСТАВКА НА 239	МОДЕЛ JOTA 150W НЛВН, К-КТ СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО УОТ СЪС СТЕПЕН НА ЗАЩИТА МИНИМУМ IP54 ЗА ОПТИЧНАТА ЧАСТ И IP23 ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧАСТ И КОРПУС ОТ ДЪЛБОКО ИЗТЕГЛЕНА АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА ИЛИ ЛЯТ АЛУМИНИЙ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРАХ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ МОДЕЛ JOTA 150 W НЛВН, К-КТ СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК	бр.	р.н. 1.000	цена 98.38	ст-ст 98.38
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		5.90
	всичко преки				98.38
	общо допълнителни р-ди				5.90
	печалба (%)		8.000		8.34
	Обща цена :				112.63
ДОСТАВКА НА 240	МОДЕЛ JOTA 100/70W НЛВН, К-КТ СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО УОТ СЪС СТЕПЕН НА ЗАЩИТА МИНИМУМ IP54 ЗА ОПТИЧНАТА ЧАСТ И IP23 ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧАСТ И КОРПУС ОТ ДЪЛБОКО ИЗТЕГЛЕНА АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА ИЛИ ЛЯТ АЛУМИНИЙ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРАХ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ МОДЕЛ JOTA 100/70 W НЛВН, К-КТ СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК	бр.	р.н. 1.000	цена 112.36	ст-ст 112.36
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		6.74
	всичко преки				112.36
	общо допълнителни р-ди				6.74
	печалба (%)		8.000		9.53
	Обща цена :				128.63

НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.241	000000309 ДОСТАВКА НА УОТ МОДЕЛ ЈОТА 150/100W НЛВН, К-КТ СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО УОТ СЪС СТЕПЕН НА ЗАЩИТА МИНИМУМ IP54 ЗА ОПТИЧНАТА ЧАСТ И IP23 ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧАСТ И КОРПУС ОТ ДЪЛБОКО ИЗТЕГЛЕНА АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА ИЛИ ЛЯТ АЛУМИНИЙ С ДОПЪЛНИТЕЛНО	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ МОДЕЛ ЈОТА 150/100 W НЛВН, К-КТ СЪС СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК	бр.	р.н. 1.000	цена 117.86	ст-ст 117.86
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		7.07
	всичко преки				117.86
	общо допълнителни р-ди				7.07
	печалба (%)		8.000		9.99
	Обща цена :				134.93
N.242	000000310 ДОСТАВКА НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED С НОМИНАЛЕН СВЕТЛИНЕН ПОТОК МИНИМУМ 3500 LM И МОЩНОСТ МАКСИМУМ 35W, 220V, IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ M-LED+ S 33,6W 5K IP66	бр.	р.н. 1.000	цена 185.00	ст-ст 185.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		11.10
	всичко преки				185.00
	общо допълнителни р-ди				11.10
	печалба (%)		8.000		15.69
	Обща цена :				211.79
N.243	000000311 ДОСТАВКА НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED С НОМИНАЛЕН СВЕТЛИНЕН ПОТОК МИНИМУМ 5200 LM И МОЩНОСТ МАКСИМУМ 52W, 220V, IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ M-LED+ M 50,4W 5K IP66	бр.	р.н. 1.000	цена 225.00	ст-ст 225.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		13.50
	всичко преки				225.00
	общо допълнителни р-ди				13.50
	печалба (%)		8.000		19.08
	Обща цена :				257.58
N.244	000000312 ДОСТАВКА НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED С НОМИНАЛЕН СВЕТЛИНЕН ПОТОК МИНИМУМ 7000 LM И МОЩНОСТ МАКСИМУМ 70W, 220V, IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ M-LED+ M 67,2W 5K IP66	бр.	р.н. 1.000	цена 265.00	ст-ст 265.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		15.90
	всичко преки				265.00
	общо допълнителни р-ди				15.90
	печалба (%)		8.000		22.47
	Обща цена :				303.37
N.245	000000313 ДОСТАВКА НА УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED С НОМИНАЛЕН СВЕТЛИНЕН ПОТОК МИНИМУМ 13500 LM И МОЩНОСТ МАКСИМУМ 135W, 220V, IP65	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УОТ M-LED L 134,4W 5K IP66	бр.	р.н. 1.000	цена 385.00	ст-ст 385.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		23.10
	всичко преки				385.00
	общо допълнителни р-ди				23.10
	печалба (%)		8.000		32.65
	Обща цена :				440.75
N.246	000000314 ДОСТАВКА ПАРКОВИ СВЕТОДИОДНИ (LED) ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА С ИНДИРЕКТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА - 50 W	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПОТ VIALIA LIRA 32LED 50W 4000K T2	бр.	р.н. 1.000	цена 798.00	ст-ст 798.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		47.88
	всичко преки				798.00
	общо допълнителни р-ди				47.88
	печалба (%)		8.000		67.67
	Обща цена :				913.55

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.247	000000315 ДОСТАВКА РОГАТКА ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОНЗОЛА-РОГАТКА СТЕННА L500/ ?60X3,2	бр.	1.000	16.00	16.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.96
	всичко преки				16.00
	общо допълнителни р-ди				0.96
	печалба (%)		8.000		1.36
	Обща цена :				18.32
N.248	000000316 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ, ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНА	кг	1.000	3.55	3.55
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.21
	всичко преки				3.55
	общо допълнителни р-ди				0.21
	печалба (%)		8.000		0.30
	Обща цена :				4.06
N.249	000000317 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ МАРКИ	бр.	1.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БИРКА КРЪГЛА PVC КАБЕЛНИ МАРКИ	бр.	1.000	0.20	0.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.000		0.01
	всичко преки				0.20
	общо допълнителни р-ди				0.01
	печалба (%)		8.000		0.02
	Обща цена :				0.23

Мариян Зеленков
Управител "Хит" ООД

БУЛ
"Вас"
ул. 5139 ПЛ

14.03.2016