



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подрозеточни перази, водосточни тръби и покривия на бордовете.
2. Проектът не предвижда изработка на нови метални решетки. Предвижда се монтаж на старите те отворите на сградата, след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта строително-архитектурни детайли.
4. Новите покривия на бордовете (от ламарина) да се монтират след поставяне на изолацията.
5. При монтажа на козвата дограма да се спазва мястото на старата дограма спрямо центъра на зида.
6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зида - монтаж на нов алуминиев подрозеточен пермаз, с широчина минимум 35 см, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния панел. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
7. Монтажът на старите и новопредвидените водосточни тръби и улуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
8. Всички тенежидйски работи следва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.
9. При възникване на въпроси в някои части от проекта веднага да се търси съдействието на проектантите!

ЛЕГЕНДА НА ЦВЕТОВЕТЕ

	Акрилна боя - цвят червен
	Акрилна боя - цвят бял
	Силикатна мазилка с едрина на зърното 1.5 мм - цвят сив

ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ, ЦВЕТОВЕТЕ НА ИЗБРАНИТЕ
МАЗИЛКИ И БОИ ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ С ПРОЕКТАНТА!

Лицензиран оценител
"ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД
оценяване съответствието на инвестиционните
проекти и строителски издого
лиценз № ЛК-000435/21.06.2005 г.
гр. Б. Търново
дата: 2015 г. арх. Станислав Величков
Управител: Ина Минчева-Тържилова

Одобряваща инстанция:

НА ВЕЛИКО ТЪРНИНА ВЕЛИЧКОВ

ДОБРЯВА

архитект: 2.0-08-2319

SUV
GROUP

"Ес Джи Ви - Груп" ООД
ар. Велико Търново ул. Тополе №4
тел. 062/ 670 905; GSM: 0887 99 421
Email: am.velichkov@suv-group.bg

Обект:

Внедряване на мерки за енергийна ефективност
за обект - СОУ "Емилиан Станев", гр. Велико Търново

Фасада Изток №4

част:	АРХИТЕКТУРА	черт: 31/37
фаза:	технически проект	М 1:100
дата	31.10.2014г.	лист: 65/30см

ПРОЕКТАНТИ



арх. Станислав Величков

Констр. и ПБЗ	инж. р. Панайотова
Електро	инж. Г. Илиев
ОВК и ЕЕ	инж. В. Александров
ПБ и ПУСО	инж. Х. Паричева

Възложител:
СОУ "ЕМИЛИАН СТАНЕВ" директор: Кина Котларска