



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни первази, водосточни тръби и покрития по бордовете.
2. Проектът не предвижда изработка на нови метални решетки. Предвижда се монтаж на старите по отворите на сградата, след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта строително-архитектурни детайли.
4. Новите покрития на бордовете (от ламарина) да се монтират след поставяне на изолацията.
5. При монтажа на новата дограма да се спазва мястото на старата дограма спрямо центъра на зида.
6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зида - монтаж на нов алуминиев подпрозоречен перваз, с ширина минимум 35 см, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет.
7. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
8. Монтажа на старите и новопредвидените водосточни тръби и улуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
9. Всички тенекиджийски работи следва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.
9. При възникване на въпроси и неясни части от проекта веднага да се търси съдействието на проектантите!

EPS 8 см с $\lambda < 0,037 \text{ W/mK}$, по арх. детайл

Умет на Станислав Величков
инж. Звонимир Величков

ЛЕГЕНДА НА ЦВЕТОВЕТЕ

	Акрилна боя - цвят червен
	Силикатна мазилка с едрина на зърното 1.5 мм - цвят сив
	Акрилна боя - цвят бял

ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ, ЦВЕТОВЕТЕ НА ИЗБРАНИТЕ
МАЗИЛКИ И БОИ ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ С ПРОЕКТАНТА!

Лицензиран оценител

ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД
оценяване съответствието на инвестиционните
проекти и строителен надзор

лиценз № ЛК-000435/21.06.2005

гр. Б. Търново

Управител: Ина Минчева-Коржикова

Одобряваща инстанция:

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВА

Главен архитект:

Дата: 20.08.2015

SJV GROUP

"Ес Джей Ви - Груп" ООД

гр. Велико Търново ул. Толедо №4

тел. 062/ 670 905; GSM: 0887 199 421

E-mail: arh.velichkov@siv-group.bg

Обект:

Внедряване на мерки за енергийна ефективност
за обект - СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново

Фасада Север №2

част:	АРХИТЕКТУРА	черт: 27/37
фаза:	технически проект	М 1:100
дата	31.10.2014г.	лист: 42/30см

ПРОЕКТАНТИ



арх. Станислав Величков

Констр. и ПБЗ	инж. р. Панайотова
Електро	инж. Г. Илиев
ОВК и ЕЕ	инж. В. Александров
ПБ и ПУС	инж. Х. Паричева

Възложител:
СОУ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" директор: Кина Котларска