

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

91-00-52 / 24.02.2017

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков” гр. Велико Търново”; Обособена позиция № 2 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново”; Обособена позиция № 3 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево”; Обособена позиция № 4 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”; Обособена позиция № 5 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново”, открита с Решение РД-13 от дата 17.02.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с ID 772771 и Обявление за поръчка с ID 772776, и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 24-18 от дата 24.02.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново с ID 774020, заведена под уникален номер в РОП 00073-2017-0009.

Във връзка с получено запитване, Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и техните отговори:

„В проектодоговора, раздел три е записано следното: „3.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни актуваните и действително извършени дейности след завършен етап или енергоспестяваща мярка (ЕСМ), в съответствие с Линейния график.”

Моля за разяснение кое се смята за етап и трябва ли в линейния график да се предвиди като етап следното:

Въпрос 1. ЕСМ 1 – вътрешна топлоизолация стени може ли да се счита за етап следното:

- Етап топлоизолация по отделни фасади
- Етап топлоизолация по отделни сгради

Отговор: Под завършен етап се разбира изпълнени всички позиции от енергоспестяващата мярка за фасада или корпус.

Въпрос 2. Първи етап от ЕСМ Вътрешна топлоизолация покрив

| |
|---|
| Демонтаж на съществуващи олуци |
| Демонтаж на водосточни тръби |
| Демонтаж на стари обшивки с ламарина по бордове и козирки |

| |
|--|
| Окачен таван в помещения, намиращи се под покриви- метална конструкция, топлоизолационни плоскости от минерална вата с дебелина съгласно техническия проект и облицовка с гипскартонени плоскости |
| Топлоизолация при студен покрив -скатен , топлоизолационни плоскости от минерална вата с дебелина съгласно техническия проект, залепени с полимерциментно лепило 2см, стъклофибърна мрежа 4x4мм и шапколвка с полимерциментно лепило |
| Преградни стени с EI 60 -единична конструкция от метални профили 50мм, еднослойна облицовка с 12,5мм, огнезащитнигипсофазерни плоскости и пълнеж от 50мм, каменна вата с плътност 60кг/м3 |
| Латекс за тавани от гипскартон, вкл. шпакловка при фуги и грундиране |

Втори етап от ЕСМ 2 Вътрешна топлоизолация покрив (защото по принцип олуци, водосточни тръби и тенекеджийски работи по покрив се правят накрая)

| |
|--|
| Бетонови шапки на комини |
| Висящи олуци от поцинкована ламарина |
| Седящи олуци от поцинкована ламарина |
| Водосточни тръби |
| Водосточни казанчета от поцинкована ламарина |
| Есове от поцинкована ламарина |
| Поцинкована ламарина по козирки за обшивка |
| Профилиран щорц от поцинкована ламарина |
| Поцинкована ламарина по покривен борд за обшивка |

Отговор: Изброените от Вас етапи от ЕСМ 2, Вътрешна топлоизолация покрив, представляват един етап за отделен корпус от сградата или за цялата сграда.

Въпрос 3. ЕСМ 4 Подмяна дограма. Може ли да се счита за отделен етап

- подмяна дограма по отделни фасади
- подмяна дограма по отделни сгради

Отговор: Може да се счита за отделен етап подмяна дограма по отделни фасади когато са изпълнени всички позиции от количествено стойностната сметка за ЕСМ „Подмяна дограма“ за цяла фасада или сграда.

Въпрос 4. ЕСМ 5 Ефективност на разпределителната мрежа: може ли да се счита за етап

- Етап разпределителна мрежа основен корпус
- Етап разпределителна мрежа физкултурен салон

- Етап разпределителна мрежа столова-кухня
- Етап разпределителна мрежа пристройка

Въпрос 5: ЕСМ 5 Автоматично управление: може ли да се счита за етап

- Етап автоматично управление основен корпус
- Етап автоматично управление котелно
- Етап автоматично управление топлинен център

Въпрос 6: ЕСМ 7 КПД топлоснабдяване – може ли да се счита за етап

- Етап КПД топлоснабдяване основен корпус
- Етап КПД топлоснабдяване физкултурен салон
- Етап КПД топлоснабдяване пристройка
- Етап КПД топлоснабдяване столова кухня

Отговор на въпроси 4-6:

При изпълнение на енергоспестяващи мерки по отоплителна и котелна инсталация под завършен етап се разбира следното:

- Първи етап: изграждане отоплителна инсталация, включващо разпределителна мрежа, радиатори, спирателна арматура, водоразпределител и водосъбирател за цялата сграда. Актува се след провеждане на хидравлична проба на инсталацията

- Втори етап – изграждане котелна инсталация, включително автоматично управление и всички други дейности по котелната инсталация. Актува се след провеждане на топли проби на инсталацията.

С уважение,
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
Кмет на Община Велико Търново



Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.