



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. При извършване на работите по полагане на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпорачерни перази, водосточни тръби и корита поборозите.
2. Проектът не предвижда извършване на нови метални решетки. Предвижда се монтаж на старите поборозите на сградата, след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта строително-архитектурни детайли.
4. Новите покрития на борозите (от ламарни) да се монтират след поставяне на изолацията.
5. При монтажа на новата дограма да се постави място на старата дограма строго център на зид.
6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зид - монтаж на нов алуминиев подпорачерен пераза, с ширина минимум 35 см, за двесторонне добро както зид, така и топлоизолационен павей.
7. Монтажът на старите и новопоставените водосточни тръби и улуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
8. Всичка теневищна работа следва да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.

Умет и Дизайн
инж. Станислав Величков

ЛЕГЕНДА НА ЦВЕТОВЕТЕ

Акрилна боя - цвят черен
Акрилна боя - цвят бял
Силикатна мазилка с едринка на зърното 1.5мм - цвят сив

ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ, ЦВЕТОВЕТЕ НА ИЗБРАНИТЕ

Лицензиран оценител

ИНВЕСТИСТРОЙ-92 ЕООД
оценяване съгласно Закона за оценяване на проектите и строителните работи
лиценз № ЛК-009435/21.09.2014 г.
гр. В. Търново
дата: 20.08.2014 г.
Управител: Ина Милева

Одобряваща инстанция:

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЕНА

Главен архитект: *И. Милева*
Дата: 20.08.2014

SOJV GROUP

Обект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност за обект - СОУ „Емилиан Станев“, гр. Велико Търново

Фасада Запад №1

част:	АРХИТЕКТУРА	черт: 14/37
фаза:	технически проект	М 1:100
дата:	31.10.2014г.	лист: 85/30см

ПРЕДПРОЕКТИРОВАНА МАШИНА

инж. ПЕТЯ П. ЦИПРЕКОВА

арх. Станислав Величков

Констр. и ПБЗ	инж. Р. Панаботова
Електро	инж. Г. Илиев
ОВК и ЕЕ	инж. В. Александров
ПБ, ПЗ, СД	инж. Х. Паричева

Възложител: СОУ „ЕМИЛИАН СТАНЕВ“ директор: Кина Копляска