



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ "НИКЕЛ – Елка Николова"

гр. В.Търново, ул. "Марно поле" №23, ет.6, (062) 62-37-81,

ЕИК № BG 814159839; e-mail: nikel_proekt@abv.bg

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА:

Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., по обособени позиции.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „Подготовка на инвестиционни проекти за Обект 6 „Градска среда в старата градска част“ и обект 7 „Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки по улица „Стефан Стамболов““

ОБЕКТ 6: ГРАДСКА СРЕДА В СТАРАТА ГРАДСКА ЧАСТ

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:

(инж. Регина Лазарова)



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново



УПРАВИТЕЛ:

(инж. Николай Николов)



„Инвестстрой-92“ ЕООД, гр.В.Търново
оценяване съответствието на инвестиционните
проекти и строителен надзор
Удостоверение №РК-04/15-01/06.2015 г.
дата: 2015 г. подпис: *[Signature]*
Л. арх. *[Signature]*
/инж. Николай Николов/

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за Регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ "НИКЕЛ – Елка Николова"

гр. В.Търново, ул. "Марно поле" №23, ет.6, (062) 62-37-81,

ЕИК № BG 814159839; e-mail: nikel_proekt@abv.bg

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:

Архитектура
(арх. Е. Абаджиева)

.....
E. Abadjieva

ПБ
(инж. Иван Василев):

.....
I. Vasilev

Конструкции и ПБЗ
(инж. В. Николова –Сидики):

.....
V. Nikolaeva

Геодезия (инж. Д. Генов)

.....
D. Genov

ЕЛ (инж. Ц. Цанев):

.....
C. Zanev

Информ. инфраструкт.
(инж. Й. Иларионов)

.....
Y. Ilarionov

Геология (инж. Ст. Станев):

.....
S. Stanev



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за Регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА:

Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., по обособени позиции.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N4: „Подготовка на инвестиционни проекти за Обект 6 „Градска среда в старата градска част“ и обект 7 „Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки по улица „Стефан Стамболов““

ОБЕКТ 6: ГРАДСКА СРЕДА В СТАРАТА ГРАДСКА ЧАСТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ЧЕЛЕН ЛИСТ

2. СЪДЪРЖАНИЕ

3. ПРИЛОЖЕНИЯ (копия и оригинали на документи)

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност
- Застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството“

4. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

5. ОБОБЩЕНА ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ

6. ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

7. ГРАФИЧНА ЧАСТ:

- Чертеж 1 - Детска площадка улица "Ген. Гурко" : Чертеж 1А,1Б,1В,1Г М 1:100
- Чертеж 2 - Улица "Силвестър Пенев": Чертеж 2А,2Б,2В,2Г М 1:200
- Чертеж 3 - Улица "Киро Тулешков": Чертеж 3А,3Б,3В М 1:200
- Чертеж 4 - Улица "Цани Гинчев": Чертеж 4А,4Б М 1:200
- Чертеж 5 - Улица "Осма дружина": Чертеж 5А,5Б М 1:200
- Чертеж 6 - Улица "Шейново" Чертеж 6А,6Б М 1:200
- Чертеж 7 - Улица "Алберт Лонг": Чертеж 7А,7Б М 1:200

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

• Чертеж 8 - Улица "Читалищна":	Чертеж 8А,8Б	М 1:100
• Чертеж 9 - Улица "Михаил Кефалов":	Чертеж 9А,9Б,9В	М 1:200
• Чертеж 10 - Улица "Йордан Инджето":	Чертеж 10А,10Б,10В	М 1:200
• Чертеж 11 - Улица "Крайбрежна"(нова част):	Чертеж 11А,11Б	М 1:200
• Чертеж 12 - Улица "Крайбрежна"(участък към ул. "Гурко"):	Чертеж 12А,12Б,12В	М 1:200
• Чертеж 13 - Улица "Митрополит Панарет Рашев":	Чертеж 13А,13Б,13В	М 1:100
• Чертеж 14 - Улица "Драгоман":	Чертеж 14А,14Б	М 1:200
• Чертеж 15 - Улица "П. Р. Славейков":	Чертеж 15А,15Б,15В	М 1:200
• Чертеж 16 - Улица "Поборническа":	Чертеж 16А,16Б	М 1:200
• Чертеж 17 - Самоводски пазар:	Чертеж 17А,17Б,17В	М 1:100
• Чертеж 18 - Улица "Г. С. Раковски":	Чертеж 18А	М 1:200
	Чертеж 18Б	М 1:100

8. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПАРКОУСТРОЙСТВЕНИЯ ПРОЕКТ:

- Приложение 1 - Детска площадка улица "Ген. Гурко"
- Приложение 2 - Улица "Силвестър Пенев"
- Приложение 3 - Улица "Киро Тулешков"
- Приложение 4 - Улица "Цани Гинчев"
- Приложение 5 - Улица "Осма дружина"
- Приложение 6 - Улица "Шейново"
- Приложение 7 - Улица "Алберт Лонг"
- Приложение 8 - Улица "Читалищна"
- Приложение 9 - Улица "Михаил Кефалов"
- Приложение 10 - Улица "Йордан Инджето"
- Приложение 11 - Улица "Крайбрежна"(нова част)
- Приложение 12 - Улица "Крайбрежна"(участък към ул. "Гурко")
- Приложение 13 - Улица "Митрополит Панарет Рашев"
- Приложение 14 - Улица "Драгоман"
- Приложение 15 - Улица "П. Р. Славейков"
- Приложение 16 - Улица "Поборническа"



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за Регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- Приложение 17 - Самоводски пазар
- Приложение 18 - Улица "Г. С. Раковски"

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:



(ландш. арх. Регина Лазарова)

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

Ландшафтен архитект
Регина Николаева Лазарова

регистрационен номер 04175
валидност: 01/01/2015 – 31/12/2015



Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

МЯСТО ЗА ЛИЧЕН ПЕЧАТ И ПОДПИС

Проектантите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИП)



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
 № 212214041000046 / 03.12.2014
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Велико Търново, АДРЕС гр.Велико Търново, ул. "Цар Освободител" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: Регина Николаева Лазарова ЕГН: 5505061433 Адрес: Домашен: гр.Велико Търново, 5000 ул. КОНСТАНТИН ПАНИЦА бл. 3 вх. Е ет. 7 ап. 21 Представявано от:		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"		
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 25,000 лв. Лимит за всички искове: 50,000 лв.		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 500 лв.		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година		
	НАЧАЛО: 00:00 часа на 04.12.2014 г.	КРАЙ: 24:00 часа на 03.12.2015 г.	
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	04.12.2014		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв.	Словом: петдесет лв.	
ВНОСКИ:	I-ва вноска		
ДАТА:	03.12.2014		
СЪДЪРЖАНИЕ НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.		
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.		
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.		
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	Словом: едно лв.	
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	Словом: петдесет и едно лв.	
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-Въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведоми Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 03.12.2014 г. гр.Велико Търново.

ЗА

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:

/погнус и печат/



ЗА

ЗАСТРАХОВАНИЯ:

/име, погнус, печат/

Perica Nagaroff



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към проектно решение - част Паркоустройство за
детска площадка - ул. „Ген. Гурко“ (чертеж №1)

I. Обяснителна записка


Детската площадка е разположена на прилежаща към улицата тераса с красив изглед към панорамата на града и паметника „Асеневци“. Съществуващата дървесна растителност включва чинар на над 50 год. възраст в отлично състояние, който е основен растителен обем; 2 бр. дървовидна хвойна, едната от които следва да се премахне, тъй като е силно наклонена и подпряна на предпазната ограда. При стълбището, свързващо улицата с площадката има няколко броя декоративни храсти (филаделфус и японска дюля), които са застарели, загубили декоративна стойност и ще се заменят с други подходящи видове. Прилежащите подпорни стени към улицата и към съседния имот на северозапад са частично покрити с бръшлян, оформен е и жив плет в сравнително добро състояние. На югоизток площадката е отделена от друг съседен имот с нисък каменен зид и дървена ограда.

Съществуващите детски съоръжения и паркова мебел са износени и ще се подменят с нови. Игровите съоръжения предвидени в проекта ще се монтират върху ударопоглъщаща настилка. Под съществуващия чинар ще се разположи къщичка – беседка. Предвидени са 4 бр. нови пейки с облегалки и 2 бр. кошчета. Алейната настилка ще се поднови чрез пренареждане на каменните плочи върху пясъчно-циментов разтвор.

Поради ограничената площ, проектът не предвижда засаждане на много нови растения. Съществуващите храсти при стълбището към входа ще се подменят с люляк и японска спирея. На мястото на премахнатата дървовидна хвойна ще се засади хибискус. Към югоизточната граница ще се оформят групи от цъфтящи храсти (керия и потенцила). Ъглите на площадката и участъкът около съществуващата скала ще се оформят с ниски почвопокривни цъфтящи растения (хиперикум).

Всички предложени в проекта нови детски съоръжения, паркова мебел, настилки и видов състав на растителността в дендрологичната ведомост към

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

проекта отговарят на изискванията на Наредба №1/12.01.2009 год. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Технически параметри:

- Площадката е предназначена за възрастова група - 3 до 12 год.
 - Радиус на отдалеченост - 5м;
 - Обща площ на площадката - 182 кв.м;
 - Пейки - 4бр.
 - Кошчета - 2бр.
 - Комбинирано детско съоръжение - 1бр.
 - Беседка – къщичка - 1бр.
-
- Площ за почистване, оформяне и озеленяване - 68,7 кв.м
 - Площ за презатревяване - 50 кв.м (73%)
 - Площ за засаждане на декоративни растения - 18,7 кв.м (27%)

II. Дендрологична ведомост

1. Хибискус сириакус
2. Сиринга вулгарис
3. Спирея японика
4. Керия японика
5. Потентила фрутикоза
6. Хиперикум калицидум

министерства 02" 6004, гр В Търново
содържава изпитателните на изследователите
проекти в областта на

Удостоверение № РК-01-06-00155
дата: 2015 г.

дата: 2015 5 бр.
9 бр.

9 бр. Милчеба-Коржилуца/

106p.

258 6p.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1064

~~ОБОБЩАМ~~

~~Главен учител~~

Дата: 04.12.2015

DATA: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:

(ландш. арх. Регина Лазарова)

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА УЛИЦА „ГЕНЕРАЛ ГУРКО” (ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВА МЕБЕЛ)

КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ

Възрастова група 3-12 год.


Максимална височина на свободно
падане 150 см

Видове игри Катерене, пързаляне,
люлеене, тематични игри

Допустими настилки за зоната на падане
- пясък, синтетична ударопоглътща
настилка

Стандарти на които отговаря изделието
БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС
EN1176-7, БДС EN71-3

Монтажът на съоръжението се извършва
чрез анкериране към твърда основа при
синтетична ударопоглътща настилка.



КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ – КОЛИБКА


Възрастова група 3-12 год.

Максимална височина на свободно
падане 33 см.

Общуване, тематични ролеви игри

Стандарти БДС EN1176-1

Монтаж - чрез анкериране към твърда
основа



Пейка метална с облегалка L 200cm,
седалка и облегалка - дъски импрегниран
дървен материал материал, лак - по
типов детайл



ОГРАДА от метална конструкция с
импрегнирани дървени ламели с профил
125/25 мм. Метални части - обработени с
антикорозиен грунд и боядисани с
емайллакова боя. Дървените ламели са
импрегнирани и трислойно лакирани с
акрилен лак за външни условия.
Монтажа на колонките се извършва чрез
анкерирание към съществуваща твърда
настилка.



КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ
Габаритни размери 48cm/Н, 48cm/D
Материал: импрегнирана дървесина,
HDPE контейнер



Забележка:

1. Всички съоръжения следва да притежават необходимите сертификати и декларации предвидени в Наредба №1/12.01.2009г; 2. Всички съоръжения следва да отговарят на предназначението им за използване - показано в техническата спецификация от производителя/доставчика; 3. Всички съоръжения следва да се монтират съобразно съответната технология за монтаж . 4. След въвеждане в експлоатация следва да се осигури правилна техническа поддръжка .

Август, 2015 г.
гр. Велико Търново







„ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД, гр.В.Търново
оценяване съответствието на инвестиционните
проекти и строителен надзор

Удостоверение №РК-0461/01.08.2015 г.
дата: 2015

подпис: *[Signature]*
управител
/Ина Минчева-Кържилова/



ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ	
п. арх. РЕГИНА НИКОПАЕВА ПАЗАРОВА	
Per № 04178	
Съставил:	<i>[Signature]</i>



Дендрологична ведомост:	
Хибискус сириекус	1 бр.
Сирияга вугтарис	5 бр.
Спирея японика	9 бр.
Керия ялочика	9 бр.
Потентила фрутикоза	10 бр.
Хиперикум калцидум	258 бр.
Площи за презатревяване	50 м ²
(73 % от общо 68,7м ²)	

Проектно решение - Озеленяв

- нова градинска ограда
дребноразмерни
широколистни дървета
- място за засаждане на
дребноразмерно широколистно
място за засаждане
на декоративни храсти

- ЛЕГЕНДА:**
- | | |
|---|---------------------------|
|  | съществуващи сгради |
|  | затревени площи |
|  | пясъчници - за премахване |
|  | настилка от каменни плочи |
|  | каменни зидове |
|  | ударопоглещаща настилка |
|  | паркинг |

- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | Съществуващи широколистни дървета |
|  | Съществуващи иглолистни дървета |
|  | Съществуващи декоративни храсти |
|  | Съществуващ жиг плат |
|  | Съществуващи катерливи растения |
|  | градинска пейка - за премахване |
|  | градинска пейка - нова |
|  | кошче |

- | | |
|---------------------------|---|
| площи за презатревявяване |  |
| почвопокритни растения |  |
| жив плет - нов |  |
| декоративни храсти |  |





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Към проектно решение - част Паркоустройство

Ул. „Силвестър Пенев“ (чертеж №2)

I. Обяснителна записка

На улица ул. „Силвестър Пенев“, за озеленяване е определена площ, прилежаща югозападно към сградата на Историческия музей. Теренът е с голям наклон към улицата, поради което в този участък ще се изгради подпорна стена. Ще се оформи алея към южния вход на музея и стълбището за горно ниво.

Понастоящем теренът е занемарен, а в западната част силно обрасъл с ампелопсис, поради което ще се извърши основно почистване, оформяне на терена, насипване на хумусна почва и озеленяване.

Паркоустройственият проект предвижда засаждане на ниски вечнозелени храсти по протежение на новата подпорна стена. От двете страни на входа към музея ще се оформят живописни групи от декоративни храсти и акцент от красиво цъфтяща албиция. Съществуващият и силно разраснал се ампелопсис ще се ограничи и оформи само за вертикално озеленяване на подпорните стени.

Технически параметри:

- | | |
|--|--------------------|
| • Площ за почистване, оформяне и озеленяване | - 154,10 кв.м |
| • Площ за затревяване | - 100 кв.м (65%) |
| • Площ за озеленяване с декоративни растения | - 54,10 кв.м (35%) |

II. Дендрологична ведомост

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Албиция юлибрисин | 1 бр. |
| 2. Юниперус виргиниана "Скайрокет" | 3 бр. |
| 3. Таксус бакката | 3 бр. |
| 4. Берберис тумбергии | 15 бр. |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за Регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

5. Котонеастер хоризонталис	15 бр.
6. Котонеастер даммери	45 бр.
7. Юниперус сабина	17 бр.
8. Лоницера японика	11 бр.
9. Лоницера пилеата	15 бр.
10. Площи за презатревяване (65% от площта)	100 м2

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:



(ландш. арх. Регина Лазарова)



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

Глав

инженер

04-12-2015



ИНВЕСТИЦИИ-2007-2013
Оценяване съгласно Закона за инвестициите
проекти и строителство

Удостоверение №РК-01/01/001

дата: 2015г.

подпис: [Signature]

Управляващ орган

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ" – Елка Николова и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
към проектно решение - част Паркоустройство
Ул. „Киро Толешков“ (чертеж №3)

I. Обяснителна записка

Улицата е изцяло пешеходна, тясна и стръмна, с множество стъпала. Свързва двете по-големи улици „Максим Райкович“ и „Шейново“. Към момента е зле поддържана и обрасла с бурени и влечащи растения. Архитектурният проект предвижда основно преизграждане на настилната, като запазва всички съществуващи зелени ивици и малки градинки пред къщите. Към улица „Шейново“, двустранно на новото стълбище, ще се оформят две нови зелени ивици. Предвидена е малка площадка с пейки за почивка. Проектът за озеленяване запазва и допълва с нови характерните за старата част на града растения (здравец, чимшир, многогодишни цветя). Покрай стълбищата ще бъдат засадени вечнозелени стелещи се растения (Юниперус сабина).

Технически параметри:

- | | |
|--|------------------|
| • Площ за почистване, оформяне и озеленяване | - 52 кв.м |
| • Площ за затревяване | - 0 кв.м |
| • Площ за озеленяване с декоративни растения | - 52 кв.м (100%) |

II. Дендрологична ведомост

1. Буксус семпервиренс	9 бр.
2. Юниперус сабина	186 бр.
3. Керия японика	3 бр.
4. Лоницера японика	3 бр.
5. Гераниум енд्रेसи	226 бр.
6. Астер амелус	50 бр.
7. Арабис албида	50 бр.
8. Диантус алпинус	50 бр.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за Регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- 9. Кореопсис грандифлора
- 10. Гайлардия грандифлора
- 11. Рудбекия специоза

30 бр.

30 бр.

30 бр.

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:



(ландш. арх. Регина Лазарова)



ОДОБРЯВАМ

Главен архитект

Дата: 04-12-2015

Инициатор на проекта: ЕТ "НИКЕЛ" - Елка Николова

Удостоверение № 9 от 04-12-2015 г.


Дата: 2015



Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ" - Елка Николова и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЛЕГЕНДА:

- | | | | |
|---|----------------------------|---|--|
|  | - КАМЕННИ СЪПЛАДА |  | - НОВИ ПОДПОРНИ И ОГРАДНИ СТЕНИ С ЛИЦЕВА КАМЕННА ЗИДАРИЯ |
|  | - КАЛДЪРЪМ |  | - УЛИЧНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |
|  | - СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ |  | - СЪЩЕСТВУВАЩО ДЪРВО |
|  | - ПОДПОРНА СЕНА |  | - ПЕЙКИ ПО ПРОЕКТ |
|  | - КАМЕННИ ПЛОЧИ (ПРАВИЛНИ) | | |


Дендрологична ведомост:

Буксус Семпервиренс	9 бр.
Юниперус сабіна	186 бр.
Керія японіка	3 бр.
Лоніцера японіка	3 бр.
Гераніум енд्रेसі	226 бр.
Астер амелус	50 бр.
Арабіс албіда	50 бр.
Діантус алпінус	50 бр.
Кореопсис грандіфлора	30 бр.
Гайлардія грандіфлора	30 бр.
Рудбекия специоза	30 бр.

Проектно решение - озеленяване:

- ВЕЧНОЗЕЛЕНО ШИРОКОЛИСТНО РАСТЕНИЕ (ЧИМШИР)
- ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ИГЛОЛИСТНИ ХРАСТИ (ЮНИГАРУС СЕБИЗА)
- ЦЪТЯЩИ ХРАСТИ С ОПАДЛИВИ ЛИСТА (ХЕРИЯ ЯЛНИКА)
- ИВИЦА ОТ МНОГОГОДИШНИ ЦВЕТЯ
- ПОЧВОПОКРИВНИ РАСТЕНИЯ (ГЕРЗИУМ ЕНДРЕСИ - ДРАЗВЕЦ)
- КАТЕРЛИВИ ХРАСТИ (ЛОНИЦЕРА ЯЛНИКА)

[illegible]



www.bqregio.eu

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
към проектно решение - част Паркоустройство
Ул. „Цени Гинчев“ (чертеж №4)

Архитектурният проект предвижда цялостна подмяна на уличната настилка и изграждане на нов тротоар. В участъкът между улиците „Йордан Инджето“ и „Гоце Делчев“ по тротоара са оформени 5 бр. ивици за озеленяване, които ще бъдат засадени с нискостеблени рози. По тротоара между улиците „Гоце Делчев“ и „Крайбрежна“ са маркирани места за засаждане на дървета. За целта се предвиждат 9 бр. кълбовиден ясен.

- Площ за насипване с почва, оформяне и озеленяване - 27,9 кв.м
- Площ за затревяване - 0 кв.м
- Площ за озеленяване с декоративни растения - 27,9 кв.м (100%)

1. Фраксинус окикарпа ф. глобоза
2. Нискостеблени рози

Удостоверение №РК-001/01/030056 г.
дата: 2015 г. по заявке
96р
2536р
М.П. Чкалова К.С. Килибова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЧЕНО БЪРЯБАМ

DATA: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:

(ландш. арх. Регина Лазарова)

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
към проектно решение - част Паркоустройство
Ул. „8ма дружина“ (чертеж №5)

I. Обяснителна записка

Улицата има два обособени участъка: първият от ул. "Читалищна" до ул. "Шейново" е с по-голяма ширина и по-лек наклон, с по оживено движение; вторият от ул. "Шейново" до ул. "Максим Райкович" е по-стръмен и тесен, само за пешеходен достъп, зле поддържан и обрасъл с различни растения. Архитектурният проект предвижда цялостен ремонт на калдъръмената настилка, като запазва съществуващите зелени ивици и обособява няколко нови в по-стръмната част. Проектът за озеленяване запазва всички съществуващи декоративни растения, като ги допълва и обогатява с нови видове. На подходящи места ще се засадят цъфтящи и вечнозелени видове, и катерливи растения за вертикално озеленяване.

Технически параметри:

- | | |
|--|--------------------|
| • Площ за почистване, оформяне и озеленяване | - 78,3 кв.м |
| • Площ за затревяване | - 0 кв.м |
| • Площ за засаждане на декоративни растения | - 78,3 кв.м (100%) |

II. Дендрологична ведомост

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Западна туя "Смарагд" | 1 бр. |
| 2. Буксус семпервиренс | 2 бр. |
| 3. Котонеастер хоризонталис | 3 бр. |
| 4. Гераниум енд्रेसи | 270 бр. |
| 5. Винка минор | 60 бр. |
| 6. Хиперикум калицидум | 195 бр. |
| 7. Ампелопсис вайчи | 5 бр. |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ – Елка Николова" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за Регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- 8. Хедера хеликс
- 9. Текома радиканс

5бр.

2 бр.

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ	
	Л. врх РЕГИНА НИКОЛАЕВА ПАЗАРОВА
Дата: 2015	Подпис:

(ландш. арх. Регина Лазарова)

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

Главен архитект:

Дата: 04-12-2015

Удостоверение № РК-В.Т. 2015 г.

Дата: 2015 г. Подпис:

/Ина Милосева-Кържилкова/

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ – Елка Николова" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
към проектно решение - част Паркоустройство
Ул. „Шейново“ (чертеж №6)

I. Обяснителна записка

За улица „Шейново“ ново озеленяване се предвижда към ул. „Силвестър Пенев“ (ивица от многогодишни цветя пред съществуващ нисък каменен зид) и друга по-малка площ, в близост до първата, за която са подходящи катерливи и почвопокровни растения.

Технически параметри:

- Площ за оформяне и озеленяване - 16,7 кв.м
- Площ за затревяване - 0 кв.м
- Площ за засаждане на декоративни растения - 16,7 кв.м (100%)

II. Дендрологична ведомост

1. Кореопсис грандифлора
2. Рудбекия специоза
3. Гайлардия грандифлора
4. Текома радиканс
5. Котонеастер даммери

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

Главен арх.

Дата

04 - 12 - 2015




ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:



(ландш. арх. Регина Лазарова)

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



- Легенд

-  - КАМЕННАЯ СТЫЛАКА
 - КОЛОННЫМ
 - СЫСТЕМАМИ
ОПРАД
 - ПОДДЕРЖКА СТЕНА
 - КАМЕННЫЙ ПОЛ
(ПЛАСТИК)
 - УШНО СОБЛЕДИВАНИЕ - КОЛО
 - УШНО СОБЛЕДИВАНИЕ - СУЩЕСТВУЮЩИЙ
 - КРУГОВОЕ ДЕРЕВО - СУЩЕСТВУЮЩИЙ

Дендрологична ведом
КОРЕОСПИС ГРАНДИАТОРА
256Р. РУДБЕКІЯ СПЕЦИОЗА
256Р. ГАЙЛАРДИЯ ГРАНДИФ
ТЕХОМА РАДІКАНС
КОТОНБАСТЕР ДАММЕРИ

OCT:
DPA.

25P
25P
25P
25P
56P

108

— 20 —

SPOKANE

ИХП АСТВА
АСТВА ИХ
ИХП АСТВА

ACTIVE

Page 1

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

Vintage Year

[illegible]

NAME	
DATE	
TIME	
LOCATION	
REMARKS	

1

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
към проектно решение - част Паркоустройство
Ул. „Д-р Алберт Лонг“ (чертеж №7)

I. Обяснителна записка

Улица „Д-р. Алберт Лонг“ свързва ул. „Максим Райкович“ и ул. „Иван Вазов“. При пресичането ѝ с ул. „Иванка Ботева“, има съществуваща зелена площ в лошо състояние, която следва да се почисти и озелени по подходящ начин. Участъкът към ул. „Иван Вазов“ представлява стълбище с няколко малки съществуващи зелени площи, които ще се обогатят с допълнителна зеленина.

Технически параметри:

- Площ за почистване, оформяне и озеленяване - 90,8 кв.м
- Площ за затревяване - 0 кв.м
- Площ за засаждане на декоративни растения - 90,8 кв.м (100%)

II. Дендрологична ведомост

1. Прунус лауроцеразус
2. Хидрангеа макрофила
3. Западна туя "Смарагд"
4. Западна туя "Рейнголд"
5. Хамаеципарис "Елуди"
6. Котонеастер даммери
7. Махония аквифолиум
8. Винка минор
9. Лоницера пилеата
10. Хедера хеликс

„ИНВЕСТИСТРОЙ-92“ ЕООД, гр.В.Търново
оценяване съответствието на проектите, които
проекти и строителни документи

Удостоверение №РК-04
дата: 2015 г. подпис: 
управител: 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТБЕЖВАМ

Глав.
Дата:

04-12-2015

12 бр.

20 бр.

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВООПООДНОСТ

л. врх. РЕГИНА
НИКОПАЕВА ПАЗАРОВА

Per. № 04175

2015


подпис: 

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:

(ландш. арх. Регина Лазарова)

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЧЕРТЕЖ 7Б ОПОРЕН ПЛАН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ М 1:200



ЧЕРТЕЖ 7Б ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ М 1:200

Легенда:

-  - КАМЕННИ СТЕПАЛА
-  - КАДЪРЪМ
-  - СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ
-  - ПОДПОРНА СТЕНА
-  - КАМЕННИ ПЛОЧИ (ГРАВИТИН)
-  - УЛИЧНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - ново
-  - ШИРОКОЛИСТНО ДЪРВО - съществуващо
-  - УЛИЧНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - съществуващо

Проектно решение - озеленяване:

-  ПОЧВОПОКРИВНИ РАСТЕНИЯ
-  -КАТЕРЛИВИ ХРАСТИ
-  -ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ
-  -ВЕЧНОЗЕЛЕНО ИГЛОЛИСТНО РАСТЕНИЕ

Дендрологична ведомост:

Принус лауроцеразус	5 бр.
Хидрангеа макрофила	5 бр.
Западна туя "Смарагд"	1 бр.
Западна туя "Рейнголд"	1 бр.
Хамисципарис "Елуди"	1бр.
Котонестер даммери	3 бр.
Махония аквифолиум	75бр.
Виока минор	1120 бр.
Поницера пилеата	12 бр.
Хедера хеликс(по протежениа на подпорната стена към стълбището за улица "Иванка Ботева")	20 бр.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
към проектно решение - част Паркоустройство
Ул. „Читалищна“ (чертеж №8)

I. Обяснителна записка

По улица „Читалищна“ не се предвижда изграждане на нови зелени площи. Към проекта е включена само съществуващата градинка, оформяща източния вход на сградата на Музея на Възраждането. Необходима е рехабилитация и обогатяване на наличната декоративна растителност (35 бр. храсти), както и ново затревяване. За предпазване от утъпкване по периферията на зелената площ ще се засадят вечнозелени почвопокровни растения (Юниперус сабина, Котонеастер даммери). В бетонната кашпа на площадката пред входа на музея ще бъдат засадени три броя чимшир (Буксус семпервиренс). При полагане на новата настилка на прилежащия тротоар, следва да се вземат мерки за запазване ствола и кореновата система на съществуващия орех, намиращ се в непосредствена близост до зелената площ. Всички съществуващи декоративни храсти се запазват, но следва да бъдат оформени чрез подходящи резитби.

Технически параметри:

- Площ за почистване и рехабилитация
- Площ за презатревяване
- Площ за засаждане на декоративни растения

ИНВЕСТИЦИЯ 022/0001 гр. Велико Търново
Оценяване на състоянието на чл. 10, ал. 1, т. 1
№ 52 кв.м (70%)
Удостоверение № 1/04/2015
дата: 2015 г. подпис: [подпис]
управител: [подпис]
/Ина Милчева-Богова

II. Дендрологична ведомост

1. Буксус семпервиренс
2. Юниперус сабина
3. Котонеастер даммери

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

3 бр.

ОДОБРЯВАМ

Главен архитект

Дата: 04-12-2015

ПЪЛНА ПРАВООСПОСОБНОСТ
л. арх. Регина Лазарова
Per. № 04125
2015 подпис: [подпис]

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:

(ландш. арх. Регина Лазарова)

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 към проектно решение - част Паркоустройство Ул. „Михаил Кефалов“ (чертеж №9)

I. Обяснителна записка

По улица „Михаил Кефалов“ не се предвижда изграждане на нови зелени площи. Към проекта е включена само зелената площ в източния край на улицата, при завоя към ул. „Крайбрежна“. Архитектурният проект предлага изграждане на пътека от каменни плочи за по-пряко и безопасно преминаване между двете улици, а площта около нея ще бъде озеленена. Паркоустройственият проект предвижда засаждане на няколко големи групи от храсти пред металната ограда на запад. В двата края на пътеката, двустранно ще се засадят почвопокровни храсти за омекотяване на острите ъгли и предпазване от утъпкване. В дъгата на завоя е предвидена група от Рус тифина, която има интересен силует и красива есенна окраска.

Технически параметри:

- Площ за почистване, оформяне и озеленяване - 402,4 кв.м
- Площ за презатревяване - 320 кв.м (79%)
- Площ за засаждане на декоративни растения - 82,4 кв.м (21%)

II. Дендрологична ведомост

1. Рус тифина
2. Юниперус сабина
3. Берберис юлиана
4. Пираканта кокцинея
5. Прунус лауроцеразус
6. Хиперикум калицидум

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНЕВ

ОДОБРЯВАМ

Главен архитект

Дата: 04-12-2015

Удостоверение №РК-0481
дата: 2015 г. подпис: Регина Великова





9 бр.
30 бр.
15 бр.
20 бр.
15 бр.
90 бр.

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:

(ландш. арх. Регина Лазарова)

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
към проектно решение - част Паркоустройство
Ул. „Йордан Инджето“ (чертеж №10)

I. Обяснителна записка

В южния край на ул. „Йордан Инджето“, при връзката ѝ с ул. „Крайбрежна“ – нова част, архитектурният проект предвижда изграждане на паркинг за три коли и градинка с няколко пейки. Паркингът е оформен като зелен остров, в който ще се засадят 5 бр. липа и групи от вечнозелени храсти (юниперус сабина и махония). В градинката с пейките, ще се засадят две брези и ще се оформи група от няколко вида цъфтящи храсти. Ще се извърши затревяване на всички незаети от растителност площи.

Технически параметри:

- Площ за почистване, оформяне и озеленяване - 122 кв.м
- Площ за затревяване - 100 кв.м (82%)
- Площ за засаждане на декоративни растения - 22 кв.м (18%)

II. Дендрологична ведомост

1. Тилиа аргентея
2. Бетула алба
3. Спирея ванхутей
4. Филадельфус микрофила
5. Форзиция еуропея
6. Махония аквифолиум
7. Юниперус сабина

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

Главен архитект

Дата:

04-12-2015



256р.

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:

(ландш. арх. Регина Лазарова)

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ – Елка Николова" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



- Легенда

-  - КАРМАН СЛУША
 - КАРМАН
 - СМЯГКОСТЬ СЛУША
 - ПОДПИС СЛУША
 - КАРМАН ПРОМ (ПРОСЛУ)
 - ВНЕШНЕ ОЗВУЧЕНИЕ - ВОЗ
 - ВНЕШНЕ ОЗВУЧЕНИЕ - ОЗВУЧЕНИЕ
 - ВНЕШНЕ ОЗВУЧЕНИЕ - ОЗВУЧЕНИЕ

Проектно решение - озеленяване:

-

Дендрологічна ведомість

Тална аргентеа (Сребролистна липа)
Бетула алба (Бела бреза)
Спирея ванкутеи (Майски оян)
Филеделфус микрофила (Жасмин)
Форзиция еуропея
Магнолия аквифолия
Юконтарус сабина
Площи за зеленизиране (55% от площта)



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
към проектно решение - част Паркоустройство
Ул. „Крайбрежна“ – нова част (чертеж №11)

I. Обяснителна записка

За този участък на улицата, архитектурният проект предвижда изграждане на нови тротоари и облагородяване на няколко прилежащи към тях зелени площи. Определеният терен е неоформен, на повечето места се нуждае от насипване на почва. Преди насипването тези участъци следва да се почистят и да се премахнат самораслите храсти и бурени.

Проектът за паркоустройство предвижда затревяване на определените за озеленяване площи, като по периферията им към тротоарите ще се засадят 27 бр. сребролистна липа на разстояние 5м една от друга.

Технически параметри:

- Площ за почистване, насипване и оформяне - 534 кв.м
- Площ за затревяване - 500 кв.м (93%)
- Площ за засаждане на декоративни растения - 34 кв.м (7%)

II. Дендрологична ведомост

1. Тилиа аргентея (сребролистна липа)
2. Площи за затревяване (93% от площта)

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОДОБРЯВАМ

архитект

04-12-2015

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:


(ландш. арх. Регина Лазарова)

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



СИТУАЦИЯ М 1:1000

ЧЕРТЕЖ 11 А
ОПОРЕН ПЛАН -
СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ М 1:200



ЧЕРТЕЖ 11 Б
ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ М 1:200

Легенда:

- съществуващи
- проектирани
- съществуващи с размери
- съществуващи с размери и видове
- съществуващи с размери, видове и височина
- съществуващи с размери, видове, височина и размах на крона

Проектно решение - озеленяване:



Дендрологична ведомост:
Вид на дърво (Средностепенна линия)
Площа на земята (50% от площта)

27 бр.
500м²

Project information and approvals. Includes logos of the Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of Transport and Infrastructure, and the Ministry of Regional Development. It also includes a list of project participants and their roles, and a table of project costs.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

към проектно решение - част Паркоустройство

Ул. „Крайбрежна“ – участък към ул. „Ген. Гурко“ (чертеж №12)

I. Обяснителна записка

В този участък на ул. „Крайбрежна“ архитектурният проект предвижда изграждане на терасовидно уширение, на което се оформя площадка за почивка с краси изглед към паметника „Асеневци“. Обособени са три малки зелени площи, с пейка към всяка от тях. Озеленяването им включва почвопокривни цъфтящи растения (хиперикум), вечнозелени (чимшир) и цъфтящи храсти (хибискус).

Технически параметри:

- Площ за насипване, оформяне и озеленяване - 21,1 кв.м
- Площ за затревяване - 0 кв.м
- Площ за засаждане на декоративни растения - 21,1 кв.м (100%)

II. Дендрологична ведомост

- | | | |
|----|---------------------|---------|
| 1. | Буксус семпервиренс | 8 бр. |
| 2. | Хибискус сириакус | 3 бр. |
| 3. | Хиперикум калицидум | 155 бр. |

Удостоверение №РК/СТ/15/15 г.
дата: 2015 г.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

Главен архитект

Дата: 04-12-2015

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Л. БРА. РЕГИНА
НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА

Per. № 04195

2015

(ландш. арх. Регина Лазарова)

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
към проектно решение - част Паркоустройство
Ул. „Митрополит Панарет Рашев“ (чертеж №13)

I. Обяснителна записка

За тази улица е предвидено озеленяване на съществуваща зелена ивица, разположена по протежение на каменен зид – ограда. Единият от възможните варианти е в ивицата да се засадят катерливи растения, но тъй като в близост има такива на няколко места, проектът предлага да се използват вечнозелени храсти (махония, лавровишна, чимшир). Първият вид е по-нисък, цъфтящ, с декоративни плодове и червена есенна окраска. Вторият е по-обемен, с красива листна маса. Третият придава по-завършен вид на ивицата, засаден в двата ѝ края.

Технически параметри:

- Площ за почистване, оформяне и озеленяване - 11,1 кв.м
- Площ за затревяване - 0 кв.м
- Площ за засаждане на декоративни растения - 11,1 кв.м (100%)

II. Дендрологична ведомост

1. Буксус семпервиренс
2. Махония аквифолиум
3. Прунус лауроцеразус

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 11 бр.

ОДОБРЯВАМ

Главен архитект: _____
Дата: 04-12-2015

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:

(ландш. арх. Регина Лазарова)

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ПРИЛОЖЕНИЕ №14
към проектно решение - част Паркоустройство
Ул. „Драгоман“ (чертеж №14)

I. Обяснителна записка

Улица „Драгоман“ свързва площад „Славейков“ и ул. „Въстаническа“ с ул. „Кирил и Методий“. До пресичането ѝ с ул. „Кольо Гайтанджията“ няма площ за озеленяване. В участъка от „Кольо Гайтанджията“ до ул. „Бузлуджа“, архитектурният проект предвижда между уличното платно и тротоара да се оформи зелена ивица с ширина 50 см. Ивицата се прекъсва срещу всеки от входовете на къщите (1,2 м). Озеленяването ще се извърши с ниски почвопокровни видове (здравец, хиперикум). При всеки от входовете е предвидено засаждане на 2бр. чимшир.

Участъкът от ул. „Бузлуджа“ до „Кольо Гайтанджията“, ул. „Драгоман“ преминава покрай оградата на Стара болница, където е оформена зелена ивица с ширина 2м и няколко съществуващи стари дървета (орех, черница, гледичия). Цялата ивица следва да се почисти, оформи и презатреви, като запазят всички съществуващи дървета. От другата страна на улицата се предвижда изграждане на нов тротоар, който достига до завой със съществуваща градинка. Същата ще се запази и укрепи с новата подпорна стена, предвидена в проекта.

Технически параметри:

- | | |
|--|--------------|
| • Площ за почистване, оформяне и озеленяване | - 132,5 кв.м |
| • Площ за презатревяване | - 101,5 кв.м |
| • Площ за засаждане на декоративни растения | - 31 кв.м |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за Регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013


www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

II. Дендрологична ведомост

1. Буксус семпервиренс	21 бр.
2. Хиперикум калицидум	320 бр.
3. Гераниум енд्रेसи	265 бр.



ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:

(ландш. арх. Регина Лазарова)





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №15
към проектно решение - част Паркоустройство
Ул. „П.Р. Славейков“ (чертеж №15)

I. Обяснителна записка

На улица „П.Р.Славейков“, архитектурният проект предлага ново озеленяване на две места: първото е в близост до църквата „Св.Св.Кирил и Методий“, където се предвижда преоформяне на съществуващия малък площад, с цел обособяване на квартална градинка и паркинг за 5 бр. коли. Всички съществуващи дървета (3бр. липа и 1бр. ясен) се запазват. Новопроектираната площадка с пейки ще се обгради с декоративна растителност (вечнозелени и цъфтящи храсти). Източно от паркинга, около една от съществуващите липи се оформя малка зелена площ с почвопокровни растения. Второто предвидено озеленяване за ул. „П.Р.Славейков“ представлява ивица, прилежаща към фасадите на паянтови къщи, които са необитаеми и в лошо състояние. Едната от тях е полусъборена. Това определя решението, ивицата да бъде плътно засадена с колоновидна туя, която ще се оформи, като зелена стена и ще прикрие неприятната гледка. Препоръчително е да се направи необходимото и за поставяне на предпазна ограда в този участък.

Технически параметри:

- | | |
|---|-----------------|
| • Площ за насипване, оформяне и озеленяване | - 82 кв.м |
| • Площ за затревяване | - 20 кв.м (24%) |
| • Площ за засаждане на декоративни растения | - 62 кв.м (76%) |

II. Дендрологична ведомост

- | | |
|--|--------|
| 1. Туя оксиденталис(колоновидна форма) | 18 бр. |
| 2. Махония аквифолиум | 30 бр. |
| 3. Лоницера пилеата | 5 бр. |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕП – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за Регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

4. Спирея японика	66р.
5. Евонимус радиканс	186р.
6. Котонеастер даммери	106р.
7. Хибискус сириакус	36р.
8. Юниперус сабина	146р.

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:



(ландш. арх. Регина Лазарова)

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ – Елка Николова" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



- Легенда:**
- покрытие потолка
 - покрытие
 - существующий отдел
 - подложка пола
 - покрытие пола (плиточное)
 - тепло- и звукоизоляция - черн
 - тепло- и звукоизоляция - звукопоглощающ
 - гидроизоляция пола - цементная

- Проектно решение - озеленяване

-  LUPONDIKTIVO ZARFAS
 LUPONDIKTIVO KVALITÄT
 LUPONDIKTIVO KVALITÄT
 LUPONDIKTIVO KVALITÄT
 LUPONDIKTIVO KVALITÄT
 LUPONDIKTIVO KVALITÄT

[illegible]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №16

към проектно решение - част Паркоустройство

Ул. „Поборническа“ (чертеж №16)

I. Обяснителна записка

Предвидените в архитектурния проект площи за озеленяване се намират в близост до изградения паметник на български поборници. Тук улицата е сравнително широка и пространството е естествено оформено, като малък площад. Проектът запазва съществуващото положение, като обособява кътове за почивка с 4 бр. пейки.

Проектът за паркоустройство предлага решение съобразено с конкретната ситуация, като използва традиционните растения за озеленяване в тази част на града: здравец, чимшир, хортензия, ароматна влечаща лоницера и др. Запазват се всички съществуващи растения: люляк, туя, дървовиден чимшир, лозница. Стълбището в западния край на площадчето ще се озелени с вечнозелени храсти.

Технически параметри:

- | | |
|--|--------------------|
| • Площ за почистване, оформяне и озеленяване | - 68,1 кв.м |
| • Площ за затревяване | - 0 кв.м |
| • Площ за засаждане на декоративни растения | - 68,1 кв.м (100%) |

II. Дендрологична ведомост

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Прунус лауроцеразус | 24 бр. |
| 2. Махония аквифолиум | 77 бр. |
| 3. Юниперус сабина | 24 бр. |
| 4. Хидрангея макрофила | 7бр. |
| 5. Хиперикум калицидум | 160бр. |
| 6. Гераниум енд्रेसи | 50бр. |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за Регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 7. Буксус семпервиренс | 30бр. |
| 8. Туя оксиденталис "Смарагд" | 16бр. |
| 9. Лоницера японика | 36бр. |

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ	
	л. арх. РЕГИНА НИКОПАЕВА ЛАЗАРОВА
	Per. № 04175
Дата: 2015	подпис:

(ландш. арх. Регина Лазарова)

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Удостоверение №РК-048




Дата: 2015

подпис:

управител:

/Ина Минска

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ" – Елка Николова и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



- Легенда:



Проектно решение - озеленяване:



Дендрологічна ведомість:

Примеч. Микростигматус
Максимум амфилокум
Юнионус сабиня
Хидрогенит микростигматус
Хидрогенит микростигматус
Германия микростигматус
Буксус микростигматус
Тун оксидантус "Смарт"
Поллиция микростигматус
Площ за микростигматус, обектът е в микростигматус

24 6p
77 6p
24 6p
78p
1606p
506p
306p
16p
34p
68 1p



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ПРИЛОЖЕНИЕ №17

към проектно решение - част Паркоустройство

Пл. „Самоводски пазар“ (чертеж №17)

I. Обяснителна записка

Площад „Самоводски пазар“ е едно от най-посещаваните места в гр. Велико Търново, поради което архитектурният проект предвижда обогатяване на съществуващите зелени площи с растителност, запазване броя на паркоместата и осигуряване на по-добра възможност за краткотрайна почивка и социални контакти. Като допълнителни растителни обеми и за предотвратяване на нерегламентирано паркиране, на няколко места ще бъдат поставени дървени цветарници, засадени с декоративни храсти.

Паркоустройственият проект предлага решение, съобразено със специфичните дадености и изисквания. Съществуващата растителност е оскъдна: Юниперус вергиниана (дървовидна хвойна), Цидония японика (японска дюля) и две симетрични ивици жив плет от лигуструм зад паметника на Емилиян Станев. Хвойната и японската дюля се запазват, но живият плет ще се подмени с ивица от Махония аквифолиум, която има много по-добър и променящ се през сезоните декоративен ефект. За да не се скрива околната панорама, не се предвиждат обемни и високи растения. В същото време е търсена възможност за засаждане на няколко по-високи листопадни храсти, които да осигурят сянка през лятото (Рус тифина, хибискус).

За обособяване на отделните пространства са оформени няколко живописни групи от вечнозелени и цъфтящи растения, бордюрно засаден чимшир и акценти от по-високи иглолистни (Западна туя „смарагд“).

Зелената ивица, оформена с изграждането на новата подпорна стена към ул. „Въстаническа“ ще се оформи с подходящи вечнозелени храсти. Предвидено е ново затревяване.

Технически параметри:

- Площ за почистване, насипване оформяне и озеленяване - 79,9 кв.м
- Площ за затревяване - 30 кв.м (37%)
- Площ за засаждане на декоративни растения - 49,90 кв.м (63%)

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за Регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- Декоративни цветарници 100/40/50 - 116р.

II. Дендрологична ведомост – зелени площи

1. Рус тифина	3 бр.
2. Хибискус сириакус	3 бр.
3. Туя оксиденталис "Смарагд"	3 бр.
4. Буксус семпервиренс	146р.
5. Котонеастер даммери	156р.
6. Лоницера пилеата	456р.
7. Евонимус радиканс	256р.
8. Юниперус сабина	556р.
9. Котонеастер хоризонталис	286р.
10. Потентила фрутикоза	236р.
11. Махония аквифолиум	236р.
12. Хиперикум калицинум	806р.

III. Дендрологична ведомост – цветарници (116р.)

1. Хамаеципарис дребноразмерни форми	11 бр.
2. Туя оксиденталис дребноразмерни форми	116р.
3. Буксус семпервиренс	11 бр.
4. Юниперус сабина дребноразмерни форми	11 бр.
5. Хиперикум калицинум	33 бр.
6. Евонимус радиканс различни разновидности	33 бр.
7. Лоницера пилеата	22 бр.

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Л. арх. РЕГИНА
НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА

Per. № 04175


дата 2015 подпис

(ландш. арх. Регина Лазарова)

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.





- Леген



КАТЕРИВИ ХРАСТИ
ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ

Проектно решение - озеле



 место за посиданье на доточном диаметру $\varnothing 100$
 место за посиданье на диаметричната кривина

Дендрологична ведомост:

Рус тифна
Хибкус сиракус
Туя оксиденталис "Смарагд"
Туя оксиденталис "Данка"
Хамисципарис лавзоника "Елудж"
Туя оксиденталис "Голден глоуб"
Хамисципарис лавзоника "Минима глаук"
Буксус соммерингерс
Котонастер диммерс
Поницера пилата
Евкалиптус радиканс
Кинерпус сабина
Котонастер хоризонталис
Потентила фретилоза
Мания аквифолия
Гераниум ендрикс
Хиперикум калцидум
Плош за оформене и озеленяване
Плош за затревяване

36p.

3.5p.
4.5p.

16p.

15p.
15p.

15p.

445p.
225p.

326p.
556p.

256p.

286p.

236p.

230p.
3786p.

606p.

30,0 m²



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРИЛОЖЕНИЕ №18

Към проектно решение - част Паркоустройство Ул. „Г.С.Раковски“ (чертеж №18)

I. Обяснителна записка

Ул. „Г.С.Раковски“ е една от най-посещаваните от туристи и гости на гр. В.Търново, популярна като „Самоводска чаршия“. На улицата няма възможност за изграждане на зелени площи и засаждане на дървета. Съществуващите дървени цветарници са износени, а растителността в тях (основно здравец) е недостатъчна. Съобразно архитектурното решение, проектът предлага 44 бр. нови дървени цветарници, озеленени с повече и по-обемни растения. В приложението е показан примерен модел за дървен цветарник, с размери 100/50/40 см. За да няма монотонно повторение на растителните обеми, в чертеж №18 са показани 3 варианта за аранжиране и схеми за засаждане. Видовете декоративни растения са дадени в дендрологичната ведомост за всеки от вариантите. За разлика от растенията за зелените площи, които са средно или едро размерни, цветарниците следва да се аранжират с повече, но по-дребни растения, за да се получи по-раздвижен и живописен обем. За осигуряване на зеленина и колорит през всички сезони, са подбрани предимно вечнозелени видове – иглолистни и широколистни; някои от тях – цъфтящи или с интересна окраска на листата; вертикално оформени или влечащи.

Технически параметри:

- | | |
|---------------------------|----------|
| • Дървени цветарници общо | - 44 бр. |
| ○ Аранжирани по Вариант 1 | - 15 бр. |
| ○ Аранжирани по Вариант 2 | - 15 бр. |
| ○ Аранжирани по Вариант 3 | - 14 бр. |

II. Дендрологична ведомост

Вариант 1 – за един брой цветарник

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Туя оксиденталис "Смарагд" | 1 бр. |
| 2. Хамаеципарис пизифера "Булевард" | 1 бр. |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за Регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- | | |
|--|-------|
| 3. Туя оксиденталис "Голден глоуб" | 1 бр. |
| 4. Спирея японика "Литъл принцес голд" | 1 бр. |
| 5. Юниперус сабина | 1 бр. |
| 6. Евонимус радиканс "Колоратус" | 1 бр. |
| 7. Котонеастер даммери | 1 бр. |

Вариант 2 – за един брой цветарник

- | | |
|---|-------|
| 1. Хамаеципарис лавзониана "Елуди-голд" | 1 бр. |
| 2. Хамаеципарис лавзониана "Минима ауреа" | 1 бр. |
| 3. Буксус семпервиренс | 1 бр. |
| 4. Юниперус сабина | 1 бр. |
| 5. Хиперикум калицинум | 3 бр. |
| 6. Винка майор вариегата | 3 бр. |
| 7. Лоницера пилеата | 2 бр. |

Вариант 3 – за един брой цветарник

- | | |
|---|-------|
| 1. Хамаеципарис лавзониана "Елуди" | 1 бр. |
| 2. Туя оксиденталис "Даника" | 1 бр. |
| 3. Туя оксиденталис "Рейнголд" | 1 бр. |
| 4. Потентила фрутикоза | 1 бр. |
| 5. Лоницера пилеата | 1 бр. |
| 6. Евонимус радиканс "Силвър куин" | 2 бр. |
| 7. Берберис тунбергий "Атропурпурея нана" | 1 бр. |

Вариант 1 – за 15 броя цветарници

- | | |
|--|--------|
| 1. Туя оксиденталис "Смарагд" | 15 бр. |
| 2. Хамаеципарис пизифера "Булевард" | 15 бр. |
| 3. Туя оксиденталис "Голден глоуб" | 15 бр. |
| 4. Спирея японика "Литъл принцес голд" | 15 бр. |
| 5. Юниперус сабина | 15 бр. |
| 6. Евонимус радиканс "Колоратус" | 15 бр. |
| 7. Котонеастер даммери | 15 бр. |

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ – Елка Николова" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за Регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Вариант 2 – за 15 броя цветарници

1. Хамаеципарис лавзониана "Елуди-голд"	15 бр.
2. Хамаеципарис лавзониана "Минима ауреа"	15 бр.
3. Буксус семпервиренс	15 бр.
4. Юниперус сабина	15 бр.
5. Хиперикум калицинум	45 бр.
6. Винка майор вариегата	45 бр.
7. Лоницера пилеата	30 бр.

Вариант 3 – за 14 броя цветарници

1. Хамаеципарис лавзониана "Елуди"	14 бр.
2. Туя оксиденталис "Даника"	14 бр.
3. Туя оксиденталис "Рейнголд"	14 бр.
4. Потентила фрутикоза	14 бр.
5. Лоницера пилеата	14 бр.
6. Евонимус радиканс "Силвър куин"	28 бр.
7. Берберис тунбергий "Атропурпурея нана"	14 бр.

Забележка: Вариантите за аранжиране и разположението на цветарниците по ул. „Г.С.Раковски“ са показани в чертеж №18.

ОП-92" ЕООД, гр. В.Търново
гостуването на минчестроителите
ти и строителен



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

Главен архитект:
Дата: 04-12-2015

ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
л. арх. РЕГИНА НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА	Per №: 04175
2015	подпис

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТ:

(ландш. арх. Регина Лазарова)

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ – Елка Николова" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.