




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за Регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ "НИКЕЛ – Елка Николова"

гр. В.Търново, ул. "Марно поле" №23, ет.6, (062) 62-37-81,

ЕИК № BG 814159839; e-mail: nikel_proekt@abv.bg

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА:

Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., по обособени позиции.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „Подготовка на инвестиционни проекти за Обект 6 „Градска среда в старата градска част“ и обект 7 „Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки по улица „Стефан Стамболов““

ОБЕКТ 6: ГРАДСКА СРЕДА В СТАРАТА ГРАДСКА ЧАСТ

ТОМ II: РАБОТЕН ПРОЕКТ – ПЛАНОВЕ, част 1

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ДАТА: АВГУСТ 2015

ПРОЕКТАНТИ:

(арх. Елена Абаджиева)

(арх. Петър Николов)

(арх. Ася Николова)



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново



УПРАВИТЕЛ:

(инж. Николай Николов)



Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ – Елка Николова" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bqregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ "НИКЕЛ – Елка Николова"

гр. В.Търново, ул. "Марно поле" №23, ет.6, (062) 62-37-81,

ЕИК № BG 814159839; e-mail: nikel_proekt@abv.bg

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА:

Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., по обособени позиции.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „Подготовка на инвестиционни проекти за Обект 6 „Градска среда в старата градска част“ и обект 7 „Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки по улица „Стефан Стамболов““

ОБЕКТ 6: ГРАДСКА СРЕДА В СТАРАТА ГРАДСКА ЧАСТ

ТОМ II: РАБОТЕН ПРОЕКТ – ПЛАНОВЕ, част 1

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ДАТА: АВГУСТ 2015


СПИСЪК НА ЧЕРТЕЖИТЕ:

1. ул. „Независимост“ – М 1:200;
2. ул. „Стефан Стамболов“ – М 1:200;
 - 2.1. ул. „Стефан Стамболов“, лист 1;
 - 2.2. ул. „Стефан Стамболов“, лист 2;
3. ул. „Велчо Джамджията“ – М 1:200;
4. ул. „Иван Вазов“ – М 1:200;
5. ул. „Читалищна“ – М 1:200;
6. ул. „Михаил Кефалов“ – М 1:200;
7. ул. „Генерал Гурко“ и ул. „Пролет“ – М 1:200;
 - 7.1. ул. „Генерал Гурко“;
 - 7.2. ул. „Генерал Гурко“ и ул. „Пролет“, лист 2;

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ – Елка Николова" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за Регионално развитие




Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално
развитие и от държавния бюджет на Република България

- 8. ул. „Колю Фичето” – М 1:200;
- 9. ул. „10-ти февруари” – М 1:200, 1:50;
- 10. ул. „Митрополит Панарет Рашев” – М 1:200;
- 11. ул. „Александър Добринов” – М 1:200, 1:100;
- 12. ул. „Ефрем Попхристов” – М 1:100;
- 13. ул. „Д-р Алберт Лонг” – М 1:200, 1:100;
- 14. ул. „Крайбрежна” – М 1:200, 1:100;
- 14.1. ул. „Крайбрежна”, лист 1;
- 14.2. ул. „Крайбрежна”, лист 2;
- 15. ул. „Максим Райкович” и ул. „Тунел” – М 1:200;



ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Ивицата в края на пътното платно да се изпълнява от бетоновата павата със заоблени кантове с р-ри 18х12х6 см., 12х12х6 см. и 9х12х6 см., цял кафяв, които се редят според детайл на настилка и типов профил.
2. В зоните на автобусни спирки, паркоместа и кръстовища ивицата и зоните, предвидени с павая да се изпълняват с гранитни павата с р-ри 20х10х10 см.; цял; кафяв
3. За настилка на тротоарите да се използват бетонови павата с въглооб. кантове и р-ри 22,3х18,9х6 см., 18,9х14,8х6 см., и 18,9х11х6 см.; цял; сив меланж, които се редят според детайл на настилка и типов профил.
4. При преминаване на трасето на тротоар пред гаражи и др. автомобили подходи, в тези зони улицните бордюри и нивото на тротоарите да се изпълняват понижени!
5. Да се спазват предписаните в детайлите слоеве материали.
6. При необходимост от уточнения по проекта и/или промени, поради възникнали специални обстоятелства, които пречат за точното изпълнение да се търсят предварително проектантите!
6. Да се четат забележките на всеки отделен чертеж!

ЛЕГЕНДА

-  - СЪЩЕСТВУВАЩ АСФАЛТ
-  - НОВ АСФАЛТ
(преасфалтиран участък)
-  - БЕТОНОВИ ПАВЕТА С
ВЪЛНООБРАЗНИ КАНТОВЕ
-  - БЕТОНОВИ ПАВЕТА СЪС
ЗАОБЛЕНИ КАНТОВЕ
-  - ГРАНИТНИ ПАВЕТА
-  - СЪЩЕСТВ. СГРАДИ
-  - БЕТОННИ БОРДЮРИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

Главен архитект: _____

ул. "Велчо Джамджията" / М 1:200



МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

СЪГЛАСУВАМ

по чл. 64, ал. 1 от ЗКН и във връзка с Писмено становище на ИНИКН предоставяне на графични материали

Завършил с проект

08.2015

ЛИЦЕНЗИРАН ОБЩЕСТВО

МИНИСТЕРСТВО-92

издаване удостоверение за инвестиционните проекти и строителни надзор

Удостоверение №РК-0184 от 06.2015 г.

дата: 08.2015

арх. Николай Николаев

глава на управление

ПРОЕКТНАТА ГРУПА ПРЕСТАВЛЯВА:

ИГКБВА АД

дата: 08.2015

Ауу



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.oprra.gov.bg

Министерство на Вашето Бъдеще

Проектът се финансира от Европейския съюз по линията на оперативните разпоредби и от държавния бюджет на Република България



ОБЕКТ: Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: Изготвяне на инвестиционни проекти в град Велико Търново за издаване на прогностичен период, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. по обособяемите позиции

ОБООБЩЕНА ПОЗИЦИЯ 4	ОБЕКТ 2 - реконструкция и модернизация на козметични площици по улица "Стефан Стамболов
ДОГОВОР № BG161R0001/5-07/2014-0222-U-10	фазата 1 - прогностичен проект
част: АРХИТЕКТУРА	

Възлагател: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Проектантска фирма: **ЕТ "НИКЕЛ" - Елка Николова**

5600 Велико Търново, ул. Маджарска №62, вх. №1
тел: 02594 92 623781, e-mail: nikela@nikel.bg

Утвърдител:	инк. Николай Николаев
АРХИТЕКТУРА	арх. Елена Абджиева арх. Ася Николова арх. Петър Николов
ПРОЕКТИСТ	инк. В. Николова - Скиди
ПРОЕКТИСТ	инк. Димитър Генев
Проедзия	л.арх. Регина Лазарова
Проектност. и биг.	инк. Цяни Цянев
Електро	инк. Иордан Иларионов
Информ. инфрастр.	инк. Иван Василев
Пожарна безоп.	инк. Ст. Станев
Политика	

дата: 08.2015

лист р. 11/10


чертеш №


Чертеш: инк. ул. "Велико Димитракович"

M:1:200

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. по линията на оперативните разпоредби и от държавния бюджет на Република България за издаване на прогностичен период, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. по обособяемите позиции









Улица "Генерал Гурко" / М 1:200
от осова точка 1135 до 1168



Улица "Генерал Гурко" / М 1:200
от осова точка 1168 до 1176

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. За пренастилане на улицата да се използват камъни от сегашната настилка от твърд пясъчник, в случай че отговарят на изискванията на проекта. При недостиг да се влагат такива, които са с подходящи съгласно изискванията на проекта размери, структура и цвят и аналогични такива спрямо характеристиките за района настилки от пясъчник.
2. Пренастилането да се извърши след приемане от проектанта на подготвена подравнена и уплътнена основа.
3. Полагането на камъните да е съобразено с предвиденото на проекта за създаване на четлива средна ивица (фуга ширина 6см.) обрामчена от едноразмерни камъни. Големината на използваните камъни да намалява плавно от средата на платното към краищата.
4. За настилка на тротоарите да се използват каменни плочи (твърд пясъчник) с правилна форма, дебелина 4-5 см., фигуриращи с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм.); цвят и структура аналогични на характеристиките на района, редът се според детайл на настилка и типов профил. Бордюровете да се изпълняват от камък с дебелина мин. 10см. и дълбочина мин 25см.
5. Да се спазват предписаните в детайлите слоеве материали. Изборът на всички настилки, материали, елементи и съоръжения от градската среда да става след писмено одобрение от проектанта!
6. Капацитите и решетките на всички шахти да се изравняват с готово ниво на новата настилка!
7. При необходимост от уточнения по проекта и/или промени, поради възникнали специални обстоятелства, които пречат за точното изпълнение да се търсят предварително проектантите!
8. Да се четат забележките на всеки отделен чертеж!

ЛЕГЕНДА

- КАДЪРЪМ
- КАМ. ПЛОЧИ ПРАВИЛНИ
- НАСТИЛКА (тротоари и стъпала) ЗА ПОДМЯНА НА ЕДИНИЧНИ ПЛ
- СЪЩЕСТВ. СГРАДИ
- ПОДПОРНА СТЕНА
- МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ (НОВ)
- НОВО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
- СЪЩЕСТВ. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
- СЪЩЕСТВ. ДЪРВЕТА
- ДЪРВЕНИ СКАРИ ЗА СЪЗДАНЕ

СЪГЛАСУВАМ
по чл. 24, ал. 1 от ЗКН и в
съзвучие с Писмено становище
на НИИКН предоставяне
графични материали

Завърши с лист:

83. 14.10.2015

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВА

Главен архитект:

Дата:

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ:

ЛИЦЕНЗИРАНО ЦЕНТЕЛ:

Удостоверение № 10487/01.06.2015 г.

Дата: 2015 г.

арх. Е. Абаджиева

Иво Милев

ПРОЕКТАНТ:

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15


08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15



ЛЕГЕНДА

	- СЪЩЕСТВУВАЩ АСФАЛТ		- МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ (НОВ)
	- КАМ. ПЛОЧИ ПРАВИЛНИ		- СЪЩЕСТВ. ОЗЕЛЯВАНЕ
	- КАЛДЪРЪМ		- БЕТОНОВИ ПАВЕТА С ВЪЛНООБРАЗНИ КАНТОВЕ
	- СЪЩЕСТВ. СГРАДИ		- БЕТОНОВИ ПАВЕТА СЪС ЗАОБЛЕНИ КАНТОВЕ
	- СЪЩЕСТВ. ДЪРВЕТА		

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. За настилка на стълбите и площадките да се използват каменни плочи (твърд пясъчник) с правилна форма, дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм.); цвят и структура аналогични на характерните на района, редят се според детайл на настилка и типов профил.
2. Пренастилането да се извърши след приемане от проектанта на подготвена основа.
3. Да се спазват предписаните в детайлите слоеве материали. Изборът на всички настилки, материали, елементи и съоръжения от градската среда да става след писмено одобрение от проектанта!
4. При необходимост от уточнения по проекта и/или промени, поради възникнали специални обстоятелства, които препятстват точното изпълнение да се търсят предварително проектантите!
5. Да се четат забележките на всеки отделен чертеж!

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ:

ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ:

ИНВЕСТИТОР: 12" БООД, гр. В. Търново
Оценяване съгласно инвестиционните проекти и технически изисквания
Удостоверение: 12" БООД от 06.2015 г.
дата: 20.15
арх. М. Младенов
управител: Мина Минаева-Пержилова

ПРОЕКТАНТ:

ПРОЕКТ: 12" БООД
ОК
ПТИ
дата: 08.2015
арх.

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
СЪГЛАСУВАМ
по чл. 84, ал. 1 от ЗКН и във връзка с Писмено становище на НИНКН предоставените графични материали
Заверил с печат:
8.11.2015

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ОБЕКТ: Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: "Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., по обособени позиции

ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
ДОГОВОР № BG161PO001/
5-02/2012/022-U-10

ОБЕКТ 6
"Градска среда в старата градска част"
фаза: Работен проект

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Възложител: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Главен архитект:
Дата: 08.12.2015

Проектантска фирма
ЕТ "НИКЕЛ - Елка Николова"
5000 Велико Търново, ул. Марно поле №23, ет. 6,
тел: 00359 62 623781, e-mail: nikel_proekt@abv.bg

Управител:	инж. Николай Николов	
ПРОЕКТАНТИ	арх. Елена Абаджиева	
АРХИТЕКТУРА	арх. Ася Николова	
	арх. Петър Николов	
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:	Конструкции и ПБЗ	инж. В. Николова - Сидики
	Геодезия	инж. Димитър Генов
	Паркоустр. и благ.	л. арх. Регина Лазарова
	Електро	инж. Цани Цанев
	Информационна инфраструктура	инж. Йордан Иларионов
	Пожарна безоп.	инж. Иван Василев
	Геология	инж. Станимир Станев
дата:	08.2015	лист р-р: 42/42
чертеж №		

Чертеж име: ул. "Колю Фичето"
М 1:200


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "Никел - Елка Николова" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

1 см.



-  - КАЛДЪРЪМ ЗА ЕДИНИЧНИ ПОДМЕНИ НА КАМЪНИ ИЛИП
-  - КАЛДЪРЪМ
-  - КАМ. ПЛОЧИ ПРАВИЛНИ
-  - СЪЩЕСТВ. СГРАДИ
-  - БЕТОНОВИ ПОЯСИ
-  - БЕТОННИ БОРДЮРИ
-  - ПОДПОРНА СТЕНА
-  - МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ (НОВ)
-  - СЪЩЕСТВ. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
-  - СЪЩЕСТВ. ДЪРВЕТА
-  - ДЪРВЕНИ СКАРИ ЗА СЯДАНЕ

ПРОЕКТИРА:	Управител:	инж.Николай Николов	ПРОЕКТИРА:	ПРОЕКТИРА:	инж.Николай Николов		
	АРХИТЕКТУРА	арх. Елена Абджиева		ПРОЕКТИРА:	арх. Ася Николова		
		арх. Петър Николов		ПРОЕКТИРА:	инж. В. Николова - Сидика		
				ПРОЕКТИРА:	инж. Димитър Тенов		
УТВЕРЖАВА:	Конструкции и ПБЗ	инж. В. Николова - Сидика	УТВЕРЖАВА:	Геодезия	инж. Димитър Тенов		
	Паркоустр. и благ.	л. арх. Регина Лазарова		УТВЕРЖАВА:	Електро	инж. Чани Цанев	
	Информационна инфраструктура	инж. Йордан Илианов			УТВЕРЖАВА:	Пожарна безоп.	инж. Иван Василев
	Геология	инж. Станимир Ставев				УТВЕРЖАВА:	



Улица "Митрополит Панарет Рашев" / М 1:200
от осова точка 1143 до 1159



Улица "Митрополит Панарет Рашев" / М 1:200
от осова точка 1159 до 1162



Улица "Митрополит Панарет Рашев" / М 1:200
от осова точка 1166 до 1176

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. За пренастилане на улицата да се използват камъни от сегашната настилка от твърд пясъчник, в случай че отговорят на изискванията на проекта. При недостиг да се влагат такива, които са с подходящи съпътстващи изискванията на проекта размери, структура и цвят и аналогични такива спрямо характеристиките за района настили от пясъчник.
2. Пренастилането да се извърши след приемане от проектанта на подготвена подравнена и уплътнена основа.
3. Полагането на камъните да е съобразено с предвиждането на проекта за създаване на четлива средна ивица (фуга ширина 6см.) оброчена от едноразмерни камъни. Големината на използваните камъни да намалява плавно от средата на платното към краищата.
4. За настилка на тротоарите да се използват каменни плочи (твърд пясъчник) с правилна форма, дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм.); цвят и структура аналогични на характеристиките на района, редят се според детайл на настилка и талов профил. Бордюрите да се изпълняват от камък с дебелина мин. 10см. и дълбочина мин 25см.
5. Да се спазват предписаните в детайлите слоеве материали. Изборът на всички настилки, материали, елементи и съоръжения от градската среда да става след писмено одобрение от проектанта!
6. Капаците и решетките на всички шахти да се изравняват с готово ниво на новата настилка!
7. При необходимост от уточнения по проекта и/или промени, поради възникнали специални обстоятелства, които пречат за точното изпълнение да се търсят предварително проектантите!
8. Да се четат забележките на всеки отделен чертеж!

ЛЕГЕНДА

- КАЛДЪРЪМ
- КАМ. ПЛОЧИ ПРАВИЛНИ
- СЪЩЕСТВ. СГРАДИ
- БЕТОНОВИ ПОЯСИ
- БЕТОННИ БОРДЮРИ
- БЕТОННИ ПАВЕТА
- ПОДПОРНА СТЕНА
- МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ (НОВ)
- НОВО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
- СЪЩЕСТВ. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ



ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ:

ПРЕДВИЖАНА ОЦЕНКА:

Удостоверение № 0481/01.06.2015 г.
дата: 01.06.2015 г.
с/пр.ч. изготвено от: [signature]

ПРОЕКТАНТ:

ПРОЕКТАНТ: [signature]

ОБЩЕСТВЕНА ПОЗИЦИЯ 4

ДОГОВОР № BG16P0001/
5-02/2012/022-U-10

ОБЕКТ 6

Градски среден в старата градска част

ОБЩЕСТВЕНА ПОЗИЦИЯ 4

ДОГОВОР № BG16P0001/
5-02/2012/022-U-10

ОБЕКТ 6

Градски среден в старата градска част

ОБЩЕСТВЕНА ПОЗИЦИЯ 4

ДОГОВОР № BG16P0001/
5-02/2012/022-U-10

ОБЕКТ 6

Градски среден в старата градска част

ОБЩЕСТВЕНА ПОЗИЦИЯ 4

ДОГОВОР № BG16P0001/
5-02/2012/022-U-10

ОБЕКТ 6

Градски среден в старата градска част

ОБЩЕСТВЕНА ПОЗИЦИЯ 4

ДОГОВОР № BG16P0001/
5-02/2012/022-U-10

ОБЕКТ 6

Градски среден в старата градска част

ОБЩЕСТВЕНА ПОЗИЦИЯ 4

ДОГОВОР № BG16P0001/
5-02/2012/022-U-10

ОБЕКТ 6

Градски среден в старата градска част



Улица "Александър Добринов" / М 1:200

ЛЕГЕНДА

- КАМ. ПЛОЧИ ПРАВИЛНИ
- БЕТОНОВИ ПАВЕТА
- БЕТОНОВИ ПАВЕТА
- СЪЩЕСТВ. СГРАДИ
- БЕТОННИ БОРДЮРИ
- ПОДПОРНА СТЕНА
- МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ (НОВ)




ЗАБЕЛЕЖКИ

1. За настилка на съпалата и площадките да се използват каменни плочи (твърд пясъчник) с правилна форма, дебелина 4-5 см, фигурирани с дренажна фура (ширина на фугата 8-15 мм); цвят и структура аналогични на характеристиките на района, редът се според детайл на настилка и типов профил.
2. Пренастилянето да се извърши след премахване от проекта на подготвена подравнена и уплътнена основа.
3. Да се спазват предписанията в детайлите словесно материали. Изборът на всички настилки, материали, елементи и съоръжения от градската среда да става след писмено одобрение от проектанта!
4. Калациите и решетките на всички шахти да се изравняват с готово ниво на новата настилка!
5. При необходимост от уточнения по проекта и/или промени, поради възникнали специални обстоятелства, които пречат за точното изпълнение да се търсят предварително проектантите!
6. Да се четат забележките на всички отделни чертежи!


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
СЪГЛАСУВАМ
по чл. 84, ал. 1 от ЗКН и въвежда с Писмено становище на НИИКН предоставените графични материали.

Съгласува: 02.01.2015

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ:	
ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ: инж. Е. Абаджиева Удостоверение № 1781/01.06.2015 г. дата: 02.01.2015	
ПРОЕКТАНТ: инж. Е. Абаджиева	
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.oprr.bg Инвестиции във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България	
ОБЕКТ: Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за реализацията на програмата "Регионално развитие" 2007-2013 г., по обособени позиции	
ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4	ОБЕКТ 6
ДОГОВОР № BG161P0001/5-02/2012-022-U-10	Градска среда в старата градежа част
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА	Работен проект
Възложител: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	
Проектантска фирма: ЕТ "НИКЕЛ - Елка Николова" 5000 Велико Търново, ул. Марк Твен 1823, ет 6, тел. 03355 62 623781, e-mail: nikel_project@abv.bg	
Управител:	инж. Николай Николов
АРХИТЕКТУРА	арх. Елена Абаджиева
	арх. Ася Николова
	арх. Петър Николов
Конструкции и ГИЗ	инж. В. Николова - Сидица
Геодезия	инж. Димитър Генов
Паркоустр. и благ.	п. арх. Регина Лазарова
Електро	инж. Цани Цанев
Информационна инфраструктура	инж. Йордан Илирионов
Пожарна безоп.	инж. Иван Василев
Геология	инж. Станислав Станев
дата: 08. 2015	лист р-р: 59.7/37
Чертеж име: ул. "Александър Добринов" М 1:200, 1:100	
Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Целта отговорност за съдържанието на публикуваните се носи от ЕТ "Никел - Елка Николова" и не налага отговорност на се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.	



Улица "Александър Добринов" / М 1:100



ЛЕГЕНДА

	- НОВА НАСТИЛКА ОТ КАМ. ПЛОЧИ ПРАВИЛНИ		- БЕТОННИ БОРДЮРИ
	- СЪЩЕСТВ. НАСТИЛКА, КОЯТО СЕ ЗАПАЗВА		- БЕТОНОВИ ПАВЕТА
	- СЪЩЕСТВ. СГРАДИ		- БЕТОНОВИ ПАВЕТА
	- ПОДПОРНА СТЕНА		- СЪЩЕСТВ. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
	- БЕТОНОВИ ПОЯСИ		

Улица "Ефрем Попхристов" / М 1:100

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За настилка на съпалата и площадките се използват каменни плочи (твърд пясъчник) с правилна форма, дебелина 4-5 см. Фигурани с дренажна фура (ширина на фурага 8-15 мм.), цвят и структура аналогични на характерните на района, редят се според детайл на настилка и типов профил.
- Пренасиляването да се извърши след приемане от проектанта на подготвена подравнена и уплътнена основа.
- Да се спазват предписаните в детайлите слоеве материали. Изборът на всички настилки, материали, елементи и съоръжения от градската среда да става след писмено одобрение от проектанта!
- Капаците и решетките на всички шахти да се изравняват с готово ниво на новата настилка!
- При необходимост от уточнения по проекта или промени, поради външни или специални обстоятелства, които пречат за точното изпълнение да се търсят предварително проектантите!
- Да се четат забележките на всеки отделен чертеж!

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ:

ЛИЦЕНЗИРАН СЪСТАВИТЕЛ:

Удостоверение № ПК-82/ЕР-4/5/1/2015
дата: 20.05.2015
Иван Митрев

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
СЪГЛАСУВАМ
по чл. 84, ал. 1 от ЗКН и във връзка с писмено становище на МИНИ предоставени графични материали.
Забележки: 08.10.15

ПРОЕКТАНТ:

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
инициативна линия "Безопасност"
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ОБЕКТ: Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: "Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмнен период", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., по обособени позиции

ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
ДОГОВОР № BG161PO001/
5-02/2012/022-U-10

ОБЕКТ 6
"Градска среда в старата градска част"

часть: АРХИТЕКТУРА

Вид: Работен проект

ОДОБРЯВА

Проектантска фирма:
ЕТ "НИКЕЛ" - Елка Николова
3300 Велико Търново, ул. Марица №22, ет.6.
Тел.: 00359 62 623781, e-mail: et_nikel_proekt@abv.bg

ПРОЕКТАНТ:	Управляващ	инж. Николай Николов
	АРХИТЕКТУРА	арх. Елена Абаджиева
		арх. Ася Николова
СЪГЛАСВАЩИ ПРОЕКТАНТИ:	Конструкции и ПЕЗ	инж. В. Николова - Сидикова
	Геодезия	инж. Димитър Генев
	Паркоустр. и благ.	л. арх. Регина Лазарова
	Електро	инж. Цани Цанев
	Информационна инфраструктура	инж. Йордан Илиринов
	Пожарна безоп.	инж. Иван Василев
Геология	инж. Станимир Станев	

дата: 08.2015

лист р-р: 62/42


чертеж №

Чертеж име: ул. "Ефрем Попхристов"

М 1:100

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Лицето отговорно за съдържанието на публикуваните от него от ЕТ "Никел" - Елка Николова и при всички обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

1 см.




ЗАБЕЛЕЖКИ

1. За настилка на стъпалата и площадките да се използват каменни плочи (твърд пясъчник) с правилна форма, дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм), цвят и структура аналогични на характерните на района. редат се според детайл на настилка и типов профил.
2. Пренастилането да се извърши след приемане от проектанта на подготвена подравнена и уплътнена основа.
3. Да се спазват предписаните в детайлите слоеве материали. Изборът на всички настилки, материали, елементи и съоръжения от градската среда да става след писмено одобрение от проектанта!
4. Капаците и решетките на всички шахти да се изравняват с готово ниво на новата настилка!
5. При необходимост от уточнения по проекта и/или промени, поради възникнали специални обстоятелства, които пречат за точното изпълнение да се търсят предварително проектантите!
6. Да се четат забележките на всеки отделен чертеж!

ЛЕГЕНДА

	- КАМЕННИ ПЛОЧИ С ПРАВИЛНА ФОРМА		- СЪЩЕСТВ. СГРАДИ
	- НОВ КАЛДЪРЪМ		- ПОДПОРНА СТЕНА
	- НОВО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ		- СЪЩ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Улица "Д-р Алберт Лонг", М 1:200



Улица "Д-р Алберт Лонг", фрагмент, М 1:100
от осова точка 1190 до 1197

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
СЪГЛАСУВАМ

Чл. 84, ал. 1 от ЗКН и външно с писмено становище на МНПК предсещаните

Завършил с почет:

ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ИМУЩЕСТВИТЕ И НЕПОДВИЖНОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ "22" БЮДЖЕТ, гр. В. Търново

Удостоверение № 7/7-0461 от 06.2015 г.

дата: 08.2015

ПРОЕКТАНТ-ПРОЕКТАНТИ

08.2015

Сигурна програма "Икономическо развитие" 2007-2013

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

Дата: 04.12.2015

ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА

СТ "НИК" - ЕООД

Управител: инж. Николай Николов

АРХИТЕКТУРА

арх. Елена Абджиева

арх. Аси Николова

арх. Петър Николов

Конструкции/ПБЗ

инж. В. Николова - Сидири

Геодезия

инж. Димитър Генев

Паркинг и слог.

л. арх. Регина Лазарова

Електро

инж. Цанка Цанева

Информ. инфраструк.

инж. Йордан Йорданов

Пожарна безопас.

инж. Иван Василев

Геология

инж. Ст. Станев

Дата: 08.2015

Лист р-р: 30/60

Чертеж №

Чертеж име ул. Д-р Алберт Лонг

М 1:200, 1:100

1 см.


ЗАБЕЛЕЖКИ

1. За целта на тротоара да се използват бетонови плочи с размери 60x60 см, с дебелина 8 см (цвет асфалт).
2. При проектиране на тротоара пред гаражи и съоръжения с тротоарен фронтонт за разпор.
3. При проектиране на тротоара пред гаражи и съоръжения с тротоарен фронтонт за разпор.
4. Да се съставят проекциите в дясната страна на тротоара.
5. Избор на всички необходими материали, вкл. и изчисляване на разходите за материал и работна сила.
6. Калкулите и разчетите на всички шати, да се извършват с отговорност на автора на проекта.
7. Да се направят необходимите проекции (проектиране) на тротоара, да се извършват с отговорност на автора на проекта.

Улица "Крайбрежна"

от осова точка 1382 до 8543


М 1:200



Улица "Крайбрежна"


от осова точка 1383 до 1329

М 1:200




ЛЕГЕНДА


ПОДЛОЖНА СТЕНА	НОВ АСФАЛТ
НОВО ОБЕДИНАВАНЕ	БЕТОНОВА ПЛАТА
БЕТОННИ БОРДЮРИ	ОСМЕТЪВ СЪРАДИ
НОВИ ДЪРВЕТА	ОСМЕТЪВ ДЪРВЕТА



Улица "Крайбрежна" / М 1:200
от осова точка 1110 до 1115



Улица "Крайбрежна" / М 1:200
от осова точка 1115 до 1120



Улица "Крайбрежна" / М 1:100
ФРАГМЕНТ

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. За пренастилане на улицата да се използват камъни от сегашната настилка от твърд пясъчник, в случай че отговарят на изискванията на проекта. При недостиг да се влагат такива, които са с подходящи съгласно изискванията на проекта размери, структура и цвят и аналогични такива спрямо характеристиките за района настилки от пясъчник.
2. Пренастилането да се извърши след приемане от проектанта на подготвена подравнена и уплътнена основа.
3. Полагането на камъните да е съобразено с предвиждането на проекта за създаване на четлива средна ивица (фуга ширина 6см.) оброчена от едроразмерни камъни. Големината на използваните камъни да намалява плавно от средата на платното към краищата.
4. За настилка на тротоари, стъпала и межд. площадки да се използват каменни плочи (твърд пясъчник) с правилна форма, дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм.); цвят и структура аналогични на характеристиките на района, редът се според детайл на настилка и типов профил. Бордюрите да се изпълняват от камък с дебелина мин. 10см. и дълбочина мин 25см.
5. Да се спазват предписаните в детайлите слоеве материали. Изборът на всички настилки, материали, елементи и съоръжения от градската среда да става след писмено одобрение от проектанта!
6. Капаците и решетките на всички шахти да се изравняват с готово ниво на новата настилка!
7. При необходимост от уточнения по проекта и/или промени, поради възникнали специални обстоятелства, които пречат за точното изпълнение да се търсят предварително проектантите!
8. Да се четат забележките на всеки отделен чертеж!

ЛЕГЕНДА

- | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|
| - КАЛДЪРЪМ | - БЕТОНОВИ ПОЯСИ | - МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ (НОВА) |
| - КАМ. ПЛОЧИ ПРАВИЛНИ | - НОВИ ПОДПОРНИ СТЕНИ (каменна зидария и/или облиц.) | - НОВО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |
| - СЪЩЕСТВ. СГРАДИ | - ПОДПОРНА СТЕНА | - СЪЩЕСТВ. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |
| | - ПЕЙКИ | |

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ:

ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ:

Удостоверение №РК-0481/01.06.2015 г.

ПРОЕКТАНТ:

ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА:

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

Инвестиране във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ОБЕКТ: Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмнен период, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., по обособени позиции

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

ДОГОВОР № BG161P0001/ 5-02/2012/022-U-10

част: АРХИТЕКТУРА

фаз: Работен проект

Възложител: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА "ЕТ НИКЕЛ - ЕЛКА НИКОЛОВА"

5000 Велико Търново, ул. Марно поле №25; ет.6, тел: 00359 62 623781, e-mail: nikel_proekt@abv.bg

Управляващ:

инж. Николай Николов

арх. Елена Абаджиева

арх. Ася Николова

арх. Петър Николов

Конструкции и ПБЗ

инж. В. Николова - Сидики

инж. Димитър Генов

Паркоустр. и благ.

л. арх. Регина Лазарова

Електро

инж. Цани Цанев

Информационна инфраструктура

инж. Йордан Иларионов

Пожарна безопас.

инж. Иван Василев

Геология

инж. Станимир Станев

дата: 08.2015

лист р-р: 42/68



чертеж №

Чертеж име: ул. Крайбрежна, лист 2

М 1:200, 1:100

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. Финансирането от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните се носи от ЕТ "Никел - Елена Николова" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

1 см.



ЛЕГЕНДА

- КНИТУМ**
- КОМПЬЮТЕРНОЕ
С ПРАВИЛАМИ ПОИСКА
- ЧАСТИЦЫ В СЛУЖБЕ
ПОИСКА
- ПОДРОБНАЯ СТРУКТУРА
- МЕТА-ПАРАМЕТРЫ
- НОВОЕ СОЗДАНИЕ
- ЧАСТИЦЫ В СЛУЖБЕ
- НОВАЯ СТРУКТУРА
- ЧАСТИЦЫ В СЛУЖБЕ

3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011

[illegible][illegible]

Улица "Максим Райкович"
от осова точка 1272 до 1300

**Улица "Максим Райкович"
от осова точка 1300 до 1349**