



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТРАЛ - ЕНЕЛ“ ДЗЗД

ОБЕКТ: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”

Обособена позиция № 3: СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Независимост; ул. Стефан Стамболов; ул. Велчо Джамджията; ул. Иван Вазов; ул. Читалищна; ул. Михаил Кефалов; ул. Георги Сава Раковски; пл. Самоводски пазар; „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"

Д О Г О В О Р

№ BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-03

За възлагане изпълнението на СМР на обект на основание 112, ал.1 от ЗОП

Днес 19.09.....2017 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, в качеството му на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ и Даниела Данчева – Главен счетоводител Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и

2. ОБЕДИНЕНИЕ „МИСТРАЛ – ЕНЕЛ“ ДЗЗД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес: град Велико Търново, бул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. А, тел: 0878728484, E-mail: mistral7@abv.bg, БУЛСТАТ: 177193082, представлявано от Венцислав Дончев – в качеството му на представляващ обединението, с партньори: „Енел Строй“ ООД, със седалище и адрес: град Горна Оряховица, ул. „Дружба“ № 1, ет. 5, ап. 15, тел.: 0887 97 98 85, E-mail: office@enelstroi.com, ЕИК: 201533149, представлявано от Евгений Христов – в качеството му на управител, и „Мистрал 7“ ЕООД, със седалище и адрес: град Велико Търново, бул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. А, тел.: 0878 728 484, E-mail: mistral7@abv.bg, ЕИК: 104679005, представлявано от Венцислав Дончев – в качеството му на управител, определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка № 00073-2017-0023 (Уникален номер на поръчката в РОП), от друга страна,

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи, включени в обхвата на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”.

Обособена позиция № 3: СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Независимост; ул. Стефан Стамболов; ул. Велчо Джамджията; ул. Иван Вазов; ул. Читалищна; ул. Михаил Кефалов; ул. Георги Сава Раковски; пл. Самоводски пазар; „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на проекта за обекта/подобекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка.

Чл.2(1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му и има действие до изтичане на всички гаранционни срокове на възложените работи в срока на действие на договора.

- Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция е **150 (сто и петдесет)** календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

- Срок за изпълнение на дейностите по строително – монтажните работи по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове е до датата на изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, включени в него.

(2) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, предложен в офертата на Изпълнителя, но не по-късно от крайната дата за приключване на дейността, съгласно плана за изпълнение на проекта към Административен договор за ПБФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 17.01.2017г. с № от ИСУН -BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Срокът за изпълнение

2
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

на проекта е 30 месеца от подписване на ДПБФП от дата 17.01.2017г. и в който срок се включва изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за окончателно плащане. Всички дейности, включително: окончателно разплащане към изпълнители, представянето на окончателния технически отчет и окончателния финансов отчет по проекта трябва да приключат в рамките на срока за изпълнение на проекта. Крайната дата за изпълнение на дейността по проекта - 17.10.2018г., е определена на база график за реализиране на дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при условията на Административен договор за ДПБФП. В горния случай се запазва предложението от участника срок за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проекта.

II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностна сметка, в това число непредвидени разходи в размер на: 5 % за Обект № 6 „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов", както следва: 9 341,42 лв. без ДДС, и в размер на: 3 % за Обект № 7 СМР градска среда в старата градска част (I^{вн} етап) с подбекти: ул. Независимост; ул. Стефан Стамболов; ул. Велчо Джамджията; ул. Иван Вазов; ул. Читалищна; ул. Михаил Кефалов; ул. Георги Сава Раковски; пл. Самоводски пазар, както следва: 39 850,39 лв. без ДДС.

За изпълнение на СМР общо в размер на 1 564 366,38 лв. / един милион петстотин шестдесет и четири хиляди триста шестдесет и шест лева и тридесет и осем стотинки/ без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 877 239,66 лв. / един милион осемстотин седемдесет и седем хиляди двеста тридесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/, образувано, както следва:

За Обект № 6 „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"- 196 169,78 лв. / сто деветдесет и шест хиляди сто шестдесет и девет лева и седемдесет и осем стотинки/ без ДДС, а с ДДС 20 % - 235 403,74 лв./ двеста тридесет и пет хиляди четиристотин и три лева и седемдесет и четири стотинки/

За Обект № 7 СМР градска среда в старата градска част (I^{вн} етап) с подбекти: ул. Независимост; ул. Стефан Стамболов; ул. Велчо Джамджията; ул. Иван Вазов; ул. Читалищна; ул. Михаил Кефалов; ул. Георги Сава Раковски; пл. Самоводски пазар – 1 368 196,60 лв. /един милион триста шестдесет и осем хиляди сто деветдесет и шест лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 641 835,92 лв. / един милион шестстотин четиридесет и една хиляди осемстотин тридесет и пет лева и деветдесет и две стотинки/

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

35 % от стойността – авансово, а именно: 547 528,23 лв. /петстотин четиридесет и седем хиляди петстотин двадесет и осем лева и двадесет и три стотинки/, а с ДДС 657 033,88 лв. /шестстотин петдесет и седем хиляди тридесет и три лева и осемдесет и осем стотинки/.

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства/предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени средства.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дн. срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дн. срок след отстраняването им.

(3) Не подлежат на разплащане работи, некомплектвани с разходооправдателни документи – подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени платежни документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:

Получател: Община Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2

БУЛСТАТ: 000133634

Ид. № по ЗДДС: BG000133634

МОЛ: инж. Даниел Панов

1. Получил фактурата:(Ръководител проект инж. Динко Кечев)

Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по ДПБФП от дата 17.01.2017г. с № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 по ОПРР 2014-2020 г.”.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това число от работния проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор констатира недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или е налице отклонение от проекта за обекта и /или материалите не са съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор или са констатирани други несъответствия и/или изпълнението не отговаря на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN _____, при _____ клон _____, BIC код на банката _____.

(10) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

(11) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в стойността по чл. 3, ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

(13) Стойността на непредвидените разходи за работите по ал. 10 се определя съгласно установените с документите по ал. 11 количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочени в Количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични

5
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка	3,60 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	95 %;
- допълнителни разходи върху механизация	40 %;
- доставно - складови разходи	9 %;
- печалба	10 %.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в този договор задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и / или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и / или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по-горе.

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

(5) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по ал. 5.

(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(8) Разплащанията по ал. 7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(9) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(11) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(13) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(14) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.

(15) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(16) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

(18) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената работа.

(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа. Дейностите, изпълнявани в рамките на проекта следва да гарантират, че всички остатъчни или извлечени материали от проектната дейност ще бъдат използвани повторно, рециклирани и/или депонирани по начин, който не вреди на околната среда.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез техническия ръководител на обекта: Димитър Гуджев.

Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи не подлежат на заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително-технически норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ.

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за строително-монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били извършени.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в съответствие с най- добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. Ресурсите, в това число: персонал, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ЕЕДОП(Единен европейски документ за обществени поръчки), както и техниката посочена и организирана в Техническото предложение трябва да бъдат налични в предложения вид и обем при изпълнение на съответните дейности по договора.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна страна.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на СМР, с последиците на чл.21, ал.3 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от цената, в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им изпълнение;
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено извършени работи- до качественото изпълнение на същите;

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по- големи: 10 (десет) календарни дни.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Дефекта се отстранява в срок съгласно предложението в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който тече след писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за дефекта.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на 4,5 % от стойността на обществената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора, а именно в размер на 70 396,49 лв. /седемдесет хиляди триста деветдесет и шест лева и четиридесет и девет стотинки/ без ДДС.

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 50% ще бъде възстановена, респ. върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 50% ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на възложителя валидна банкова гаранция или

застрахователна полица или гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на всички гаранционни срокове и която се възстановява, респ. връща след изтичане им.

(3) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение – гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(5) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката като неустойка за развалянето.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция в размер на 50% от стойността на договора до приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това изпълнителят е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за предвидения процент - 50% от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(7) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем дни преди изтичането ѝ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това за предвидения процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по договора.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

(11) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(12) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от датата на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови застрахователната полица и тя е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи сумата по гаранцията в седемдневен срок от датата на получаване на покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането ѝ.

(13) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по

договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването ѝ, на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по раздел IX „Непреодолима сила“, освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

Х. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за ПБФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 17.01.2017 г. с № от ИСУН BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число да спазва насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитираци и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно

място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност“ е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от /наименование/ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.3, чл.4 и чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33(1) Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;
3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.
4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;
6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.
7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са налице условията по чл.7, ал.13 от договора или не изпълни друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на договора.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. При представена банкова гаранция, респ. застрахователна полица ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по нея.

(2) Извън случаите по чл. 33, ал.1, договорът се прекратява с изпълнение на възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима по него сума.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.35 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:

1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението / известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;

Чл.36 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Даниела Данчева

Главен счетоводител Община Велико Търново

Съгласували:

Надя Петрова

Директор Дирекция „Обществени поръчки“

инж. Динко Кечев

Директор Дирекция „Строителство и устройство на територията“

Мариела Цонева

Директор Дирекция „Проекти и програми“

Явор Иванов

Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки“

19
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”
За Обособена позиция: №3

СМР градска среда в старата градска част на обекти:

ул. Независимост

ул. Стефан Стамболов

ул. Велчо Джамджията

ул. Иван Вазов

ул. Читалищна

ул. Михаил Кефалов

ул. Георги Сава Раковски

пл. Самоводски пазар

- „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"

Долуподписаният

Венцислав Цанев Дончев.....

в качеството ми на

представляващ обединение.....

(посочете длъжността)

на

Обединение „МИСТРАЛ-ЕНЕЛ“ ДЗЗД

(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: актуален телефон: 0878728484.....

факс:; електронна поща mistral7@abv.bg.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”

За Обособена позиция: №3

СМР градска среда в старата градска част на обекти:

ул. Независимост

ул. Стефан Стамболов

ул. Велчо Джамджията

ул. Иван Вазов

ул. Читалищна

ул. Михаил Кефалов

ул. Георги Сава Раковски

пл. Самоводски пазар

- „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"

1. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение.

2. Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция, започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със

съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и предложението от нас такъв срок за обособената позиция е както следва:

..... 150 (сто и петдесет) календарни дни.....

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложи в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Декларирам, че ще се счита обвързани се със срок на валидност на офертата - 6 (шест) месеца

5. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

6. Ще отстраняваме дефекти в рамките на следните гаранционни срокове:10 (десет) календарни дни.....

/участниците посочват срок не по- малък от предвидения в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7. Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3 („б“) от ППЗОП в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

.....

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Документ за упълномощаване (в случаите, в които е приложимо).
2. Ел. носител(в случаите, в които участника прилага такъв).
3. Други (по преценка на участника).

Подпис и печат:

Дата 15 / 05 / 2017г.

Име и фамилия : Венцислав Дончев

Длъжност : представляващ обединение

Наименование на участника: Обединение „МИСТРАЛ-ЕНЕЛ“ ДЗД

Образец № 4.3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”

Обособена позиция № 3:

СМР градска среда в старата градска част на обекти:

ул. Независимост

ул. Стефан Стамболов

ул. Велчо Джамджията

ул. Иван Вазов

ул. Читалищна

ул. Михаил Кефалов

ул. Георги Сава Раковски

пл. Самоводски пазар

- „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"

Долуподписаният
в качеството ми на
на

Венцислав Цанев Дончев,
Представляващ обединение
Обединение „МИСТРАЛ-ЕНЕЛ“ ДЗЗД,
(посочете наименованието на участника)

с ЕИК:, актуален телефон: **0878728484** .

факс:; електронна поща **mistral7@abv.bg**

Регистрация по ЗДДС: **не**

..... (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Банкова сметка и обслужваща банка за заплащане на възнаграждението:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложили в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок. //

1. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лев без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение, ще се взема предвид изписаното с думи. При установяване на аритметична грешка!

комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично върнатата стойност, като се счита обвързани от аритметично върната определена сума.

2. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Предлаганото от нас възнаграждение за обществената поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”

за Обособена позиция № 3:

СМР градска среда в старата градска част на обекти:

ул. Независимост

ул. Стефан Стамболов

ул. Велчо Джамджията

ул. Иван Вазов

ул. Читалищна

ул. Михаил Кефалов

ул. Георги Сава Раковски

пл. Самоводски пазар

- „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"

, е както следва: 1 564 366,38 /един милион, петстотин шестдесет и четири хиляди , триста шестдесет и шест лв, 38ст/(словом) без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 877 239,66 /един милион, осемстотин седемдесет и седем хиляди, двеста тридесет и девет лв, 66ст/(словом)

образувано както следва:

Обект 6: „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"”- 196 169,78 /сто деветдесет и шест хиляди, сто шестдесет и девет лв, 78ст/ (словом) без ДДС, а с ДДС 20 % - 235 403,74 /двеста тридесет и пет хиляди, четиристотин и три лв, 74ст/(словом)

Обект 7: СМР градска среда в старата градска част (I^{ви} етап) с подбекти: ул. Независимост; ул. Стефан Стамболов; ул. Велчо Джамджията; ул. Иван Вазов; ул. Читалищна; ул. Михаил Кефалов; ул. Георги Сава Раковски; пл. Самоводски пазар - 1 368 196,60/един милион триста шестдесет и осем хиляди, сто и деветдесет и шест лв, 60ст/(словом) без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 641 835,92/един милион шестстотин четиридесет и една хиляди, осемстотин тридесет и пет лв, 92ст/(словом)

Посоченото възнаграждение включва:

/ заплащане на всички поети ангажменти и задължения с офертата и с представената от нас методология на работа/. Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор и образувано съгласно приложена количествено- стойностна сметка и анализи за доказване на единичните цени.

Потвърждаваме, че общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи.

Съгласни сме, че непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по-горе количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата ни оферта и посочени в Количествено-стойностната сметка.

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка	3.60 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	95%;
- допълнителни разходи върху механизация	40%;
- доставно - складови разходи	9%;
- печалба	10%.

**Аванс в размер на ... 35% от стойността на обществената поръчка.
/Предложение за аванс не повече от 35% от стойността на поръчката/**

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30 дневен срок по банков път след представяне на гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства/предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса

Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение/в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършените работи.

СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дневен срок след отстраняването им.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1/ Количествено стойностна сметка;

2/ Анализи за всички работи;

3/ Ел. носител (в случаите, в които участника прилага такъв).

Дата 15 / 05 / 2017г.

Име и фамилия: Венцислав Дончев

Подпис на упълномощеното
лице:

Наименование на участника и
печат:

Обединение „МИСТРАЛ-ЕНЕЛ“ ДЗЗД

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
1. УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ"					
I. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо	бр	74,00	74,72	5 529,28
2	Демонтаж на чугунени антипаркинг стълбчета	бр	185,00	7,89	1 459,65
3	Разрушаване тротоарна настилка (площ 2082 м2), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	312,30	17,09	5 337,21
4	Преместване на бетонови кашпи за освобождаване на тротоарна площ за работа	бр	58,00	6,18	358,44
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ					
Улична настилка					
1	Частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри (БДС EN 1343 или еквивалент), включително всички свързани с това разходи.	м	106,00	47,43	5 027,58
2	Изрязване на асфалт за направа на повдигнати пешеходни пътеки (включително почистване, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата)	м2	130,00	11,33	1 472,90
	Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят кафяв, р-ри 10x20x10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл	м2	96,00	89,20	8 563,20
4	Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят бял, р-ри 10x20x10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл	м2	24,00	89,20	2 140,80
5	Доставка и полагане на пласт от дренажен бетон под повдигнати пешеходни пътеки, с площ 130 м2 с деб. 5 см , съгласно детайл	м3	7,00	534,03	3 738,21
Тротоарна настилка					
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 416 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	104,00	30,85	3 208,60
2	Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м2	2082,00	3,85	8 015,70

3	Доставка и полагане на легло от сипица (2 мм<D<7мм) за тротоарна настилка, с площ 2082 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	104,00	41,03	4 267,12
4	Пренареждане на съществуваща настилка от гранитни плочи, вкл. фугиране	м2	332,00	23,68	7 861,76
5	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета с вълнообр. кантове р-ри 22,3x18,9x6 см., 18,9x14,8x6 см. и 18,9x11x6 см. цвят: сив меланж, (фути 8-15мм от пясък фракция 0-2мм), съгласно детайл	м2	1750,00	46,30	81 025,00
6	Почистване, боядисване и монтаж на съществуващи чугунени антипаркинг стълбчета	бр	185,00	47,18	8 728,30
7	Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти - 30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда)	бр	258,00	14,43	3 722,94
8	Доставка и полагане на бетонови палисади с р-ри 11,5x11,5x35 см.; цвят: кафяв, около зелени площи (по детайл), включително всички свързани с това разходи.	м	84,00	53,33	4 479,72
9	Доставка и полагане на гранитни павета с размер 10/10/10 см, цвят кафяв, в два реда около дървета и зелени площи, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи.	м2	50,00	80,77	4 038,50
Всичко:					159 917,99
II. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"					
Спецификация на материалите					
1	Доставка на прожектор със специфична светлоразпределителна крива за осветяване на пешеходни пътеки MXL 250W	бр	4,00	369,29	1 477,16
2	Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец Н5.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител	бр	4,00	316,54	1 266,16
3	Доставка на анкерна група за стълб	бр	4,00	31,05	124,20
4	Доставка на излазна тръба към клемна кутия – поц.стом.1“x1.0м	бр	8,00	6,78	54,24
5	Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500	бр	22,00	20,38	448,36
6	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2	м	20,00	1,34	26,80
7	Доставка на кабел СВТ 2x2,5mm2	м	50,00	1,85	92,50
8	Доставка на тръба гофрирана АЕ 40 мм	м	40,00	1,30	52,00
9	Доставка на сигнална PVC лента „Внимание електрически кабел“	м	50,00	0,12	6,00
10	Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 60x90 см., клас на натоварване C250, със заключване	бр	12,00	459,34	5 512,08
11	Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 110x110 см., клас на натоварване C250, със заключване	бр	14,00	486,55	6 811,70
Строително-монтажни работи					
1	Трасиране на кабелна линия в рамките на терен	км	0,05	26,05	1,30

фанд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елва Никел“ за и при всяка обстоятелствена не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и отговарящия орган

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

2	Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и трамбоване	м	50,00	10,80	540,50
3	Направа на подложка за полагане на кабел	м	50,00	3,47	173,50
4	Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка	м2	15,00	28,29	424,35
5	Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойността на тръбата/	м	50,00	0,68	34,00
6	Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб	бр	4,00	48,15	192,60
7	Монтаж на стоманотръбен стълб до 5м /без стойността на стълба/	бр	4,00	45,28	181,12
8	Монтаж, подвързване и настройване на прожектор /без стойността на прожектора/	бр	4,00	14,82	59,28
9	Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойността на кутията/	бр	4,00	11,74	46,96
10	Монтаж на проходни тръби към клемна кутия	бр	8,00	1,78	14,24
11	Изтегляне на кабел до 6mm ² в тръби /без стойността на кабела/	м	50,00	1,78	89,00
12	Изтегляне на кабел в стълб	м	20,00	0,63	12,60
13	Направа на суха разделка на кабел НН до 3x2,5mm ²	бр	15,00	1,16	17,40
14	Свързване на кабел САВТ 4x6mm ² към съществуващ извод УО	бр	4,00	1,94	7,76
15	Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/	бр	4,00	13,83	55,32
16	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител	бр	4,00	13,90	55,60
17	Монтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 60x90 см., клас на натоварване C250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица)	бр	12,00	121,96	1 463,52
18	Монтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 110x110 см., клас на натоварване C250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица)	бр	14,00	144,80	2 027,20
Всичко:					21 267,45
III. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					
1	Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	1,00	160,18	160,18
Всичко:					160,18
Обща стойност в лв, без ДДС					181 345,62

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ
2. УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ"				
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"				
1	Доставка и монтаж предпазна отвора	м	9,540	360,21

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

2	Премахване на съществуващи подпорни каменни стени	м3	10,80	154,83	1 672,16
3	Направа механизирани изкоп за нови подпорни стени	м3	75,60	14,97	1 131,73
4	Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията	м3	7,60	26,02	197,75
5	Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни	м3	68,20	5,42	369,64
6	Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с еднолицева каменна зидария	м2	55,65	28,19	1 568,77
7	Направа на кофраж за фундаменти и подложен бетон на подпорни стени	м2	18,70	24,33	454,97
8	Доставка и монтаж на арматурна заготовка	кг	647,15	2,04	1 320,19
9	Доставка и полагане на бетон C20/25 за фундаменти и подпорни стени	м3	17,25	165,90	2 861,78
10	Доставка и полагане на подложен бетон C12/15	м3	1,70	145,32	247,04
11	Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на пластове	м3	24,10	39,92	962,07
12	Направа обратен насип със земни почви	м3	24,75	14,09	348,73
13	Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с дребнозърнест бетон клас B10	м3	6,70	401,28	2 688,58
14	Частично преизграждане на подпорна стена	м3	6,25	454,56	2 841,00
15	Преизграждане на горните 70 см на подпорна стена	м3	7,75	478,50	3 708,38
16	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 26р/м2	м	22,00	4,51	99,22
17	Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива мембрана	м2	41,60	7,05	293,28
Всичко:					21 125,50
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо	бр	52,00	74,72	3 885,44
2	Демонтаж на чугунени антипаркинг стълбчета	бр	17,00	7,89	134,13
3	Разрушаване тротоарна настилка (площ 2660 м2), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	399,00	17,09	6 818,91
4	Демонтаж и разрушаване на декоративен бетонов парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м	55,00	26,29	1 445,95
5	Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м	37,00	7,90	292,30

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ" ЕООД и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

6	Демонтаж на предпазни съоръжения тип "тръбнорешетъчен парапет" (по тротоари) вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	бр	5,00	26,05	130,25
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ					
Улична настилка					
1	Частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри (БДС EN 1343 или еквивалент), включително всички свързани с това разходи.	м	218,00	47,43	10 339,74
2	Изрязване на асфалт за направа на повдигнати пешеходни пътеки (включително почистване, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата)	м2	260,00	11,33	2 945,80
3	Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят кафяв, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл	м2	233,00	89,20	20 783,60
4	Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят бял, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл	м2	107,50	89,20	9 589,00
5	Доставка и полагане на пласт от дренажен бетон под повдигнати пешеходни пътеки, с площ 260 м2 с деб. 5 см , съгласно детайл	м3	14,00	534,03	7 476,42
Тротоарна настилка					
	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 532 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	133,00	39,92	5 309,36
2	Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м2	2440,00	3,85	9 394,00
3	Доставка и полагане на легло от сипица (2 мм<D<7мм) за тротоарна настилка, с площ 2440 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	122,00	41,03	5 005,66
4	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета с вълнообр. кантове р-ри 22,3х18,9х6 см., 18,9х14,8х6 см. и 18,9х11х6 см. цвят: сив меланж, (фуги 8-15мм от пясък фракция 0-2мм), съгласно детайл	м2	2440,00	46,80	112 972,00
5	Доставка и полагане на пласт от земновлажен бетон (под тротоарна настилка от каменни плочи) с площ 192 м2 с деб. 5 см , съгласно детайл	м3	9,60	129,06	1 249,06

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ" - Елжа Николова и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

6	Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фуиграни с дренажна фуга	м2	192,00	57,28	10 997,76
7	Полагане на полимерциментно лепило върху стъпала	м2	55,00	9,64	530,20
8	Доставка и полагане на настилка от кам. плочи (пясъчник, гнайс), дебелина 4-5 см, с правилна форма, фуиграни с дренажна фуга, върху стъпала	м2	55,00	70,41	3 872,55
9	Почистване, боядисване и монтаж на съществуващи чугунени антипаркинг стълбчета	бр	17,00	47,18	802,06
10	Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти - 30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда)	бр	230,00	14,43	3 318,90
11	Доставка и полагане на гранитни павета с размер 10/10/10 см, цвят кафяв, в два реда около дървета и зелени площи, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи.	м2	23,00	80,77	1 857,71
12	Почистване на съществуваща настилка от гранитогрес пред жилищни блокове	м2	119,00	8,88	1 056,72
13	Подмяна и полагане на нов студоустойчив гранитогрес с цвят и размери съответстващи на съществуващия, вкл. полагане на 36м2 полимерциментно лепило	м2	36,00	58,75	2 115,00
14	Доставка и монтаж на улеи от полимербетон за външно линейно отводняване V 100 S 10 cm с поцинкован защитен ръб и композитна решетка със заключване, съгласно БДС EN 1433:2002	м	46,00	171,74	7 900,04
15	Доставка и монтаж на бордюрен елемент с отвор за свързване към улеи за външно линейно отводняване	бр	22,00	104,02	2 288,44
Градско обзавеждане					
1	Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи	м	104,00	175,20	18 220,80
2	Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение+ 10%	бр	4,00	600,80	2 403,20
3	Обновяване на съществуващ метален парапет (по тротоара северно от търг. център ГУМ), вкл. почистване от ръжда, двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване със сребристо-сива боя (в съответствие на цвета със сегашния)	м	58,00	36,94	2 145,42
Всичко:					255 280,42
III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"					
Спецификация на материалите					

Този проект е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ - Елжа Николска" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

000000237

1	Доставка на прожектор със специфична светлоразпределителна крива за осветяване на пешеходни пътеки МХЛ 250W	бр	8,00	369,29	2 954,32
2	Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец Н5.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител	бр	8,00	316,54	2 532,32
3	Доставка на анкерна група за стълб	бр	8,00	31,05	248,40
4	Доставка на излазна тръба към клемна кутия – поц.стом.1“x1.0м	бр	16,00	6,78	108,48
5	Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500	бр	8,00	20,38	163,04
6	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2	м	40,00	1,34	53,60
7	Доставка на кабел СВТ 2x2,5mm2	м	100,00	1,85	185,00
8	Доставка на тръба гофрирана АЕ 40 мм	м	100,00	1,30	130,00
9	Доставка на сигнална PVC лента „Внимание електрически кабел“	м	100,00	0,12	12,00
10	Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 60x90 см., клас на натоварване С250, със заключване	бр	5,00	459,34	2 296,70
11	Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 110x110 см., клас на натоварване С250, със заключване	бр	27,00	486,55	13 136,85
Строително-монтажни работи					
1	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен	км	0,10	26,05	2,61
2	Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и трамбоване	м	100,00	10,81	1 081,00
3	Направа на подложка за полагане на кабел	м	1000,00	3,47	3 470,00
4	Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка	м2	40,00	28,29	1 131,60
5	Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойността на тръбата/	м	100,00	0,68	68,00
6	Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб	бр	8,00	48,15	385,20
7	Монтаж на стоманотръбен стълб до 5м /без стойността на стълба/	бр	8,00	45,28	362,24
8	Монтаж, подвързване и настройване на прожектор /без стойността на прожектора/	бр	8,00	14,82	118,56
9	Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойността на кутията/	бр	8,00	11,74	93,92
10	Монтаж на проходни тръби към клемна кутия	бр	8,00	1,78	14,24
11	Изтегляне на кабел до 6mm2 в тръби /без стойността на кабела/	м	100,00	1,78	178,00
12	Изтегляне на кабел в стълб	м	40,00	0,63	25,20
13	Направа на суха разделка на кабел НН до 3x2,5mm2	бр	32,00	1,16	37,12
14	Свързване на кабел СВТ към съществуващ УО	бр	8,00	1,89	15,52
15	Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/	бр	8,00	1,33	10,64
16	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител	бр	8,00	13,90	111,20

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елжа Йорковска“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

17	Монтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 60x90 см., клас на натоварване C250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица)	бр	5,00	121,96	609,80
18	Монтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 110x110 см., клас на натоварване C250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица)	бр	27,00	144,80	3 909,60
Всичко:					33 545,16
IV. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					
1	Направа на бетонова основа за монтаж на инф. табла, тип "Телевизор"	бр	1,00	334,11	334,11
2	Доставка и монтаж на инф. табла, тип "Телевизор", съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	1,00	5427,54	5 427,54
Всичко:					5 761,65
Обща стойност в лв, без ДДС					315 712,73

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР- КА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
3. УЛ. "ВЕЛЧО ДЖАМДЖИЯТА"					
I. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо	бр	1,00	74,72	74,72
2	Демонтаж на чугунени антипаркинг стълбчета	бр	5,00	7,89	39,45
3	Разрушаване тротоарна настилка (площ 578 м2), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	88,05	17,09	1 504,77
4	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтова настилка с цел полагане на необходимата минимална дебелина на изравнителния пласт и фиксираната дебелина на износващия пласт, вкл. натоварване, транспорт до 15 км и разтоварване (място според показаното в архитектурния план на улицата)	м2	345,00	6,85	2 363,25
5	Демонтаж на предпазни съоръжения тип "тръбнорешетъчен парапет" (по тротоари) вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	бр	5,00	11 346,05	130,25
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ					
Улична настилка					

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ - Елиза Николова" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

000000239					
1	Частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри (БДС EN 1343 или еквивалент), включително всички свързани с това разходи.	м	62,00	47,43	2 940,66
2	Изрязване на асфалт за направа на повдигнати пешеходни пътеки (включително почистване, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата)	м2	60,00	11,33	679,80
3	Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят кафяв, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл	м2	46,00	89,20	4 103,20
4	Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят бял, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл	м2	10,00	89,20	892,00
5	Доставка и полагане на пласт от дренажен бетон под повдигнати пешеходни пътеки, с площ 60 м2 с деб. 5 см , съгласно детайл	м3	3,00	534,03	1 602,09
6	Полагане на настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5см. (включително почистване, битумно заливане, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата	м2	345,00	20,85	7 193,25
Тротоарна настилка					
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 116 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	29,00	39,92	1 157,68
2	Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м2	578,00	3,85	2 225,30
3	Доставка и полагане на легло от сипица (2 мм<D<7мм) за тротоарна настилка, с площ 578 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	28,90	41,03	1 185,77
4	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета с вълнообр. кантове р-ри 22,3х18,9х6 см., 18,9х14,8х6 см. и 18,9х11х6 см. цвят: сив меланж, (фуги 8-15мм от пясък фракция 0-2мм), съгласно детайл	м2	578,00	46,30	26 761,40
5	Почистване, боядисване и монтаж на съществуващи чугунени антипаркинг стълбчета	бр	7,00	14,45	101,15
6	Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти - 30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда)	бр	108,00	14,45	1 558,44

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

	Градско обзавеждане			000000240	
1	Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение+ 10%, съгласно спец. материали	бр	4,00	600,80	2 403,20
	Всичко:				57 145,49
II. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"					
	Спецификация на материалите				
1	Доставка на прожектор със специфична светлоразпределителна крива за осветяване на пешеходни пътеки МХЛ 250W	бр	1,00	369,29	369,29
2	Доставка на прожектор за архитектурно – художествено осветление, тесен светлинен сноп МХЛ 250W	бр	1,00	353,71	353,71
3	Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец Н5.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител	бр	1,00	316,54	316,54
4	Доставка на анкерна група за стълб	бр	1,00	31,05	31,05
5	Доставка на излазна тръба към клемна кутия – поц.стом.1“x1.0м	бр	2,00	6,78	13,56
6	Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500	бр	1,00	20,38	20,38
7	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2	м	10,00	1,34	13,40
8	Доставка на кабел СВТ 2x2,5mm2	м	20,00	1,85	37,00
9	Доставка на тръба гофрирана АЕ 40 мм	м	20,00	1,30	26,00
10	Доставка на сигнална PVC лента „Внимание електрически кабел“	м	20,00	0,12	2,40
11	Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 60x90 см., клас на натоварване С250, със заключване	бр	1,00	459,34	459,34
12	Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 110x110 см., клас на натоварване С250, със заключване	бр	7,00	486,55	3 405,85
	Строително-монтажни работи				
1	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен	км	0,02	26,05	0,52
2	Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и трамбоване	м	20,00	10,81	216,20
3	Направа на подложка за полагане на кабел	м	20,00	3,47	69,40
4	Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка	м2	8,00	28,29	226,32
5	Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойността на тръбата/	м	20,00	0,68	13,60
6	Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб	бр	1,00	48,15	48,15
7	Монтаж на стоманотръбен стълб до 5м /без стойността на стълба/	бр	1,00	45,28	45,28
8	Монтаж, подвързване и настройване на прожектор /без стойността на прожектора/	бр	2,00	29,82	59,64
9	Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойността на кутията/	бр	1,00	11,74	11,74
10	Монтаж на проходни тръби към клемна кутия	бр	2,00	1,78	3,56
11	Изпълнение на кабел в тръби /без стойността на тръбите/	м	20,00	1,78	35,60

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

12	Изтегляне на кабел в стълб	м	5,00	0,63	3,15
13	Направа на суха разделка на кабел НН до 3x2,5мм ²	бр	4,00	1,16	4,64
14	Свързване на кабел СВТ към съществуващ УО	бр	1,00	1,94	1,94
15	Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/	бр	1,00	13,83	13,83
16	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител	бр	1,00	13,90	13,90
17	Монтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 60x90 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица)	бр	1,00	121,96	121,96
18	Монтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 110x110 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица)	бр	7,00	144,80	1 013,60
19	Демонтаж на конзолно закачено осв.тяло /включително конзолата/	бр	5,00	6,18	30,90
20	Демонтаж на стом. тръбен стълб - тип парков	бр	3,00	27,80	83,40
Всичко:					7 035,85
III. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					
1	Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	2,00	160,18	320,36
Всичко:					320,36
Обща стойност в лв, без ДДС					64 501,70

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО		
4. УЛ. "ИВАН ВАЗОВ"					
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"					
1	Доставка и монтаж предпазна ограда	м	44,00	23,39	1 029,16
2	Премахване на съществуващи подпорни каменни стени	м3	17,05	154,83	2 639,85
3	Направа механизирани изкоп за нови подпорни стени	м3	166,20	14,97	2 488,01
4	Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията	м3	16,50	26,02	429,33
5	Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни	м3	141,50	5,42	766,93
6	Направа на кофраж за фундаменти и подложен бетон на подпорни стени	м2	62,70	24,33	1 525,49
7	Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с еднолицева каменна зидария	м2	40,70	18,18	1 147,33
8	Доставка и монтаж на арматурна заготовка	кг	1 098,35	2,03	2 240,63
9	Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорни стени и фундаменти	м3	32,75	165,90	5 433,23
10	Доставка и полагане на подложен бетон С12/15	м3	2,60	149,32	377,83

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

000000242					
11	Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на пластове	м3	56,45	39,92	2 253,48
12	Направа обратен насип със земни почви	м3	62,05	14,09	874,28
13	Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с дребнозърнест бетон клас B10	м3	7,25	401,28	2 909,28
14	Направа каменна зидария с дребнозърнест бетон B10	м3	8,30	431,40	3 580,62
15	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 26р/м2	м	64,00	4,51	288,64
16	Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива мембрана	м2	92,05	7,05	648,95
Всичко:					28 633,04
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо	бр	12,00	74,72	896,64
2	Демонтаж на чугунени антипаркинг стълбчета	бр	5,00	7,89	39,45
3	Разрушаване тротоарна настилка (площ 765 м2), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	114,75	17,09	1 961,08
4	Преместване на контейнери за отпадъци, намиращи се на тротоара пред площад "Съединение" и поставянето им на място според указаното	бр	5,00	9,57	47,85
5	Демонтаж на предпазни съоръжения тип "тръбнорешетъчен паралет" (по тротоари) вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	бр	10,00	26,05	260,50
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ					
Улична настилка					
1	Частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри (БДС EN 1343 или еквивалент), включително всички свързани с това разходи.	м	112,00	47,43	5 312,16
2	Изрязване на асфалт за направа на повдигнати пешеходни пътеки (включително почистване, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата)	м2	24,00	11,33	271,92
3	Доставка и полагане на бетонови елементи "Пътна ивица" с размер 10/25/50, по детайл, вкл. транспорт, полагане и монтаж, включително всички свързани с това разходи.	бр.	20,00	22,00	440,00

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ - Елжа Николов" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

4	Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят кафяв, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл	м2	26,00	89,20	2 319,20
5	Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят бял, р-ри 10х20х10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл	м2	7,00	89,20	624,40
6	Доставка и полагане на пласт от дренажен бетон под повдигнати пешеходни пътеки, с площ 24 м2 с деб. 5 см, съгласно детайл	м3	2,00	534,03	1 068,06
Тротоарна настилка					
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 153 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	38,30	39,92	1 528,94
2	Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м2	765,00	3,85	2 945,25
3	Доставка и полагане на легло от сипица (2 мм<D<7мм) за тротоарна настилка, с площ 765 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	38,60	41,03	1 583,76
4	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета с вълнообр. кантове р-ри 22,3х18,9х6 см., 18,9х14,8х6 см. и 18,9х11х6 см. цвят: сив меланж, (фуги 8-15мм от пясък фракция 0-2мм), съгласно детайл	м2	765,00	46,30	35 419,50
5	Почистване, боядисване и монтаж на съществуващи чугунени антипаркинг стълбчета	бр	5,00	47,18	235,90
6	Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти - 30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда)	бр	62,00	14,43	894,66
Всичко:					55 850,67
III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"					
Спецификация на материалите					
1	Доставка на прожектор със специфична светлоразпределителна крива за осветяване на пешеходни пътеки MXL 250W	бр	2,00	369,29	738,58
2	Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец Н5.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител	бр	2,00	316,54	633,08
3	Доставка на анкерна група за стълб	бр	2,00	31,05	62,10
4	Доставка на излазна тръба към клемна кутия – поц.стом.1“х1.0м	бр	4,00	21,78	87,12
5	Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500	бр	2,00	20,38	40,76
6	Доставка на кабел СВТ 3х1.5mm2	м	280,00	1,34	375,20
7	Доставка на кабел ВГТ 3х1.5mm2	м	50,00	1,85	92,50

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

8	Доставка на тръба гофрирана АЕ 40 мм	м	50,00	1,30	0 0 0 0 0 25,00
9	Доставка на сигнална PVC лента „Внимание електрически кабел“	м	50,00	0,12	6,00
10	Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 60х90 см., клас на натоварване С250, със заключване	бр	9,00	459,34	4 134,06
11	Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см., клас на натоварване С250, със заключване	бр	12,00	486,55	5 838,60
Строително-монтажни работи					
1	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен	км	0,05	26,05	1,30
2	Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и трамбоване	м	50,00	10,81	540,50
3	Направа на подложка за полагане на кабел	м	50,00	3,47	173,50
4	Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка	м2	20,00	28,29	565,80
5	Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойността на тръбата/	м	50,00	0,68	34,00
6	Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб	бр	2,00	48,15	96,30
7	Монтаж на стоманотръбен стълб до 5м /без стойността на стълба/	бр	2,00	45,28	90,56
8	Монтаж, подвързване и настройване на прожектор /без стойността на прожектора/	бр	2,00	14,82	29,64
9	Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойността на кутията/	бр	2,00	11,74	23,48
10	Монтаж на проходни тръби към клемна кутия	бр	4,00	1,78	7,12
11	Изтегляне на кабел до 6mm ² в тръби /без стойността на кабела/	м	50,00	1,78	89,00
12	Изтегляне на кабел в стълб	м	10,00	0,63	6,30
13	Направа на суха разделка на кабел НН до 3х2,5mm ²	бр	8,00	1,16	9,28
14	Свързване на кабел СВТ към съществуващ УО	бр	2,00	1,94	3,88
15	Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/	бр	2,00	13,83	27,66
16	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител	бр	2,00	13,90	27,80
17	Монтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 60х90 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица)	бр	9,00	121,96	1 097,64
18	Монтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица)	бр	12,00	144,80	1 737,60
Всичко:					16 574,36
IV. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					
1	Направа на бетонова основа за монтаж на чугунен стълб за инф. табели	бр	1,00	187,86	187,86

2	Доставка и монтаж на чугунен стълб за инф. табели, съгласно план приложения и специф. на материали	бр	1,00	642,21	642,21
3	Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стълб, съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	3,00	138,49	415,47
4	Направа на бетонова основа за монтаж на инф. табла, тип "Телевизор"	бр	1,00	334,11	334,11
5	Доставка и монтаж на инф. табла, тип "Телевизор", съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	1,00	5427,54	5 427,54
Всичко:					7 007,19
Обща стойност в лв, без ДДС					108 065,26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО		
5. УЛ. "ЧИТАЛИЩНА"					
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"					
1	Премахване на израстнали храсти и дървета в подпорна стена	м2	6,90	11,20	77,28
2	Направа гнездо от филцов бетон 8-10 МПа	м3	0,55	165,90	91,25
3	Възстановяване на повреден горен край на подпорната стена - презиждане на горните 60 см с каменна зидария и дребнозърнест бетон В10	м3	3,75	478,50	1 794,38
Всичко:					1 962,91
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо	бр	16,00	74,72	1 195,52
2	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтова настилка с цел полагане на необходимата минимална дебелина на изравнителния пласт и фиксираната дебелина на износващия пласт, вкл. натоварване, транспорт до 15 км и разтоварване	м2	1650,00	6,85	11 302,50
3	Разрушаване тротоарна настилка (площ 819 м2), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	122,85	17,09	2 099,51
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ					
Улична настилка					
1	Частично рекордиране, подмяна на съществуващи и доставка и полагане на нови каменни бордюри за нов тротоар (БДС EN 1343 или еквивалент), включително всички свързани с това разходи.	м	133,00	47,43	6 308,19

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Рационално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ - Елжа Николов" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

2	Уплътняване, валиране и подравняване на съществуваща основа от гранитни павета	м2	1650,00	4,43	0 00 2 46,50
3	Полагане на настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5см. (включително почистване, битумно заливане, транспорт и др. необходими дейности)	м2	1650,00	20,85	34 402,50
Тротоарна настилка					
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за нов тротоар и подравняване на пропадания, с ориентир. площ 226 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	56,50	39,92	2 255,48
2	Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 879 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	44,00	130,11	5 724,84
3	Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, футирани с дренажна фуга	м2	659,00	57,28	37 747,52
4	Доставка и полагане на тротоарна настилка от гранитни павета, цвят кафяв, р-ри 5x10x10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл	м2	220,00	54,12	11 906,40
5	Доставка и полагане на тротоарна настилка от кам. плочи (пясъчник) с неправилна форма, дебелина 4-5 см, футирани с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм.), съгласно детайл, при зоната на преход към площад "Съединение"	м2	72,00	49,79	3 584,88
6	Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти - 30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда)	бр	28,00	14,43	404,04
7	Доставка и полагане на гранитни павета с размер 10/10/10 см, цвят кафяв, в два реда около дървета и зелени площи, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи.	м2	8,00	80,77	646,16
Градско обзавеждане					
1	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно спецификация на материали - вътрешна стоманена рамка, облицована с дървени ребра от твърда дървесина. Събиране на отпадъци: поцинкована кофа. Размери диаметър 50см, височина 82 см; отклонение+_ 10%	бр	3,00	379,53	1 138,59
2	Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение+_ 10%, съгласно спец. материали	бр	3,00	11 600,80	11 802,40
Всичко:					127 828,03
III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"					
Спецификация на материалите					

1	Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 60x90 см., клас на натоварване C250, със заключване	бр	2,00	459,34	918,68
2	Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 110x110 см., клас на натоварване C250, със заключване	бр	3,00	486,55	1 459,65
Строително-монтажни работи					
1	Монтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 60x90 см., клас на натоварване C250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица)	бр	2,00	121,96	243,92
2	Монтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 110x110 см., клас на натоварване C250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица)	бр	3,00	144,80	434,40
Всичко:					3 056,65
IV. ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"					
Доставка на декоративна растителност					
1	Доставка на декоративни храсти в контейнер	бр	79,00	8,64	682,56
2	Доставка на тревна смеска	кг	1,30	17,03	22,14
Озеленителни работи					
1	Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40	бр	79,00	1,85	146,15
2	Затревяване включително всички технологични операции от почистване на стария тревен чим до първа коситба	м2	52,00	7,88	409,76
3	Формираща резитба на декоративни храсти	бр	35,00	6,57	229,95
4	Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно	м2	2012,00	1,16	2 333,92
Всичко:					3 824,48
V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					
1	Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	1,00	160,18	160,18
Всичко:					160,18
Обща стойност в лв, без ДДС					136 832,25

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	
6. УЛ. "МИХАИЛ КЕФАЛОВ"				
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"				
1	Премахване на израстнали храсти и дървета в подпорна стена	м2	12,40	11,20 138,88
2	Направа на изградено от Фибров бетон 8-10 МПа	м3	1,00	169,96 169,96

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

3	Премахване на съществуващо бетонно стълбище	м3	16,50	145,27	2 396,96
4	Ръчен изкоп за ново стълбище	м3	16,25	31,66	514,48
5	Направа изкоп в скални почви с ръчни къртачни машини за основи на ново стълбище	м3	8,64	76,47	660,70
6	Наговарване и извозване на изкопани земни маси и камъни	м3	24,89	5,42	134,90
7	Наговарване и извозване на натрошен бетон	м3	16,50	5,42	89,43
8	Пробиване на отвори за анкериране в скала	бр.	85,00	5,54	470,90
9	Анкериране на армировка в скала - инжекционна система	бр.	85,00	12,12	1 030,20
10	Направа на кофраж за фундаменти на стъпала	м2	57,60	24,33	1 401,41
11	Направа кофраж за стъпала	м2	16,00	24,33	389,28
12	Направа кофраж за армирана бетонова настилка	м2	8,10	24,33	197,07
13	Доставка и монтаж на арматурна заготовка	кг	439,60	2,04	896,78
14	Доставка и полагане на бетон C20/25	м3	17,40	165,90	2 886,66
15	Доставка и полагане на подложен бетон C12/15	м3	1,30	145,32	188,92
16	Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с вибровалек под армирана бетонова настилка и стъпала	м3	7,02	39,92	280,24
17	Възстановяване на повреден горен край на подпорната стена - презиждане на горните 60 см с каменна зидария и дребнозърнест бетон B10	м3	6,75	478,50	3 229,88
Всичко:					15 221,90
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					
1	Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо	бр.	4,00	74,72	298,88
2	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтова настилка с цел полагане на необходимата минимална дебелина на изравнителния пласт и фиксираната дебелина на износващия пласт, вкл. натоварване, транспорт до 15 км и разтоварване	м2	2 580,00	6,85	17 673,00
4	Разрушаване тротоарна настилка (площ 1340 м2), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	201,00	17,09	3 435,09
5	Разрушаване на 97 м2 бетонова настилка по тротоар и пред гаражи, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	12,00	145,27	1 743,24
6	Разчистване на свлечена земна маса по същ. тротоари, с площ 103 м2, вкл. натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	154,50	13,54	2 091,93
7	Изгребване на земна маса с площ 103,00 м2 (за направа на нов тротоар), ср.деб.0.30м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място	м3	30,90	30,99	957,59

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ" - Елжа Николова и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган.

8	Демонтаж на предпазни съоръжения тип "гръбнорешетъчен парапет" (по тротоари) вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	бр	11,00	26,05	286,55
9	Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м	43,00	7,90	339,70
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ					
Улична настилка					
1	Частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри (БДС EN 1343 или еквивалент), включително всички свързани с това разходи.	м	230,00	47,43	10 908,90
2	Изрязване на асфалт за направа на повдигнати пешеходни пътеки (включително почистване, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата)	м2	80,00	11,33	906,40
3	Полагане на настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5см. (включително почистване, битумно заливане, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата	м2	2 580,00	20,85	53 793,00
4	Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят кафяв, р-ри 10x20x10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл	м2	60,00	89,20	5 352,00
5	Доставка и полагане на настилка от гранитни павета за повдигнати пешеходни пътеки, цвят бял, р-ри 10x20x10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл	м2	20,00	89,20	1 784,00
6	Доставка и полагане на пласт от дренажен бетон под повдигнати пешеходни пътеки, с площ 80 м2 с деб. 5 см , съгласно детайл	м3	4,00	534,03	2 136,12
Тротоарна настилка					
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 278 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	69,50	39,92	2 774,44
2	Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 1390 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	70,00	130	9 107,70

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата съдържателност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ" ЕООД. Николев в и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

3	Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, футирани с дренажна фуга	м2	1 050,00	57,28	60 144,00
4	Доставка и полагане на тротоарна настилка от гранитни павета, цвят кафяв, р-ри 5x10x10 см.(фуги 8-15мм.: дренажен р-р, редят се според план на настилка), съгласно детайл	м2	347,00	54,12	18 779,64
5	Доставка и полагане на гранитни павета с размер 10/10/10 см, цвят кафяв, в два реда около дървета и зелени площи, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи.	м2	28,00	80,77	2 261,56
6	Полагане на полимерциментно лепило по стъпала	м2	43,00	9,64	414,52
7	Доставка и полагане на настилка от кам. плочи (пясъчник, гнайс), дебелина 4-5 см, с правилна форма, футирани с дренажна фуга, върху стъпала	м2	43,00	70,41	3 027,63
8	Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти - 30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда)	бр	84,00	14,43	1 212,12
Градско обзавеждане					
1	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно спецификация на материали - вътрешна стоманена рамка, облицована с дървени ребра от твърда дървесина. Събиране на отпадъци: поцинкована кофа. Размери диаметър 50см, височина 82 см; отклонение+_- 10%	бр	3,00	379,53	1 138,59
2	Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение+_- 10%	бр	2,00	600,80	1 201,60
3	Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи	м	43,00	175,20	7 533,60
Всичко:					209 301,80
III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"					
Спецификация на материалите					
1	Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 150W	бр	3,00	210,07	630,21
2	Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб	бр	3,00	26,38	79,14
3	Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС НЦ 250/9,5	бр	1,00	495,59	495,59
4	Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 590/9,5	бр	2,00	588,30	1 176,60
5	Доставка на прожектор със специфична светлоразпределителна крива за осветяване на пешеходни пътеки МХЛ 250W	бр	2,00	369,28	738,56

6	Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500	бр	2,00	20,38	40,76
7	Доставка на кабел СВТ-с 2х2,5mm2	м	10,00	1,85	18,50
8	Доставка на конзола за окачване на УИП по СБС	бр	3,00	10,08	30,24
9	Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2х16mm2	м	150,00	1,58	237,00
10	Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16	бр	6,00	3,47	20,82
11	Доставка на отклонителна клема УИП-УО	бр	6,00	5,95	35,70
12	Доставка на отклонителна клема 16/16	бр	2,00	6,24	12,48
Строително-монтажни работи					
1	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен	км	0,10	26,05	2,61
2	Монтаж на СБС 9,5м	бр	3,00	457,94	1 373,82
3	Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на СБС	бр	3,00	8,02	24,06
4	Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м	бр	3,00	35,75	107,25
5	Монтаж, подвързване и настройване на прожектор /без стойността на прожектора/	бр	2,00	14,82	29,64
6	Монтаж на отклонителна клема УИП-УО	бр	6,00	21,19	127,14
7	Монтаж на конзола за окачване на УИП	бр	3,00	15,63	46,89
8	Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли /без стойността на кабела/	бр	5,00	63,98	319,90
9	Монтаж на отклонителна клема 16/16	бр	4,00	5,64	22,56
10	Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2х2,5mm2	бр	6,00	1,54	9,24
11	Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/	бр	2,00	13,83	27,66
12	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител	бр	2,00	13,90	27,80
13	Маркировка на СБС с блажна боя	бр	3,00	8,97	26,91
14	Монтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см., клас на натоварване С250, със заключване (включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица)	бр	7,00	144,80	1 013,60
Всичко:					6 621,16
IV. ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"					
Доставка на декоративна растителност					
1	Доставка на декоративни храсти в контейнер	бр.	89,00	8,64	768,96
2	Доставка на почвопокривни растения в контейнер	бр.	90,00	6,48	583,20
3	Доставка на тревна смеска	кг.	8,00	35,56	284,48
Озеленителни работи					
1	Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40	бр.	89,00	1,85	164,65
2	Засаждане на почвопокривни растения	бр.	90,00	9,26	833,40
3	Презатревяване на терен, включително всички технологични операции от премахване на стария тревен чим до първа коситба	м2	320,00	7,88	2 531,60
4	Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно	м2	1 600,00	1,85	2 960,00
Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския съюз и държавния бюджет на Република България. Проектът е финансиран от ЕТ "ИЖЕЛ-Еленински" ЕООД.					

V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					
1	Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	1,00	160,18	160,18
	Всичко:				160,18
	Обща стойност в лв, без ДДС				238 317,33

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО		
7. УЛ. "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ"					
I. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо	бр	8,00	74,72	597,76
2	Демонтаж на антипаркинг стълбчета, вкл. бет. основа	бр	107	7,89	844,23
3	Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности	м2	978,00	16,47	16 107,66
4	Разрушаване на съществуваща бет. основа с площ 978 м2 (ср.деб.0.1м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	97,80	13,42	1 312,48
5	Разваляне на тротоарна настилка (кам.плочи) с площ 454 м2, вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м), вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности	м3	68,10	16,84	1 146,80
6	Изваждане на съществуващи бордюри (каменни), вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба и всички свързани дейности	м	320,00	17,35	5 552,00
7	Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м	25,00	7,90	197,50
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ					
Улична настилка					
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм) за подравняване на пропадания, с ориентир.площ 196,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл.	м3	49,00	39,92	1 556,08

2	Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна настилка), с фракция ($1\text{ мм} < D < 7\text{ мм}$), с площ 978 м ² с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ³	48,90	41,03	2 006,37
3	Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция ($1\text{ мм} < D < 7\text{ мм}$), съгласно детайл	м ²	494,00	41,13	20 318,22
4	Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция ($1\text{ мм} < D < 7\text{ мм}$), съгласно детайл	м ²	484,00	74,11	35 869,24
5	Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под каменни бордюри, с площ 64 м ² с деб. 20 см, съгласно детайл	м ³	12,80	130,11	1 665,41
6	Възстановяване на съществуващи бордюри (каменни), включително всички свързани с това разходи, съгл. детайл и архитектурен план	м	224,00	36,50	8 176,00
7	Доставка и полагане на нови каменни бордюри по тротоари, включително всички свързани с това разходи, съгл. детайл и архитектурен план	м	96,00	63,26	6 072,96
Тротоарна настилка					
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък ($7\text{ мм} < D < 45\text{ мм}$), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 27 м ² , средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ³	6,80	39,92	271,46
2	Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 454 м ² с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м ³	22,70	130,11	2 953,50
3	Пренареждане на тротоарна настилка от съществуващи кам. плочи (пясъчник) с правилна форма, дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна fuga (ширина на fugата 8-15 мм.), съгласно детайл	м ²	317	40,46	12 825,82
4	Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна fuga	м ²	137	57,28	7 847,36
Градско обзавеждане					
1	Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи	м	40,00	175,20	7 008,00

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ - Едуа Николова" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

2	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно спецификация на материали - вътрешна стоманена рамка, облицована с дървени ребра от твърда дървесина. Събиране на отпадъци: поцинкована кофа. Размери диаметър 50см, височина 82 см; отклонение+_- 10%	бр	5	379,53	1 897,65
Всичко:					134 626,50
II. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"					
Спецификация на материалите					
1	Доставка на боя за метал тип „3 в 1“ черна, кутия 0,5л.	бр	2,00	17,03	34,06
2	Доставка на разредител УР за боя „3 в 1“, кутия 1,0л	бр	1,00	2,92	2,92
Строително-монтажни работи					
1	Почистване и боядисване на съществуващи осветителни тела тип „фенер“	бр	10,00	19,31	193,10
Всичко:					230,08
III. ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"					
Доставка на материали					
1	Доставка на дървени цветарници 10/50/40	бр.	44,00	142,68	6 277,92
2	Доставка на пясък за дренаж	м3	1,50	62,35	93,53
3	Доставка на хумусна почва	м3	7,00	29,98	209,86
Доставка на декоративна растителност					
1	Доставка на вечнозелени декоративни растения в контейнери	бр.	132,00	9,59	1 265,88
2	Доставка на декоративни растения в контейнери	бр.	132,00	6,12	807,84
3	Доставка на декоративни растения в контейнери	бр.	133,00	2,64	351,12
Озеленителни работи					
1	Насипване на пясък и почва в цветарници	м3	8,50	24,09	204,77
2	Аранжиране на декоративни растения	бр.	397,00	1,40	555,80
3	Поливане на декоративни растения в цветарници - минимум петкратно	бр.	110,00	1,46	160,60
Всичко:					9 927,32
VI. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					
1	Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	1,00	160,18	160,18
Всичко:					160,18
Обща стойност в лв, без ДДС					144 944,08

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	
8. ПЛОЩАД "САМОВОДСКИ ПАЗАР"				
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"				
1	Доставка и монтаж предпазна ограда	м	42,00	982,38
2	Направа механизирани изкоп за нови оградни стени	м3	15,70	235,03

3	Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията	м3	4,50	26,02	117,09
4	Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни	м3	12,40	5,42	67,21
5	Направа кофраж за фундаменти на оградни стени, вкл. за подложен бетон	м2	12,00	24,33	291,96
6	Доставка и полагане подложен бетон С8/10	м3	5,60	145,32	813,79
7	Подравняване и уплътняване на земната основа	м2	10,00	9,89	98,90
8	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 26р/м2	м	27,00	4,51	121,77
9	Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива мембрана	м2	50,20	7,05	353,91
Всичко:					3 082,04
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности	м2	896,00	19,75	17 696,00
2	Разрушаване на на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 896 м2 (ср.деб.0.30м) с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	89,60	16,84	1 508,86
3	Разваляне на тротоарна настилка с площ 261 м2, вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м), вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности	м3	39,15	16,84	659,29
4	Разрушаване на съществуващи бордюри, вкл.бетонова основа, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място	м	76,00	17,35	1 318,60
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ					
Улична настилка					
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм) за подравняване на пропадания, с ориентир.площ 173,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	43,30	39,92	1 728,54
2	Доставка и полагане на пласт от сипица, с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 863 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	43,00	17,08	1 764,29

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ" - Елжа Николова и при всички обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

3	Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, футиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл	м2	518,00	41,13	21 305,34
4	Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, футиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл	м2	345,00	74,11	25 567,95
5	Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под каменни бордюри, с площ 15.2 м2 с деб. 20 см, съгласно детайл	м3	3,10	130,11	403,34
6	Доставка и полагане на нови каменни бордюри по тротоари, включително всички свързани с това разходи, съгл. детайл и архитектурен план	м	76,00	63,26	4 807,76
7	Доставка и полагане на еднородни кам. плочи (пясъчник, гнайс), с правилна форма, дебелина 5 см, за шапки на оградни каменни стени, съгласно детайл	м2	39,00	57,28	2 233,92
8	Направа на оградни каменни зидчета от хоризонтално зидани камъни (глин зидария) с ширина 25см. и дебелина мин. 10см., пясъчник, около зелени площи	м3	4,50	478,50	2 153,25
Тротоарна настилка					
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 29 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	7,30	39,92	291,42
2	Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 144 м2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	7,20	130,11	936,79
5	Доставка и полагане на полимерциментно лепило за настилка от кам. плочи	м2	157	9,64	1 513,48
6	Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, футирани с дренажна fuga	м2	146	57,28	8 362,88
Градско обзавеждане					
1	Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение+ 10%	бр	5,00	600,80	3 004,00

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

2	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно спецификация на материали - вътрешна стоманена рамка, облицована с дървени ребра от твърда дървесина. Събиране на отпадъци: поцинкована кофа. Размери диаметър 50см, височина 82 см; отклонение+_ 10%	бр	3	379,53	1 138,59
Всичко:					96 394,30
III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"					
Спецификация на материалите					
1	Доставка на улично/парково осветително тяло IP65 Class I, к-кт с LED модул 48W със следните характеристики: WE-EF 127-1270 BSP534 [S65] IP55:LED-24/48W/3K Article No.: 127-1270 Luminous flux (Luminaire): 5021 lm Luminous flux (Lamps): 5903 lm Luminaire Wattage: 55.0 W Luminaire classification according to CIE: 100 CIE flux code: 40 76 97 100 85 Fitting: 24 x LED-24/48W/830 - 3000K	бр	22,00	734,39	16 156,58
2	Доставка на стоманотръбен стълб за улично осветление /тип одобрен от проектантите/ с двойна конзола за УО, височина 4.0м, вградена клемна кутия и предпазител	бр	11,00	411,02	4 521,22
3	Доставка на анкерна група за стълб	бр	11,00	31,05	341,55
4	Доставка на излазна тръба към клемна кутия – поц.стом.1“x1.0м	бр	22,00	6,78	149,16
5	Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500	бр	2,00	20,38	40,76
6	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2	м	110,00	1,34	147,40
7	Доставка на кабел СВТ 2x2,5mm2	м	40,00	1,85	74,00
8	Доставка на тръба гофрирана АЕ 40 мм	м	40,00	1,30	52,00
9	Доставка на сигнална PVC лента „Внимание електрически кабел“	м	25,00	0,12	3,00
Строително-монтажни работи					
1	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен	км	0,025	26,05	0,65
2	Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, обратно засипване и трамбоване	м	25,00	10,81	270,25
3	Направа на подложка за полагане на кабел	м	25,00	3,47	86,75
4	Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка	м2	10,00	28,29	282,90
5	Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без стойността на тръбата/	м	40,00	0,68	27,20
6	Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб	бр	11,00	48,15	529,65
7	Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без стойността на стълба/	бр	11,00	45,28	498,08
8	Монтаж и подвързване на парково осветително тяло до 5м /без стойността на осветителя/	бр	22,00	11 54,82	254,82
9	Монтаж и подвързване на клемна кутия /без стойността на кутията/	бр	11,00	11 12,14	129,14
10	Монтаж на проходни тръби към клемна кутия	бр	11,00	11 1,58	19,58

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елжа Николов“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

11	Изтегляне на кабел до 6mm ² в тръби /без стойността на кабела/	м	40,00	1,78	71,20
12	Изтегляне на кабел в стълб	м	110,00	0,63	69,30
13	Направа на суха разделка на кабел НН до 3x2,5mm ²	бр	46,00	1,16	53,36
14	Свързване на кабел СВТ 2x2,5mm ² към съществуващ УО	бр	1,00	1,94	1,94
15	Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/	бр	2,00	13,83	27,66
16	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител	бр	2,00	13,90	27,80
17	Демонтаж на стом. тръбен стълб - тип парков	бр	9,00	27,80	250,20
Всичко:					24 157,37
IV. ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"					
Доставка на декоративна растителност					
1	Доставка на вечнозелени растения с коренова бала	бр.	3,00	32,86	98,58
2	Доставка на декоративни храсти в контейнер	бр.	274,00	5,82	1 594,68
3	Доставка почвопокривни растения в контейнер	бр.	80,00	5,58	446,40
4	Доставка на тревна смес	кг.	0,75	17,03	12,77
Озеленителни работи					
1	Разкопаване на силно уплътнена почва, почистване на бурени и камъни	м2	50,00	16,52	826,00
2	Доставка на хумусна почва	м3	10,00	29,98	299,80
3	Разриване и оформяне на терен за озеленяване	м3	10,00	22,78	227,80
4	Засаждане на вечнозелени декоративни растения в дупки 60/60/60	бр.	3,00	9,26	27,78
5	Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40	бр.	274,00	1,85	506,90
6	Засаждане на почвопокривни растения	бр.	80,00	1,54	123,20
7	Затревяване, включително всички технологични операции	м2	30,00	18,54	556,20
8	Поливане на ново засадени площи - минимум петкратно	м2	399,50	1,16	463,42
Доставка на материали (цветарници)					
1	Доставка на дървени цветарници 10/50/40	бр.	11,00	142,68	1 569,48
2	Доставка на пясък за дренаж	м3	0,40	62,35	24,94
3	Доставка на хумусна почва	м3	1,80	29,98	53,96
Доставка на декоративна растителност (цветарници)					
1	Доставка на вечнозелени декоративни растения в контейнери	бр.	33,00	9,59	316,47
2	Доставка на декоративни растения в контейнери	бр.	33,00	6,12	201,96
3	Доставка на декоративни растения в контейнери	бр.	33,00	2,64	87,12
Озеленителни работи (цветарници)					
1	Насипване на пясък и почва в цветарници	м3	2,20	24,09	53,00
2	Аранжиране на декоративни растения	бр.	99,00	1,40	138,60
3	Поливане на декоративни растения в цветарници - минимум петкратно	бр.	55,00	11,54	634,30
Всичко:					709,36
V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					
1	Направа на бетонова основа за монтаж на чугунен стълб за инф. табели	бр.	1,00	187,86	187,86

2	Доставка и монтаж на чугунен стълб за инф. табели, съгласно план приложения и специф. на материали	бр	1,00	642,21	642,21
3	Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стълб, съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	5,00	138,49	692,45
4	Направа на бетонова основа за монтаж на инф. табла, тип "Телевизор"	бр	1,00	334,11	334,11
5	Доставка и монтаж на инф. табла, тип "Телевизор", съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	1,00	5427,54	5 427,54
Всичко:					7 284,17
Обща стойност в лв, без ДДС					138 627,24

Обща стойност на обекти от 1 до 8 в лв., без ДДС и без непредвидени разходи				1 328 346,21
Непредвидени разходи (3 %) за изпълнение в лв., без ДДС				39 850,39
Всичко обща стойност на обекти: от 1 до 8 в лв., без ДДС				1 368 196,60

9. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИЗГЛЕДНИТЕ ПЛОЩАДКИ ПО УЛИЦА „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО		
1. ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА“					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на съществуваща канализационна тръба за отводняване на площадка "А"	м	8,00	3,86	30,88
2	Демонтаж на съществуващ метален парапет от площадка „А“	м	23,00	8,34	191,82
3	Демонтаж на съществуващ метален парапет от площадка „Б“	м	20,00	8,34	166,80
4	Разрушаване на съществуваща настилка от бетонови плочки от площадка „А“ и част от прилежащия тротоар	м2	221,80	13,57	3 009,83
5	Разрушаване на съществуваща настилка от бетонови плочки от площадка „Б“	м2	82,80	13,57	1 123,60
6	Разрушаване на съществуваща замазка за наклон от площадка „А“	м2	186,30	13,57	2 528,09
7	Разрушаване на съществуваща замазка за наклон от площадка „Б“	м2	82,80	13,57	1 123,60
8	Разрушаване на съществуващи стъпала от бетон и бетонови плочки, с площ 26 м2, вкл. почистване, подравняване на терена, всички свързани дейности и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	19,60	14,83	290,467
9	Извозване на земни маси	м3	69,40	2,07	143,09

10	Демонтаж на отводнителна решетка	бр	1,00	45,18	45,18
11	Демонтаж на съществуващи отдушници от площадки „А“ и „Б“	бр	3,00	11,20	33,60
12	Премахване на съществуващи бетонови кашпи от площадка „А“	бр	14,00	9,66	135,24
13	Премахване на съществуващи бетонови пейки от площадки „А“ и „Б“	бр	6,00	24,09	144,54
14	Премахване на съществуващи бетонови кошчета от площадки „А“ и „Б“	бр	3,00	7,34	22,02
15	Демонтаж на съществуваща метална конструкция към парапет от площадка „Б“	м	6,90	8,34	57,55
16	Демонтаж на съществуващо метално кошче към парапет от площадка „Б“	бр	1,00	9,97	9,97
17	Разбиване на съществуващ стоманобетонен борд от площадка „Б“	м3	0,50	154,83	77,42
18	Демонтаж на цокълна стенна облицовка от каменни плочи с неправилна форма от югоизточна калканна стена - площадка "А"	м2	30,15	13,57	409,14
НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ					
1	Ръчен изкоп в земни почви за основи на стълби и рампа	м3	18,00	26,02	468,36
2	Ръчен изкоп в земни почви за стълби и рампа	м3	8,30	26,02	215,97
3	Доставка и направа на кофраж за основи	м2	31,80	24,33	773,69
4	Доставка и направа на кофраж за стълби и рампа	м2	41,10	24,33	999,96
5	Уплътняване на земна основа с ръчна трамбовъчна машина на пластове по 10см.	м2	39,00	5,73	223,47
6	Доставка и полагане на уплътнен тр. камък под стъпала и рампа	м3	4,40	39,92	175,65
7	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под настилки за стъпала и рампа	м2	39,00	1,68	65,52
8	Доставка и полагане на подложен бетон клас В12,5 под фундаменти	м3	1,80	145,32	261,58
9	Доставка и полагане на конструктивен бетон С20/25 в основи, стъпала и рампа	м3	29,60	165,90	4 910,64
10	Доставка и полагане на армировка - оребрена армировка - N	кг	940,00	2,04	1 917,60
11	Доставка и направа на замазка за наклон от перлитобетон с дебелина 3 -14 см.	м2	262,00	21,43	5 614,66
12	Доставка и полагане на битумен грунд върху замазка на площадки	м2	299,00	4,31	1 288,69
13	Доставка и полагане на 2 слоя хидроизолация от SBS битум, с дебелина 4мм., върху площадки, стъпала и рампа, газопламъчно, горен слой с посипка	м2	299,00	22,17	6 628,83
14	Доставка и полагане на топлоизолация от каменна вата с плътност 150 кг/м3 и дебелина 8см, по площадка "А"	м2	159,00	11,94	1 897,32
15	Доставка и полагане на пароизолация	м2	262,00	2,04	534,48
16	Доставка и полагане на циментова замазка 3 см. върху площадки, стъпала и рампа, вкл. армировъчна мрежа	м2	129,00	23,60	3 044,40

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ“ - Елжа Николова и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

17	Направа на нова цокълна стенна облицовка от каменни плочи с правилна форма върху югоизточна калканна стена, вкл. направа на хастар и всичко необходимо - площадка "А"	м2	30,15	87,46	2 636,92
18	Почистване и частично възстановяване на сграфито по калканни стени	бр	3,00	8532,02	25 596,06
19	Подмазване и реконструкция на съществуващ стоманобетонов борд - площадка "Б"	м	19,25	25,28	486,64
20	Доставка и монтаж на отводнителен улей, дължина L=100 см, h=12 см, нископрофилен, от полимербетон, ширина B=18.5 см, ръб поцинкована стомана	бр	18,00	99,28	1 787,04
21	Доставка и монтаж на отводнителен улей, дължина L=100 см, h=12 см, нископрофилен, от полимербетон, ширина B=18.5 см, ръб поцинкована стомана, с отвор за вертикално заустване DN100	бр	1,00	104,31	104,31
22	Доставка и монтаж на чугунена решетка с ориентир. дължина 50см. за нископрофилни отводнителни улеи, ширина B=17.3 см, клас на натоварване C250, съгласно „Дизайн каталог“	бр	39,00	86,56	3 375,84
23	Доставка и монтаж на междинен елемент с фланец за хидроизолация, вертикално заустване DN 150	бр	1,00	245,27	245,27
24	Доставка и монтаж челна плоча h=12 см от полимербетон, за нископрофилен улей с височина h=12 см, ръб поцинкована стомана	бр	2,00	15,13	30,26
25	Доставка и монтаж на PVC тръба DN 150	м	1,00	33,12	33,12
26	Доставка на WPC композитни декинги плочи за площадка "А", с размери 19,4x3x400 см., цвят тера / аметист (съгласно план на настилки), вкл. профили за скара (4x6x400 см.), неръждаеми планки и винтове, клипси и всичко необходимо	м2	184,00	162,58	29 914,72
27	Монтаж на декинг от WPC композитни плочи за площадка "А"	м2	184,00	42,17	7 759,28
28	Доставка на бетонови плочи за рампа към площадка "А", с размери 30x30x4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят сребристо сив, устойчиви на плъзгане	м2	4,00	86,87	347,48
29	Доставка на бетонови плочи за рампа към площадка "А", с размери 30x90x4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят сребристо сив, устойчиви на плъзгане	м2	6,00	86,50	519,00
30	Доставка на бетонови плочи за стъпала (вкл. чела) към площадка "А", с размери 30x60x4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят сребристо сив, устойчиви на плъзгане	м2	40,00	88,85	3554,00

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

31	Полагане върху рампа и стъпала към площадка "А" на бетонови плочи (с размери и цвят съгласно план на настилки и КС), включително грундиране на основа, еластично студоустойчиво лепило и фугиране с еластична fuga за външна употреба	м2	40,00	41,80	1 672,00
32	Доставка на бетонови плочи за площадка "Б" с размери 30х60х4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят кремаво бял, устойчиви на плъзгане	м2	60,00	84,47	5 068,20
33	Доставка на бетонови плочи за площадка "Б" с размери 30х90х4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят кремаво бял, устойчиви на плъзгане	м2	22,00	86,63	1 905,86
34	Доставка на бетонови плочи за площадка "Б" с размери 30х30х4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят сребристо сив, устойчиви на плъзгане	м2	5,00	86,87	434,35
35	Доставка на бетонови плочи за площадка "Б" с размери 30х60х4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят сребристо сив, устойчиви на плъзгане	м2	8,50	88,85	755,23
36	Доставка на бетонови плочи за площадка "Б" с размери 30х90х4.5 см., с прави кантове и вграден дистанционер, цвят сребристо сив, устойчиви на плъзгане	м2	5,00	86,50	432,50
37	Полагане върху площадка "Б" на бетонови плочи (с размери и цвят съгласно план на настилки и КС), включително грундиране на основа, еластично студоустойчиво лепило и фугиране с еластична fuga за външна употреба	м2	100,50	41,80	4 200,90
38	Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти - 30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда)	бр	20,00	14,43	288,60
39	Доставка и изработка върху стъпала на места за сядане (според арх. планове) от WPC композитни декинг плочи с цвят аметист, вкл. метална подконструкция, двукратно грундиране и боядисана, и всичко нужно	м2	6,00	313,34	1 880,04
40	Доставка и монтаж на парапет от неръждаема стомана с тръби Ф40мм (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда) с височина 0.90 м. за рампа	м	6,85	201,52	1 380,41
41	Изработка на стъклен парапет за площадка „А“, по приложен чертеж. Носеща конструкция - стойки от сатенирана неръждаема стомана. Пълнеж – триплексово стъкло 5.2.5 мм, неръждаеми спайдери и ръкохватка от масивна дървесина (включително канал за LED - осветление).	м	19,00	1580,72	29 933,68
42	Изработка на отваряема част на стъклен парапет за площадка „А“ (с ръкохватка)	бр	1	100	100

43	Изработка на екстериорен парапет за площадка "Б" по приложен чертеж. Носеща конструкция - стойки от черен метал. Пълнеж - мрежа в рамка по представена мостра. Ръкохватка от масивна дървесина (включително канал за LED осветление). Материал - черен метал. Покритие - горещо цинкуване и боя в цвят черен мат.	м	19,60	421,09	8 253,36
44	Доставка и монтаж на парпети по предходните точки 39 и 41	м	38,60	88,03	3 397,96
45	Доставка и монтаж на кошчета за отпадък от неръждаема стомана, обшити с вертикални дървени летви, за площадка „А“, съгласно „Дизайн каталог“	бр	2,00	771,97	1 543,94
46	Доставка и монтаж на кошче за отпадък от неръждаема стомана, обшито с черна разтеглена ламарина, за площадка „Б“, съгласно „Дизайн каталог“	бр	1,00	1239,20	1 239,20
47	Доставка и монтаж на двойна пейка с крака от лазерно изрязани метални елементи и обшивка от дървени гредички, с размери 202x85x44 см. за площадки "А" и „Б“, съгласно „Дизайн каталог“	бр	3,00	2563,56	7 690,68
48	Изработка, доставка и монтаж на шкаф от метална конструкция, обличен с листи от разтеглена ламарина, за поставяне на ЕЛ кутии и шкафове, съгласно приложен детайл	бр	1,00	473,96	473,96
49	Преместване на отвор за отдушник от площадка „А“	бр	1,00	66,11	66,11
50	Монтаж на отдушници на площадки „А“ и „Б“	бр	3,00	76,15	228,45
II. ЧАСТ „ЕЛЕКТРО“					
МАТЕРИАЛИ					
1	Доставка на Прожектор за архитектурно осветление с монтажна планка за насочване; Рефлектор: огледален, асиметричен. Фасунга Rx7S. Щуцер PG7220-230V /50Hz; МХЛ 150W; Клас на защита I; Степен на защита IP65	бр	9,00	293,76	2 643,84
2	Доставка на Алуминиев профил за LED лента, HR-ALU профил за вграждане със степен на влагозащита до IP67, Матов отражател, Комплект тапи и скоби за монтаж, дължина 2м	бр	20,00	70,62	1 412,40
3	Доставка на LED лента SMD3528, 4.8W/m 60LEDs/m, топло бяла; IP65; Светлинен поток: 300 lm/m; Напрежение: 12V DC; Ъгъл на светене: 120° Живот в часове : 50 000ч.; Ролка: 5м	бр	8,00	54,23	433,84
4	Доставка на водонепроницаемо захранване за светодиодно осветление 12V 150W; входящо напрежение AC 220V; изходящо напрежение DC 12V; IP67	бр	2,00	18,57	146,74
5	Доставка на захранващ конектор за LED лента SMD3528	бр	12,00	46,05	552,60
6	Доставка на L-конектор за LED лента SMD3528	бр	5,00	4,43	22,15

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ“ Елжа Николова и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и изготвящия орган

7	Доставка на разклонителна кутия 100/100 скрит монтаж IP67	бр	4,00	3,77	15,08
8	Доставка на кабел ШВПС 2x4mm ²	м	60,00	3,05	183,00
9	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm ²	м	100,00	1,34	134,00
10	Доставка на кабел СВТ 3x6mm ²	м	20,00	5,35	107,00
11	Доставка на кабел САВТ 2x6mm ²	м	10,00	3,99	39,90
12	Доставка на кабел САВТ 4x16mm ²	м	10,00	10,62	106,20
13	Доставка на кабел САВТ 3x95+50mm ²	м	10,00	24,04	240,40
14	Доставка на кабел САВТ 3x185+95mm ²	м	10,00	32,86	328,60
15	Доставка на кабел САВТ 3x240+120mm ²	м	10,00	42,21	422,10
16	Доставка на гофрирана тръба Ф23 PVC	м	100,00	1,72	172,00
17	Доставка на метален шлаух Ф18 с PVC изолация	м	40,00	2,92	116,80
18	Доставка на гофрирана тръба двуслойна Ф50 PVC	м	10,00	2,64	26,40
19	Доставка на гофрирана тръба двуслойна Ф75 PVC	м	10,00	2,94	29,40
20	Доставка на гофрирана тръба двуслойна Ф100 PVC	м	20,00	4,38	87,60
21	Доставка на заземителен кол	бр	2,00	20,38	40,76
22	Доставка на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 6mm ²	бр	4,00	22,07	88,28
23	Доставка на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 16mm ²	бр	4,00	27,15	108,60
24	Доставка на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 95mm ²	бр	2,00	40,95	81,90
25	Доставка на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 240mm ²	бр	2,00	68,83	137,66
26	Доставка на ел.табло Т-А -табло метално 250/200/150 IP66	бр	1,00	169,20	169,20
27	Доставка на ел.табло Т-Б вграждане на елементи в същ.ел.табло –метален шкаф, по схема	бр	1,00	88,73	88,73

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка	м2	5,00	29,14	145,70
2	Направа на подложка за полагане на кабел	м	10,00	3,47	34,70
3	Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 4-та категория, обратно засипване и трамбоване	м	10,00	10,81	108,10
4	Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп	м	40,00	0,92	36,80
5	Полагане на гофрирана тръба под мазилка /в замазка/в бетонова стена/	м	100,00	2,06	206,00
6	Монтаж на гофрирана тръба открито на скоби	м	40,00	3,27	130,80
7	Монтаж на Алюминиев профил за LED лента в дървена ръкохватка на парапет, дължина 2м	бр	20,00	11,20	224,00
8	Монтаж на LED лента в алуминиев профил за LED лента, дължина 5м	бр	8,00	12,78	102,24
9	Монтаж на захранващ блок за LED лента	бр	2,00	10,43	20,86
10	Монтаж и настройване на фасадно осветително тяло	бр	9,00	16,60	149,40

Този проект е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи от ЕТ "ИЖЕЛ" - Едната илюзия в архитектурата. обстоятелствата не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

11	Монтаж на ел.табло Т-А – метален шкаф на стена	бр	1,00	24,29	24,29
12	Монтаж на ел.табло Т-Б – елементи /по схема/ в същ. ел.табло	бр	1,00	27,38	27,38
13	Направа на фундамент 150x40x40см, за монтаж на шкафов ел. табла	бр	1,00	136,21	136,21
14	Демонтаж на съществуващи шкафов ел.табла	бр	2,00	12,35	24,70
15	Монтаж на съществуващи шкафов ел.табла в/у нов фундамент	бр	2,00	31,30	62,60
16	Направа на заземление с един заземител 63.63.6/1500 /без стойността на заземителя/	бр	2,00	13,83	27,66
17	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител	бр	2,00	13,90	27,80
18	Изтегляне на кабел до 6mm ² в тръби /без стойността на кабела/	м	190,00	1,78	338,20
19	Изтегляне на кабел над 6mm ² в тръби /без стойността на кабела/	м	40,00	1,94	77,60
20	Направа на суха разделка на кабел НН до 2,5mm ²	бр	23,00	2,94	67,62
21	Направа на суха разделка на кабел НН до 6mm ²	бр	35,00	3,09	108,15
22	Направа на суха разделка на кабел НН до 16mm ²	бр	12,00	4,63	55,56
23	Направа на суха разделка на кабел НН до 240mm ²	бр	12,00	6,18	74,16
24	Свързване на проводник към съоръжение до 6mm ²	бр	58,00	9,44	547,52
25	Свързване на проводник към съоръжение до 240mm ²	бр	8,00	19,31	154,48
26	Монтаж на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 6 mm ²	бр	4,00	19,31	77,24
27	Монтаж на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 16 mm ²	бр	4,00	24,71	98,84
28	Монтаж на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 95 mm ²	бр	2,00	27,03	54,06
29	Монтаж на съединителна кабелна муфа 1kV 4 жила 240 mm ²	бр	2,00	34,75	69,50
30	Монтаж на разклонителна кутия 100/100 скрит монтаж в бетонова настилка	бр	5,00	3,42	17,10
31	Демонтаж на стом. тръбен стълб - тип парков	бр	4,00	27,80	111,20

ЧАСТ - ПАРКОВОСТРОИТЕЛСТВО					
ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА НА ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
1	Доставка на хумусна почва за засаждане на улични дървета	м3	1,5	29,98	44,97
2	Разриване и оформяне на почва след насипване от камион	м3	1,5	22,78	34,17
ОЗЕЛЕНИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изкопаване на дупки 70/70/70 за засаждане на декоративни дървета с коренова бала	бр.	4,00	10,96	43,84
2	Засаждане на несвободнокоренови дървета в дупки 70/70/70	бр.	4,00	10,81	43,24

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕД – Елжа Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

3	Поливане на дървета по 50 л на брой с водоносна и маркуч 5 пъти до предаване на обекта	бр.	20,00	1,46	29,20
4	Поливане на растения в бетонни цветарници петкратно до предаване на обекта	бр.	40,00	1,46	58,40
5	Монтаж на готови пана(конструкция и растения) за зелена стена	бр	18,00	2,94	52,92
ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
1	Доставка на декоративни дървета в контейнер (Acer platanoides F.Globosa;Rubra), едроразмерно	бр	4,00	246,51	986,04
2	Доставка на бетонни цветарници	бр	8,00	89,93	719,44
3	Доставка на готови пана (конструкция и растения) за зелена стена	бр	18,00	69,66	1 253,88
Обща стойност обект 9 в лв, без ДДС и без непредвидени разходи					186 828,36
Непредвидени разходи (5 %) за изпълнение в лв, без ДДС					9 341,42
Обща стойност обект 9 в лв, без ДДС					<u>196 169,78</u>

Обща стойност на проекта в лв., без ДДС					1 564 366,38
20% ДДС					312 873,28
Обща стойност на проекта в лв, с ДДС					1 877 239,66



Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ – Елка Николова" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.