



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

ОБЕКТ: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”

Обособена позиция № 5: СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна; ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8 – ма дружина; ул. Цани Гинчев

ДОГОВОР

№ BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-....⁰⁴

За възлагане изпълнението на СМР на обект на основание 112, ал.1 от ЗОП

Днес⁰⁴⁻¹⁰.....2017 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, в качеството му на „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“ и Даниела Данчева – Главен счетоводител Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и

2. „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, наричано по-долу „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, със седалище и адрес: град Велико Търново, ул. „Баба Мота“ № 12, тел: 062/650 336, факс: 062/650 336, Е-mail: vtingenering@abv.bg, ЕИК: 104112179, представлявано заедно и поотделно от Станимир Георгиев и Димитринка Николова – в качеството им на управители, определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка № 00073-2017-0023 (Уникален номер на поръчката в РОП), от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи, включени в обхвата на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”.

Обособена позиция № 5: СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна; ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8 – ма дружина; ул. Цани Гинчев

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на проекта за обекта/подобекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка.

Чл.2(1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му и има действие до изтичане на всички гаранционни срокове на възложените работи в срока на действие на договора.

- Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция е **150 /сто и петдесет/** календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

- Срок за изпълнение на дейностите по строително – монтажните работи по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове е до датата на изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, включени в него.

(2) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, предложен в офертата на Изпълнителя, но не по-късно от крайната дата за приключване на дейността, съгласно плана за изпълнение на проекта към Административен договор за ПБФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 17.01.2017г. с № от ИСУН -BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от подписване на ДПБФП от дата 17.01.2017г. и в който срок се включва изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за окончателно плащане. Всички дейности, включително: окончателно разплащане към изпълнители, представянето на окончателния технически отчет и окончателния финансов отчет по проекта трябва да приключат в рамките на срока за изпълнение на проекта. Крайната дата за изпълнение на дейността по проекта - 17.10.2018г., е определена на база график за реализиране на дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при условията на Административен договор за ДПБФП. В горния случай се запазва предложението от участника срок за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностна сметка, в това число непредвидени разходи в размер на 0%.

За изпълнение на СМР общо в размер на **1 470 224,62 лв. /един милион четиристотин и седемдесет хиляди двеста двадесет и четири лева и шестдесет и две стотинки/ без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 764 269,54 лв. /един милион седемстотин шестдесет и четири хиляди двеста шестдесет и девет лева и петдесет и четири стотинки/**

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

0 % от стойността – авансово.

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства/предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени средства.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30дн. срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дн. срок след отстраняването им.

(3) Не подлежат на разплащане работи, некомплектновани с разходооправдателни документи – подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени платежни документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:

Получател: Община Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2

БУЛСТАТ: 000133634

Ид. № по ЗДДС: BG000133634

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична 3
градска среда на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

МОЛ: инж. Даниел Панов

1. Получил фактурата:(Ръководител проект инж. Динко Кечев)

Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по ДПБФП от дата 17.01.2017г. с № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 по ОПРР 2014-2020 г.”.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това число от работния проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор констатира недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или е налице отклонение от проекта за обекта и /или материалите не са съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор или са констатирани други несъответствия и/или изпълнението не отговаря на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN
, BIC код на банката при клон

(10) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

(11) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в стойността по чл. 3, ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

(13) Стойността на непредвидените разходи за работите по ал. 10 се определя съгласно установените с документите по ал. 11 количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочени в Количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка	3,90 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	97 %;
- допълнителни разходи върху механизация	37 %;
- доставно - складови разходи	7 %;
- печалба	7 %.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в този договор задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и / или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и / или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по-горе.

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

(5) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по ал. 5.

(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(8) Разплащанията по ал. 7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(9) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(11) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(13) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(14) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.

(15) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(16) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

(18) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

Чл.8(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената работа.

(2)Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа. Дейностите, изпълнявани в рамките на проекта следва да гарантират, че всички остатъчни или извлечени материали от проектната дейност ще бъдат използвани повторно, рециклирани и/или депонирани по начин, който не вреди на околната среда.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез техническия ръководител на обекта: Димитър Николов.

Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи не подлежат на заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително-технически норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ.

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за строително-монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били извършени.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. Ресурсите, в това число: персонал, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки), както и техниката посочена и организирана в Техническото предложение трябва да бъдат налични в предложения вид и обем при изпълнение на съответните дейности по договора.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна страна.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на СМР, с последиците на чл.21, ал.3 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от цената, в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им изпълнение;
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено извършени работи - до качествено изпълнение на същите;

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по-големи: за всички видове ново изпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години; за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години; за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години; - за основни ремонти и рехабилитация – две години; за останалите пътища и улици – две години, а при основни ремонти – една година;

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Дефекта се отстранява в срок съгласно предложението в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който тече след писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за дефекта.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на 4,5 % от стойността на обществената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора, а именно в размер на 66 160,11 лв. без ДДС.

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 50% ще бъде възстановена, респ. върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 50% ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на възложителя валидна банкова гаранция или

застрахователна полица или гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на всички гаранционни срокове и която се възстановява, респ. връща след изтичане им.

(3) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение – гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(5) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката като неустойка за развалянето.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция в размер на 50% от стойността на договора до приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това изпълнителят е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за предвидения процент - 50% от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(7) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем дни преди изтичането ѝ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това за предвидения процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по договора.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

(11) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(12) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от датата на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови застрахователната полица и тя е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи сумата по гаранцията в седемдневен срок от датата на получаване на покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането ѝ.

(13) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването ѝ, на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по раздел IX „Непреодолима сила“, освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

Х. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за ПБФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 17.01.2017 г. с № от ИСУН BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число да спазва насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР /АФКОС/ и други

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност“ е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от /наименование/ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информирание, комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.3, чл.4 и чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33(1) Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са налице условията по чл.7, ал.13 от договора или не изпълни друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на договора.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. При представена банкова гаранция, респ. застрахователна полица ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по нея.

(2) Извън случаите по чл. 33, ал.1, договорът се прекратява с изпълнение на възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима по него сума.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.35 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:

1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението / известието;

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;

Чл.36 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на Община Велико Търново

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/...../

Даниела Данчева
Главен счетоводител Община Велико Търново

Съгласували:

Надя Петрова
Директор Дирекция „Обществени поръчки“

инж. Динко Кечев
Директор Дирекция „Строителство и устройство на територията“

Мариела Цонева
Директор Дирекция „Проекти и програми“

Явор Иванов
Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки“

009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична“ 18
финансовата подкрепа на Оперативна програма
я съюз чрез Европейския фонд за регионално
на се носи от Община Велико Търново и при никакви
и официалното становище на Европейския съюз и

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл. 39, ал.3, т.1 от ПЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”

Обособена позиция № 5:

СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна; ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8-ма дружина; ул. Цани Гинчев

Долуподписаният **СТАНИМИР**
в качеството ми на Управител

ГЕОРГИЕВ,

(посочете длъжността)

на „ВТ Инженеринг“ ООД, гр. В. Търново,

(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: 104112179, актуален телефон: 062 650 336,

факс: 062 650 336, електронна поща vtingenering@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”

Обособена позиция № 5:

СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна; ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8-ма дружина; ул. Цани Гинчев

1. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение.

2. Сроктът за изпълнение на СМР по обособената позиция, започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и предложеният от нас такъв срок за обособената позиция е както следва: **150 (сто и петдесет) дни**

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложиени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Декларирам, че ще се считаме обвързани се със **срок на валидност на офертата – 6 (шест) месеца.**

5. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

6. **Ще отстраняваме дефекти в рамките на следните гаранционни срокове:**

- за всички видове ново изпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;

2

- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години

- за основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при основни ремонти - една година;

/участниците посочват срок не по-малък от предвидения в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7. Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3 („б“) от ППЗОП в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

Обяснителната записка с методологията за изпълнение

А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

1. Пълно описание на конкретната организация на работа съгласно количествената сметка за обекта и изготвеният проект, с приложено разпределение във времето на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката.

В организационно отношение при изграждането на обекта ще се приложи поточен метод на строителство, който съчетава паралелния и последователния метод и при който технологично свързаните процеси се изпълняват последователно, а разнотипните работи – паралелно. По този начин се съкращават необходимите човешки и времеви ресурси за изграждане на обекта. Така ще се осигури непрекъснато и равномерно протичане на технологичния процес, непрекъснато и равномерно доставяне и използване на строителни материали, ритмично завършване и предаване на обекта, равномерно движение на финансовия ресурс през целия период на строителството.

I-ви етап: Подготовка, мобилизация и обзавеждане на строителната площадка.

II-ри етап: Извършване на СМР.

III-ти етап: Завършване и приемане на обекта. Гаранционен период

I-ВИ ЕТАП: ПОДГОТОВКА, МОБИЛИЗАЦИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работните чертежи са задължение на Възложителя. По едно копие от всеки чертеж трябва да ни бъде предоставено, като за наша сметка се задължаваме, да си осигурим необходимия брой работни копия.

Когато обектът има вероятност, да бъде забавен или спрян, ако някой необходим чертеж или някое необходимо указание, не ни бъдат предоставени в рамките на определен срок, се задължаваме да уведомим своевременно Техническият контрол на обекта.

В качеството ни на Изпълнител в едноседмичен срок от получаване на строителните книжа и работния проект, ще се запознаем детайлно с тях, както и с теренните особености на строителната площадка, и ако установим несъответствия, ще уведомим Възложителя.

Преди започване на изпълнението на строително-монтажните работи е необходимо Възложителя да предаде на Изпълнителя:

- Пълен комплект одобрени и съгласувани работни проекти;
- Разрешение за строеж;

Следва да се изготви и подпише Протокол Обр.2а с указания на всички съществуващи подземни комуникации, подлежащи на изместване при необходимост и указване на местата за извозване на строителните отпадъци и земни маси.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”
Обособена позиция № 5:

СМР градска среда в старата градска част на обекти:

ул. Крайбрежна
ул. Йордан Инджето
ул. Христо Ив. Войводата
ул. Петър Богданов
ул. Киро Тулешков
ул. 8 – ма дружина
ул. Цани Гинчев

Долуподписаният **СТАНИМИР**
в качеството ми на Управител

ГЕОРГИЕВ,

(посочете длъжността)

на „ВТ Инженеринг“ ООД, гр. В. Търново,

(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: 104112179, актуален телефон: 062 650 336,
факс: 062 650 336, електронна поща vtingenering@abv.bg

Регистрация по ЗДДС: BG104112179

Банкова сметка и обслужваща банка за заплащане на възнаграждението: IBAN:
BIC code:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложили в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок.

1. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност, като се считаме обвързани от аритметично вярната определена сума.

2. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Предлаганото от нас възнаграждение за обществената поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”

Обособена позиция № 5:

СМР градска среда в старата градска част на обекти:

ул. Крайбрежна
ул. Йордан Инджето
ул. Христо Ив. Войводата
ул. Петър Богданов
ул. Киро Тулешков
ул. 8 – ма дружина
ул. Цани Гинчев

е както следва: 1 470 224,62 лв. (словом: един милион четиристотин и седемдесет хиляди двеста двадесет и четири лв. 62 ст.) без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 764 269,54 лв. (словом: един милион седемстотин шестдесет и четири хиляди двеста шестдесет и девет лв. 54 ст.)

Посоченото възнаграждение включва:

/ заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената от нас методология на работа/. Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор и образувано съгласно приложена количествено-стойностна сметка и анализи за доказване на единичните цени.

Потвърждаваме, че общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи.

Съгласни сме, че непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „региони в растеж“ 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по-горе количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата ни оферта и посочени в Количествено-стойностната сметка.

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка	3,90 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	97 %;
- допълнителни разходи върху механизация	37 %;
- доставно - складови разходи	7 %;
- печалба	7 %.

Аванс в размер на 0 % от стойността на обществената поръчка. /Предложение за аванс не повече от 35 % от стойността на поръчката/

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30 дневен срок по банков път след представяне на гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства/предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса

Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дневен срок след отстраняването им.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1/ Количествено стойностна сметка;
- 2/Анализи за всички работи;
- 3/Ел. носител(в случаите, в които участника прилага такъв).

Дата 15.05.2017 г.

Име и фамилия Станимир Георгиев

Подпис на упълномощеното лице

Наименование на участника и
печат

„В.Е.Инженеринг“ ООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВ О	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
1. УЛ. "КРАЙБРЕЖНА"					
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"					
1	Доставка и монтаж предпазна ограда	м	286,00	8,76	2 505,36
2	Премахване на съществуващи подпорни каменни стени	м3	116,45	67,87	7 903,46
3	Направа механизирани изкоп за нови подпорни стени и стъпала	м3	1 100,00	5,55	6 105,00
4	Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията	м3	11,00	22,66	249,26
5	Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет	м3	3,50	46,05	161,18
6	Направа изкоп с малка сондажна машина за микропилоти	м3	10,80	1 357,69	14 663,05
7	Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни	м3	1 135,65	12,93	14 683,95
8	Направа кофраж за фундаменти и подложен бетон на подпорни стени и стъпала	м2	344,30	32,96	11 348,13
9	Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с еднолицева каменна зидария	м2	310,20	21,67	6 722,03
10	Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени	м2	137,50	21,67	2 979,63
11	Направа кофраж за стъпала	м2	51,70	22,64	1 170,49
12	Направа кофраж за единични фундаменти на парапет	м2	40,05	20,64	826,63
13	Направа кофраж за армирана бетонова настилка	м2	4,50	22,22	99,99
14	Доставка и монтаж на арматурна заготовка	кг	7 558,00	1,85	13 982,30
15	Доставка и монтаж на арматурна заготовка за пилоти	кг	742,00	1,85	1 372,70
16	Доставка и полагане на бетон C20/25 за подпорни стени, фундаменти и стъпала	м3	264,00	183,31	48 393,84
17	Доставка и полагане на бетон C20/25 за единични фундаменти на парапет	м3	3,50	183,31	641,59
18	Доставка и полагане на подложен бетон C12/15	м3	16,75	151,24	2 533,27
19	Доставка и полагане бетон C12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет	м3	0,45	151,24	68,06
20	Доставка и полагане на бетон C25/30 за пилоти	м3	10,80	210,09	2 268,97
21	Подравняване и уплътняване на земната основа	м2	46,20	1,48	68,38
22	Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с вибровалек под армирана бетонова настилка и стъпала	м3	6,95	45,84	318,59
23	Направа армирана бетонова настилка с деб. 8 см	м2	29,50	25,58	754,61

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ - Елка Николова" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

5

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВ О	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
24	Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на пластове	м3	375,10	22,56	8 462,26
25	Направа обратен насип със земни почви	м3	398,20	1,41	561,46
26	Направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с дребнозърнест бетон клас В10	м3	32,00	272,24	8 711,68
27	Направа камена зидария с дребнозърнест бетон В10	м3	70,60	288,44	20 363,86
28	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 26р/м2	м	415,50	9,50	3 947,25
29	Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива мембрана	м2	573,00	9,63	5 517,99
					0,00
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					0,00
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					0,00
1	Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо	бр.	4,00	44,66	178,64
2	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтова настилка с цел полагане на необходимата минимална дебелина на изравнителния пласт и фиксираната дебелина на износващия пласт, вкл. натоварване, транспорт до 15 км и разтоварване	м2	4829,00	11,92	57 561,68
3	Разрушаване тротоарна настилка(площ 311.2 м2), бетон и асфалт, вкл. тр.каменна основа (ср.деб. 0.20 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	62,24	23,73	1 476,96
4	Разрушаване тротоарна настилка (кам.плочи) с площ 57,50 м2 , вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	8,63	24,59	212,21
5	Разрушаване тр.каменна основа (ср.деб. 0.30 м), с площ 368.7 м2 , с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	110,60	15,15	1 675,59
6	Разрушаване бордюри, вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място	м	1292,20	12,02	15 532,24

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ- Елжа Николов а" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
7	Изгребване на земна маса с площ 1806 м2 (за направа на нов тротоар), ср.деб.0.30м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място	м3	541,80	14,42	7 812,76
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ				0,00
	Улична настилка				0,00
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	1335,00	30,32	40 477,20
2	Полагане на настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5см. (включително почистване, битумно заливане, транспорт и др. необходими дейности), място според показаното в архитектурния план на улицата	м2	4829,00	49,00	236 621,00
	Тротоарна настилка			0,00	0,00
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), с площ 1806 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	451,50	50,17	22 651,76
2	Доставка и полагане на пласт от сипица (1 мм<D<5мм), с площ 1806 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	90,30	43,36	3 915,41
3	Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м2	1806,00	5,70	10 294,20
4	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, фугирани с цименто-пясъчен разтвор 1:2, съгласно детайл	м2	722,00	33,68	24 316,96
5	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят охра) с размери 20/20/6 см, фугирани с цименто-пясъчен разтвор 1:2, съгласно детайл	м2	1084,00	35,47	38 449,48
6	Доставка и полагане на бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи.	м	218,60	19,43	4 247,40
					0,00
	ул. Крайбрежна (към Гурко)				0,00
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				0,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВ О	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
1	Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности	м2	608,00	12,43	7 557,44
2	Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 608 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	60,80	12,23	743,58
3	Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 315 м2 (за полагане на нови еднородни камъни), ср.деб.0.40м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място	м3	126,00	19,98	2 517,48
4	Разваляне на съществуваща стъпала с площ 15 м2, вкл. натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	7,00	16,89	118,23
5	Разрушаване тротоарна настилка (бет. настилка със ср деб 0,15м) с площ 55 м2, с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	8,50	23,73	201,71
6	Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м), с площ 15,00 м2 , с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	1,50	12,23	18,35
7	Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м	18,00	19,09	343,62
					0,00
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ				0,00
	Улична настилка				0,00
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), за нов калдъръм и подравняване на пропадания, с ориентир. площ 593 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	148,30	50,17	7 440,21
2	Доставка и полагане на пласт от сипица, с фракция (1 мм<D<7мм) , с площ 802 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	40,10	43,36	1 738,74

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВ О	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
3	Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл	м2	240,00	27,87	6 688,80
4	Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл	м2	562,00	88,96	49 995,52
	Тротоарна настилка и стъпала			0,00	0,00
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), с площ 58,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	14,50	50,17	727,47
2	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка върху стъпала и площадки	м2	91,00	10,19	927,29
3	Доставка и полагане на полимерциментно лепило върху стъпала и площадки	м2	91,00	15,68	1 426,88
4	Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир. р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40, 5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна fuga	м2	91,00	134,45	12 234,95
	Градско обзавеждане				0,00
1	Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл ПЗ), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи	м	23,00	74,06	1 703,38
2	Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи	м	50,00	69,48	3 474,00
3	Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение+ 10%	бр	3,00	504,05	1 512,15
4	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно спецификация на материали - вътрешна стоманена рамка, облицована с дървени ребра от твърда дървесина. Събиране на отпадъци: почистване на кофа. Размери диаметър 50см, височина 82 см; отклонение+ 10%	бр	1,00	172,62	172,62
					0,00

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ - Елжа Николова" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

9

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"					0,00
	улица "Крайбрежна" - нова част				0,00
	Спецификация на материалите				0,00
1	Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 150W	бр	17,00	160,29	2 724,93
2	Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб	бр	17,00	34,35	583,95
3	Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС НЦ 250/9,5	бр	8,00	538,10	4 304,80
4	Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 590/9,5	бр	3,00	629,70	1 889,10
5	Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС ЪЦ 835/9,5	бр	3,00	824,33	2 472,99
6	Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500	бр	8,00	18,66	149,28
7	Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2	м	50,00	1,03	51,50
8	Доставка на конзола за окачване на УИП по СБС	бр	16,00	4,00	64,00
9	Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2x16mm2	м	800,00	1,66	1 328,00
10	Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16	бр	35,00	3,66	128,10
11	Доставка на отклонителна клема УИП-УО	бр	34,00	3,78	128,52
12	Доставка на преходна клема неизолиран/изолиран проводник AL25/16	бр	8,00	7,09	56,72
	Строително-монтажни работи			0,00	0,00
1	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен	км	0,50	50,61	25,31
2	Монтаж на СБС 9,5м	бр	14,00	266,86	3 736,04
3	Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на СБС	бр	17,00	25,23	428,91
4	Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м	бр	17,00	27,41	465,97
5	Монтаж на отклонителна клема УИП-УО	бр	34,00	21,56	733,04
6	Монтаж на конзола за окачване на УИП	бр	16,00	15,85	253,60
7	Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли /без стойността на кабела/	бр	20,00	94,35	1 887,00
8	Монтаж на преходна клема неизолиран/изолиран проводник AL25/16	бр	8,00	21,56	172,48
9	Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2	бр	4,00	4,14	16,56
10	Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/	бр	8,00	62,31	498,48
11	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител	бр	8,00	131,91	1 055,28
12	Маркировка на СБС с блажна боя	бр	14,00	1,44	20,16
	улица "Крайбрежна" - участък от към ул. "Ген.Гурко"				0,00
	Спецификация на материалите				0,00

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ - Елка Николова" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

6

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
1	Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W	бр	5,00	133,95	669,75
2	Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб	бр	5,00	34,35	171,75
3	Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец Н4.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител	бр	2,00	188,91	377,82
4	Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец Н5.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител	бр	2,00	211,81	423,62
5	Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС НЦ 250/9,5	бр	1,00	538,10	538,10
6	Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 590/9,5	бр	2,00	629,70	1 259,40
7	Доставка на анкерна група за стълб	бр	4,00	48,77	195,08
8	Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500	бр	2,00	18,66	37,32
9	Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm ²	м	20,00	1,03	20,60
10	Доставка на конзола за окачване на УИП	бр	7,00	4,00	28,00
11	Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2x16mm ²	м	200,00	1,66	332,00
12	Доставка на кабел УИП тип NFA2X 4x16mm ²	м	30,00	2,63	78,90
13	Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16	бр	14,00	3,66	51,24
14	Доставка на отклонителна клема 16/16	бр	6,00	6,75	40,50
15	Доставка на отклонителна клема УИП-УО	бр	14,00	3,78	52,92
16	Доставка на съединителна муфа УИП 16/16	бр	6,00	4,70	28,20
	Строително-монтажни работи			0,00	0,00
1	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен	км	0,12	50,61	6,07
2	Монтаж на СБС 9,5м	бр	3,00	266,86	800,58
3	Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб	бр	4,00	195,91	783,64
4	Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без стойността на стълба/	бр	4,00	161,32	645,28
5	Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на стълб	бр	8,00	25,23	201,84
6	Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м	бр	8,00	27,41	219,28
7	Монтаж на конзола за окачване на УИП	бр	7,00	17,56	122,92
8	Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли /без стойността на кабела/	бр	8,00	94,35	754,80
9	Монтаж на опъвателна клема за УИП тип 4/16	бр	4,00	21,56	86,24
10	Монтаж на отклонителна клема 16/16	бр	6,00	21,56	129,36
11	Монтаж на отклонителна клема УИП-УО	бр	14,00	21,56	301,84
12	Монтаж на съединителна муфа УИП 16/16	бр	6,00	54,35	326,10
13	Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm ²	бр	16,00	4,14	66,24

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ - Елжа Николова" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
14	Демонтаж съществуващ стоманотръбен стълб до 5,0м	бр	3,00	104,30	312,90
15	Демонтаж съществуващ УО с конзола от СБС 9,5м	бр	3,00	11,47	34,41
16	Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/	бр	2,00	62,31	124,62
17	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител	бр	2,00	131,91	263,82
18	Маркировка на СБС с блажна боя	бр	3,00	1,44	4,32
					0,00
IV. ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"					0,00
	улица "Крайбрежна" - нова част				0,00
	Доставка на декоративна растителност				0,00
1	Доставка на декоративни дървета с опадливи листа за улично озеленяване с коренова бала	бр.	27,00	77,85	2 101,95
2	Доставка на тревна смес	кг	12,50	40,07	500,88
	Озеленителни работи			0,00	0,00
1	Косене на бурени със събиране и изнасяне на тревата	дка	0,534	44,40	23,71
2	Резитба на храсти и изнасяне на отпадъците	бр.	65,00	3,63	235,95
3	Натоварване и извозване на клони и растителни отпадъци	м3	12,00	15,47	185,64
4	Доставка на хумусна почва	м3	50,00	69,43	3 471,50
5	Разриване и оформяне на терен за озеленяване	м3	50,00	1,20	60,00
6	Засаждане на декоративни дървета в дупки 60/60/60	бр.	27,00	5,32	143,64
7	Затревяване включително всички технологични операции	м2	500,00	0,46	230,00
8	Поливане на новозасадени тревни площи - минимум петкратно до първа коситба	м2	2 500,00	0,46	1 150,00
9	Поливане на новозасадени дървета - минимум петкратно	м2	135,00	0,46	62,10
	улица "Крайбрежна" - участък от към ул. "Ген.Гурко"			0,00	0,00
	Доставка на декоративна растителност			0,00	0,00
1	Доставка на декоративни храсти в контейнер	бр.	11,00	8,24	90,64
2	Доставка на почвопокривни растения в контейнер	бр.	155,00	3,66	567,30
	Озеленителни работи			0,00	0,00
1	Доставка на хумусна почва	м3	10,50	69,43	729,02
2	Разриване и оформяне на терен за озеленяване	м2	21,10	1,20	25,32
3	Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40	бр.	11,00	3,15	34,65
4	Засаждане на почвопокривни растения	бр.	155,00	0,42	65,10

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ - Елжа Николова" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
5	Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно	м2	105,50	0,46	48,53
				0,00	0,00
V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					0,00
1	Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	5,00	371,50	1 857,50
					796 598,49
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
2. УЛ. "ЙОРДАН ИНДЖЕТО"					
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"					
1	Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет	м3	3,75	46,05	172,69
2	Направа кофраж за стоманобетонери пояси	м2	194,60	22,80	4 436,88
3	Направа кофраж за единични фундаменти на парапет	м2	42,35	20,64	874,10
4	Доставка и полагане на арматурна заготовка	кг	906,00	1,85	1 676,10
5	Доставка и полагане бетон C12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет	м3	0,50	151,24	75,62
6	Доставка и полагане на бетон C16/20 за стоманобетонери пояси и единични фундаменти на парапет	м3	31,00	165,86	5 141,66
7	Възстановяване на частично повреден участък от подпорната стена с каменна зидария с дребнозърнест бетон клас B10	м2	5,00	288,44	1 442,20
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					0,00
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					0,00
1	Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности	м2	1095,00	16,51	18 078,45
2	Разрушаване на същ. пясъчно легло (средб.0.10м) с площ 1095,00 м2, вкл. същ. бетонови пояси, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	109,50	33,07	3 621,17
3	Разрушаване на 715 м2 бетонова настилка (средна дебелина 0,10м), с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	71,50	23,73	1 696,70

13

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
4	Изгребване на земна маса (ср.деб.0.50м) под бетонова настилка, с площ 422,00 м2, за полагане на нов паваж, вкл. натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	211,00	19,98	4 215,78
5	Разрушаване тротоарна настилка (площ 283 м2), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	42,45	23,73	1 007,34
6	Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 137,00 м2 (за направа на нов тротоар), ср.деб.0.30м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място	м3	41,10	19,98	821,18
7	Разрушаване бордюри (каменни и бетонови), вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място	м	254,00	12,02	3 053,08
8	Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м	26,00	6,11	158,86
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ			0,00	0,00
	Улична настилка			0,00	0,00
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), с ориентир. площ 641 м2 за нов участък и подравняване на пропадания, с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	160,00	50,17	8 027,20
2	Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 мм<D<7мм) , с площ 1517 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	75,90	43,36	3 291,02
3	Полагане на настилка от съществуващ паваж, фугиран с дренажна fuga, съгласно детайл	м2	1062,00	8,19	8 697,78
4	Доставка и полагане на нова настилка от паваж, с ориентир. р-ри 10х10х20 см., фугиран с дренажна fuga, съгласно детайл	м2	455,00	65,07	29 606,85
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	388,50	30,32	11 779,32

124

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
6	Доставка и полагане на бетонови елементи "Пътна ивица" с размер 10/25/50, за разделителни ивици, по детайл, включително всички свързани с това разходи.	бр	68,00	15,96	1 085,28
	Тротоарна настилка				0,00
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), с площ 201,00 м2 за нов тротоар и подравняване на пропадания, с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	50,25	50,17	2 521,04
2	Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м2	457,00	5,70	2 604,90
3	Доставка и полагане на пласт от сипица (1 мм<D<5мм), с площ 457,00 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	22,90	43,36	992,94
4	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, фугирани с пясък фракция 0-2мм, съгласно детайл	м2	183,00	29,94	5 479,02
5	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят охра) с размери 20/20/6 см, фугирани с пясък фракция 0-2мм, съгласно детайл	м2	274,00	31,73	8 694,02
6	Доставка и полагане на бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи.	м	52,00	15,84	823,68
	Градско обзавеждане			0,00	0,00
1	Изработка, доставка и монтаж на параван от стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи	м	80,00	71,77	5 741,60
2	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, съгласно спецификация на материали - вътрешна стоманена рамка, облицована с дървени ребра от твърда дървесина. Събиране на отпадъци: поцинкована кофа. Размери диаметър 50см, височина 82 см, отклонение+ 10%	бр	1,00	172,62	172,62
3	Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение+ 10%	бр	4,00	504,05	2 016,20

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР. КА	КОЛИ- ЧЕСТВ О	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"					0,00
	Спецификация на материалите				0,00
1	Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 150W	бр	1,00	160,29	160,29
2	Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб	бр	1,00	34,35	34,35
3	Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС КЦ 590/9,5	бр	1,00	629,70	629,70
4	Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500	бр	1,00	18,66	18,66
5	Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2	м	5,00	1,03	5,15
6	Доставка на конзола за окачване на УИП по СБС	бр	2,00	4,00	8,00
7	Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2x16mm2	м	40,00	1,66	66,40
8	Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16	бр	2,00	3,66	7,32
9	Доставка на отклонителна клема УИП-УО	бр	2,00	3,78	7,56
10	Доставка на преходна клема неизолиран/изолиран проводник AL25/16	бр	2,00	7,09	14,18
11	Доставка на прожектор за архитектурно – художествено осветление, тесен светлинен сноп МХЛ 250W	бр	1,00	120,21	120,21
	Строително-монтажни работи			0,00	0,00
1	Монтаж на СБС 9,5м	бр	1,00	266,86	266,86
2	Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на СБС	бр	1,00	25,23	25,23
3	Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м	бр	1,00	27,41	27,41
4	Монтаж на отклонителна клема УИП-УО	бр	2,00	21,56	43,12
5	Монтаж на конзола за окачване на УИП	бр	2,00	17,56	35,12
6	Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли /без стойността на кабела/	бр	2,00	94,35	188,70
7	Монтаж на преходна клема неизолиран/изолиран проводник AL25/16	бр	2,00	21,56	43,12
8	Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2	бр	2,00	4,14	8,28
9	Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/	бр	1,00	62,31	62,31
10	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител	бр	1,00	131,91	131,91
11	Маркировка на СБС с блажна боя	бр	1,00	1,44	1,44
IV. ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"					0,00
	Доставка на декоративна растителност				0,00
1	Доставка на декоративни дървета с опадливи листа с коренова бала	бр.	7,00	77,85	544,95
2	Доставка на декоративни храсти с коренова бала	бр.	53,00	17,52	928,56
3	Доставка на тревна смеска	кг.	2,50	40,07	100,18

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
	Озеленителни работи			0,00	0,00
1	Доставка на хумусна почва	м3	45,00	69,43	3 124,35
2	Разстилане на почва с подравняване	м3	45,00	1,20	54,00
3	Засаждане на широколистни дървета в дупки 60/60/60	бр.	7,00	5,32	37,24
4	Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40	бр.	53,00	3,15	166,95
5	Презатревяване на терен, включително всички технологични операции от премахване на стария тревен чим до първа коситба	м2	100,00	0,46	46,00
6	Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно	м2	500,00	0,46	230,00
V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					0,00
1	Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	3,00	371,50	1 114,50
					146 257,33
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
3. УЛ. "ХРИСТО ИВ.ВОЙВОДАТА"					
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"					
1	Направа кофраж за стоманобетонни пояси	м2	156,10	22,80	3 559,08
2	Доставка и монтаж на арматурна заготовка за стоманобетонни пояси	кг	726,70	1,85	1 344,40
3	Доставка и полагане на бетон C16/20 за стоманобетонни пояси	м3	21,85	165,15	3 608,53
					0,00
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					0,00
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					0,00
1	Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване и превоз на отпадъци и всичко необходимо	бр	14,00	44,66	625,24
2	Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности	м2	1651,00	16,51	27 258,01
3	Разрушаване на същ. пясъчно легло (средб.0,10м) с площ 1651 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	165,10	33,07	5 459,86

14

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР. КА	КОЛИ- ЧЕСТВ О	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
4	Разрушаване тротоарна настилка (бет. плочи) и вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м), с площ 578,50 м2, с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	86,78	16,89	1 465,71
5	Разрушаване на 84 м2 тротоарна бетонова настилка (ср.деб. 0.10 м), с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	8,40	23,73	199,33
6	Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 84,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	8,40	33,07	277,79
7	Разчистване и изгребване на земна маса с площ 147,00 м2 (за полагане на нови бет. павета), ср.деб.0.30м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място	м3	44,10	14,42	635,92
8	Разрушаване бордюри (каменни и бетонови), вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място	м	472,00	12,02	5 673,44
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ				0,00
	Улична настилка				0,00
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 330 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	82,50	50,17	4 139,03
2	Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 мм<D<7мм) , с площ 1651 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	82,60	43,36	3 581,54
3	Полагане на настилка от съществуващ паваж, фугиран с дренажна fuga, съгласно детайл	м2	1156,00	8,19	9 467,64
4	Доставка и полагане на нова настилка от паваж, с ориентир. р-ри 10х10х20 см., фугиран с дренажна fuga, съгласно детайл	м2	495,00	65,07	32 209,65
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи	м	472,00	30,32	14 311,04
	Тротоарна настилка			0,00	0,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), с площ 277 м2 за нов тротоар и подравняване на пропадания, с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	69,25	50,17	3 474,27
2	Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м2	800,00	5,70	4 560,00
3	Доставка и полагане на пласт от сипица (1 мм<D<5мм), с площ 800 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	40,00	43,36	1 734,40
4	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, фугирани с дренажна фуга, съгласно детайл	м2	320,00	29,94	9 580,80
5	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят охра) с размери 20/20/6 см, фугирани с дренажна фуга, съгласно детайл	м2	480,00	31,73	15 230,40
					0,00
III. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					0,00
1	Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	3,00	371,50	1 114,50
					149 510,58
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
4. УЛ. "ПЕТЪР БОГДАНОВ"					
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"					
1	Направа кофраж за стоманобетонни пояси	м2	103,60	22,80	2 362,08
2	Доставка и монтаж на арматурна заготовка за стоманобетонни пояси	кг	482,30	1,85	892,26
3	Доставка и полагане на бетон C16/20 за стоманобетонни пояси	м3	14,50	165,86	2 404,97
					0,00
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности	м2	369,00	16,51	6 092,19

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
2	Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 369,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	36,90	33,07	1 220,28
3	Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 141,00 м2 (за полагане на нова настилка от паваж), ср.деб.0.60м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място	м3	84,60	19,98	1 690,31
4	Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 22,50 м2 (за тротоари), ср.деб.0.30м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място	м3	7,80	19,98	155,84
5	Разрушаване на 68 м2 тротоарна бетонова настилка (ср.деб. 0.10 м), с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м2	6,80	23,73	161,36
6	Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 68,00 м2 с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	6,80	33,07	224,88
7	Разрушаване тротоарна настилка (бет. плочи), вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с площ 43,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	6,45	16,89	108,94
8	Разрушаване бордюри (каменни и бетонови), вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място	м	36,00	12,02	432,72
9	Премахване на съществуваща бетонова настилка по стъпала с площ 3.3м2, вкл. транспорт на отпадъци и всички свързани дейности	м3	1,60	23,73	37,97
					0,00
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ				0,00
	Улична настилка				0,00
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм) за нов участък и подравняване на пропадания, с площ 246,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	61,50	50,17	3 085,46
2	Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм) за нов участък, с площ 181,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	45,30	50,17	2 272,70

20

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
3	Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 мм<D<7мм) , с площ 510,00 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	25,50	43,36	1 105,68
4	Доставка и полагане на нова настилка от паваж, с ориентир. р-ри 10x10x20 см., фугиран с дренажна фуга, съгласно детайл	м2	530,00	65,07	34 487,10
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	135,00	30,32	4 093,20
	Тротоарна настилка			0,00	0,00
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), за подравняване на пропадания, с ориентир. площ 24 м2, средна деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	6,00	50,17	301,02
2	Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м2	114,00	5,70	649,80
3	Доставка и полагане на пласт от сипица (2 мм<D<7мм), с площ 114,00 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	5,70	43,36	247,15
4	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, фугирани с пясък фракция 0-2мм, съгласно детайл	м2	46,00	29,94	1 377,24
5	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят охра) с размери 20/20/6 см, фугирани с пясък фракция 0-2мм, съгласно детайл	м2	68,00	31,73	2 157,64
6	Доставка и полагане на полимерциментно лепило върху стъпала	м2	5,10	15,68	79,97
7	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка върху стъпала	м2	3,30	10,19	33,63
8	Доставка и полагане на настилка от кам. плочи (пясъчник) с правилна форма, по стъпала, дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм.), съгласно детайл	м2	5,10	136,09	694,06
				0,00	0,00
	Градско обзавеждане				0,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
1	Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи	м	2,00	69,48	138,96
					0,00
	Всичко:				0,00
III. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					0,00
1	Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	2,00	371,50	743,00
					67 250,41
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
5. УЛ. "КИРО ТУЛЕШКОВ"					
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"					
1	Направа ръчен изкоп за нови стъпала и стълбищни площадки	м3	79,20	46,05	3 647,16
2	Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията	м3	8,15	22,66	184,68
3	Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет	м3	2,70	46,05	124,34
4	Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни	м3	90,00	9,63	866,70
5	Направа кофраж за фундаменти на стъпала	м2	37,85	20,64	781,22
6	Направа кофраж за стъпала	м2	82,50	22,64	1 867,80
7	Направа кофраж за единични фундаменти на парапет	м2	30,80	20,64	635,71
8	Доставка и монтаж на арматурна заготовка	кг	412,50	1,85	763,13
9	Доставка и полагане на бетон C20/25	м3	19,80	183,31	3 629,54
10	Доставка и полагане на бетон C20/25 за единични фундаменти на парапет	м3	2,70	183,31	494,94
11	Доставка и полагане на подложен бетон C12/15	м3	11,30	151,24	1 709,01
12	Доставка и полагане бетон C12/15 за подливка на единични фундаменти на парапет	м3	0,35	151,24	52,93
13	Подравняване и уплътняване на земната основа	м2	181,50	1,48	268,62
14	Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с вибровалаяк под стъпала и стълбищни площадки	м3	37,00	45,84	1 696,08
15	Направа на каменна зидария от дялан камък с дребнозърнест бетон клас B10		6,85	272,24	1 864,84
					0,00
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					0,00
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					0,00

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
1	Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности	м2	239,00	16,51	3 945,89
2	Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 239,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	23,90	33,07	790,37
3	Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м	65,00	19,09	1 240,85
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ				0,00
	Улична настилка				0,00
1	Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), с площ 239,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	59,80	50,17	3 000,17
2	Доставка и полагане на нов пласт от сипица (1 мм<D<5мм) , с площ 239,00 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	12,00	43,36	520,32
3	Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл	м2	119,00	38,13	4 537,47
4	Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл	м2	120,00	88,96	10 675,20
5	Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под челни еднородни камъни за калдъръм на стъпала, с площ 65 м2 с деб. 15 см, съгласно детайл	м3	5,00	180,25	901,25
6	Полагане на полимерциментно лепило върху стъпала, площадки и стени	м2	74,00	15,68	1 160,32
7	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка върху стъпала, площадки	м2	27,00	10,19	275,13
8	Доставка и полагане на облицовка от кам. плочки (пясъчник), с правилна форма, по оградни стени, дебелина 5 см, съгласно детайл	м2	24,00	105,88	2 541,12

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ „НИКЕЛ – Елка Николова“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВ О	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
9	Доставка и полагане на настилка от кам. плочи (пясъчник, гнайс), с правилна форма, по стъпала, вкл. чела, дебелина 5 см, фугирани с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 мм.), съгласно детайл	м2	49,00	136,09	6 668,41
10	Доставка и полагане на еднородни кам. плочи (пясъчник), с правилна форма, дебелина 5 см, за шапки на оградни каменни стени, съгласно детайл	м2	16,50	136,09	2 245,49
11	Доставка и полагане на каменни бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи.	м	58,00	34,27	1 987,66
					0,00
	Градско обзавеждане				0,00
1	Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи	м	57,00	69,48	3 960,36
2	Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи	м	10,00	71,77	717,70
3	Доставка и монтаж на пейки с облегалки от чугун и дървени гредички, размери 200/65.5/87.5 см отклонение+ 10%	бр	2,00	504,05	1 008,10
					0,00
ПЛ. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"					0,00
	Спецификация на материалите				0,00
1	Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W	бр	2,00	133,95	267,90
2	Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб	бр	2,00	34,35	68,70
3	Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец Н5.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и предпазител	бр	2,00	211,81	423,62
4	Доставка на анкерна група за стълб	бр	2,00	48,77	97,54
5	Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500	бр	1,00	18,66	18,66
6	Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm ²	м	5,00	1,03	5,15
7	Доставка на конзола за окачване на УИП по стоманотръбен стълб	бр	2,00	4,00	8,00
8	Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2x16mm ²	м	50,00	1,66	83,00
9	Доставка на опъвателна клемка за УИП тип 4/16	бр	4,00	3,66	14,64

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР. КА	КОЛИ- ЧЕСТВ О	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
10	Доставка на отклонителна клема УИП-УО	бр	4,00	3,78	15,12
11	Доставка на преходна клема неизолиран/изолиран проводник AL25/16	бр	2,00	7,09	14,18
	Строително-монтажни работи				0,00
1	Направа на фундамент с анкерна група за парков стълб	бр	2,00	195,91	391,82
2	Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без стойността на стълба/	бр	2,00	200,90	401,80
3	Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на СБС	бр	2,00	25,23	50,46
4	Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м	бр	2,00	27,41	54,82
5	Монтаж на конзола за окачване на УИП	бр	2,00	17,56	35,12
6	Монтаж на отклонителна клема УИП-УО	бр	4,00	21,56	86,24
7	Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли /без стойността на кабела/	бр	3,00	94,35	283,05
8	Монтаж на преходна клема неизолиран/изолиран проводник AL25/16	бр	2,00	21,56	43,12
9	Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2	бр	4,00	4,14	16,56
10	Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 /без стойността на заземителя/	бр	2,00	62,31	124,62
11	Измерване на преходно съпротивление на заземление с един заземител	бр	2,00	131,91	263,82
					0,00
IV. ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"					0,00
	Доставка на декоративна растителност				0,00
1	Доставка на декоративни храсти в контейнер	бр.	201,00	8,24	1 656,24
2	Доставка на почвопокривни растения и многогодишни цветя в контейнер	бр.	466,00	3,66	1 705,56
	Озеленителни работи			0,00	0,00
1	Доставка на хумусна почва	м3	15,60	69,43	1 083,11
2	Разриване и оформяне на терен за озеленяване	м3	15,60	1,20	18,72
3	Засаждане на храсти в дупки 40/40/40	бр.	201,00	3,15	633,15
4	Засаждане на почвопокривни растения и многогодишни цветя	бр.	466,00	0,42	195,72
5	Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно	м2	260,00	0,46	119,60
					0,00
V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					0,00
1	Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	2,00	371,50	743,00
					73 685,55

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЕТ "НИКЕЛ – Елка Николова" и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР. КА	КОЛИ- ЧЕСТВ О	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР. КА	КОЛИ- ЧЕСТВ О	ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
6. УЛ. "8-МА ДРУЖИНА"					
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"					
1	Направа ръчен изкоп за нови стъпала и стълбищни площадки	м3	104,50	46,05	4 812,23
2	Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на разрохкванията	м3	10,55	22,66	239,06
3	Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет	м3	6,75	46,05	310,84
4	Натоварване и извозване на изкопани земни маси и камъни	м3	121,80	12,93	1 574,87
5	Направа кофраж за фундаменти на стъпала	м2	112,60	20,64	2 324,06
6	Направа кофраж за стъпала	м2	67,35	22,64	1 524,80
7	Направа кофраж за стоманобетонни пояси	м2	40,60	22,80	925,68
8	Направа кофраж за единични фундаменти на парапет	м2	77,00	20,64	1 589,28
9	Доставка и монтаж на арматурна заготовка	кг	358,80	1,85	663,78
10	Доставка и монтаж на арматурна заготовка за стоманобетонни пояси	кг	190,00	1,85	351,50
11	Доставка и полагане бетон C12/15 за на подливка на единични фундаменти на парапет	м3	0,80	151,24	120,99
12	Доставка и полагане на бетон C20/25	м3	14,10	183,31	2 584,67
13	Доставка и полагане на бетон C16/20 за стоманобетонни пояси	м3	5,70	165,86	945,40
14	Доставка и полагане на подложен бетон C12/15	м3	22,25	151,24	3 365,09
15	Подравняване и уплътняване на земната основа	м2	286,55	1,48	424,09
16	Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с вибровалък под стъпала	м3	57,30	45,84	2 626,63
					0,00
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Премахване на съществуваща бетонова настилка по стъпала, стълбищни площадки с площ 49м2, вкл. транспорт на отпадъци и всички свързани дейности	м3	24,00	23,73	569,52
2	Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на годните и негодните за повторна употреба, натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички свързани дейности	м2	455,00	16,51	7 512,05

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР. КА	КОЛИ- ЧЕСТВ О	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
3	Разрушаване, на същ. пясъчно легло (ср.деб.0.10м) с площ 455,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	45,50	33,07	1 504,69
4	Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 99,00 м2 (за полагане на нова настилка), ср.деб.0.40м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място	м3	39,60	19,98	791,21
5	Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м	102,00	19,09	1 947,18
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ				0,00
	Улична настилка				0,00
1	Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм), с площ 598,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	179,40	50,17	9 000,50
2	Доставка и полагане на нов пласт от сипица (1 мм<D<5мм), с площ 581,00 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	29,00	43,36	1 257,44
3	Полагане на настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл	м2	232,00	38,13	8 846,16
4	Доставка и полагане на настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с дренажна fuga с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция (1мм<D<7мм), съгласно детайл	м2	349,00	88,96	31 047,04
5	Полагане на полимерциментно лепило върху стъпала, площадки	м2	78,00	15,68	1 223,04
6	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка върху стъпала, площадки	м2	56,00	10,19	570,64
7	Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, под челни еднородни камъни за калдъръм на стъпала, с площ 33,6 м2 с деб. 15 см, съгласно детайл	м3	6,80	180,25	1 225,70
8	Доставка и полагане на настилка от кам. плочи (пясъчник, гнайс), с правилна форма, върху стъпала и площадки, дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна fuga (ширина на фугата 8-15 мм.), съгласно детайл	м2	78,00	136,09	10 615,02

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВ О	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
9	Доставка и полагане на каменни бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи.	м	138,00	34,27	4 729,26
10	Направа на стенички (25см ширина) около зелени площи от глиц зидария от камък (пясъчник) с дебелина 10 см., включително вкл. всички допълнителни работи	м3	2,00	404,79	809,58
	Градско обзавеждане				0,00
1	Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи	м	120,00	69,48	8 337,60
2	Изработка, доставка и монтаж на парапет от стоманени профили (съгласно детайл ПЗ), вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с черна матова боя и всички други съпътстващи разходи	м	11,00	74,06	814,66
					0,00
III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"					0,00
	Спецификация на материалите				0,00
1	Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W	бр	3,00	133,95	401,85
2	Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стена	бр.	1,00	34,35	34,35
3	Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб	бр.	1,00	34,35	34,35
4	Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2	м	30,00	1,03	30,90
5	Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2x16mm2	м	35,00	1,66	58,10
6	Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16	бр	2,00	3,66	7,32
7	Доставка на отклонителна клема УИП-УО	бр	6,00	3,78	22,68
	Строително-монтажни работи			0,00	0,00
1	Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на стена	бр	1,00	17,12	17,12
2	Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на стълб	бр	1,00	25,23	25,23
3	Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м	бр	3,00	27,41	82,23
4	Полагане на кабел СВТ-с на скоби по стена /без стойността на кабела/	м	30,00	7,23	216,90
5	Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани конзоли /без стойността на кабела/	бр	2,00	94,35	188,70
6	Монтаж на отклонителна клема за УИП-УО	бр	6,00	21,56	129,36

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
7	Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2х2,5mm2	бр	6,00	4,14	24,84
8	Свързване на кабел СВТ-с 2х2,5mm2 към УО или РК	бр	1,00	2,14	2,14
					0,00
IV. ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"					0,00
	Доставка на декоративна растителност				0,00
1	Доставка на вечнозелени растения с коренова бала	бр.	1,00	137,39	137,39
2	Доставка на декоративни храсти в контейнер	бр.	17,00	8,24	140,08
3	Доставка на почвопокривни растения в контейнер	бр.	525,00	3,66	1 921,50
	Озеленителни работи			0,00	0,00
1	Доставка на хумусна почва	м3	25,00	69,43	1 735,75
2	Разстилане на почва с подравняване	м3	25,00	1,20	30,00
3	Засаждане на декоративни растения в дупки 60/60/60	бр.	1,00	5,32	5,32
4	Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40	бр.	17,00	3,15	53,55
5	Засаждане на почвопокривни растения	бр.	525,00	0,42	220,50
6	Поливане на новозасадени пощи - минимум петкратно	м2	391,50	0,46	180,09
					0,00
V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					0,00
1	Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	3,00	371,50	1 114,50
					121 999,01
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
9. УЛ. "ЦАНИ ГИНЧЕВ"					
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"					
1	Направа кофраж за стоманобетонни пояси	м2	156,10	22,80	3 559,08
2	Доставка и монтаж на арматурна заготовка за стоманобетонови пояси	кг	726,70	1,85	1 344,40
3	Доставка и полагане на бетон С16/20 за стоманобетонови пояси	м3	21,85	165,86	3 624,00
					0,00
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"					0,00
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				0,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР. КА	КОЛИ- ЧЕСТВ О	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
1	Разрушаване асфалтова настилка (за полагане на нова паважна настилка), вкл. тр. каменна основа (ср.деб.0.60м), с площ 314 м2 с натоварване на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на указаното място	м3	188,40	26,51	4 994,48
2	Изгребване на земна маса с площ 457 м2 (за полагане на нова настилка от паваж), ср.деб.0.60м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място	м3	274,20	14,42	3 953,96
3	Разрушаване тротоарна настилка (бет. плочи) вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с площ 87,00 м2, с натоварване на камион и транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на указаното място	м3	13,05	16,89	220,41
4	Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 312,00 м2 (за нови тротоари), ср.деб.0.30м с натоварване на камион и транспортиране до 15 км на указаното място	м3	93,60	19,98	1 870,13
5	Разрушаване бордюри, вкл.бетонова основа, с натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място	м	105,00	4,32	453,60
					0,00
	НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ				0,00
	Улична настилка				0,00
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм) за нов участък и подравняване на пропадания, с ориентир. площ 519,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	129,80	50,17	6 512,07
2	Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък (7 мм<D<56мм) за нов участък, с площ 456,00 м2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	114,00	50,17	5 719,38
3	Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 мм<D<7мм) , с площ 764,00 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	37,50	43,36	1 626,00
4	Доставка и полагане на нова настилка от паваж, с ориентир. р-ри 10x10x20 см., фугиран с дренажна фуга, съгласно детайл	м2	749,00	65,07	48 737,43
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи	м	204,00	26,72	5 450,88

50

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР. КА	КОЛИ- ЧЕСТВ О	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
6	Доставка и полагане на градински бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи.	м	71,00	15,84	1 124,64
7	Доставка и полагане на бетонови елементи "Пътна ивица" с размер 10/25/50, за разделителни ивици, по детайл, включително всички свързани с това разходи.	бр	20,00	12,70	254,00
					0,00
	Тротоарна настилка				0,00
1	Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 мм<D<45мм), с площ 363 м2 за нов тротоар и подравняване на пропадания, с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	90,80	50,17	4 555,44
2	Доставка и полагане на геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м2	363,00	5,70	2 069,10
3	Доставка и полагане на пласт от сипица (2 мм<D<7мм), с площ 363 м2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл	м3	18,20	43,36	789,15
4	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят антрацит) с размери 10/10/6 см, фугирани с дренажен разтвор, съгласно детайл	м2	145,00	33,68	4 883,60
5	Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови павета (цвят охра) с размери 20/20/6 см, фугирани с дренажен разтвор, съгласно детайл	м2	218,00	35,47	7 732,46
					0,00
III. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"					0,00
	Спецификация на материалите				0,00
1	Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W	бр	1,00	133,95	133,95
2	Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб	бр	1,00	34,35	34,35
3	Доставка на кабел СВТ-с 2х2,5mm2	м	5,00	1,03	5,15
	Строително-монтажни работи			0,00	0,00
1	Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт с НЛВН 70W	бр	1,00	27,41	27,41
2	Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за уличен осветител, монтаж на стълб	бр	1,00	25,23	25,23
3	Доставка на кабел СВТ-с 2х2,5mm2	м	5,00	7,23	36,15

31

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВ О	СТОЙНОСТ	
				ЕД.ЦЕНА	ОБЩО
4	Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2	бр	2,00	4,14	8,28
					0,00
IV. ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"					0,00
	Доставка на декоративна растителност				0,00
1	Доставка на широколистни дървета за улично озеленяване с коренова бала (кълбест ясен Фраксинус оксикарпа ф. глобоза	бр.	9,00	108,77	978,93
2	Доставка на нискостеблени рози в контейнер	бр.	253,00	5,50	1 391,50
	Озеленителни работи			0,00	0,00
1	Доставка на хумусна почва	м3	15,00	69,43	1 041,45
2	Разстилане на почва с подравняване	м3	15,00	1,20	18,00
3	Засаждане на широколистни дървета дупки 60/60/60	бр.	9,00	5,32	47,88
4	Засаждане на нискостеблени рози в дупки 30/30/30	бр.	253,00	3,45	872,85
5	Поливане на новозасадени площи - минимум петкратно	м2	139,50	0,46	64,17
6	Поливане на новозасадени дървета - минимум петкратно	м2	45,00	0,46	20,70
					0,00
V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"					0,00
1	Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и специф. на материали	бр	2,00	371,50	743,00
					114 923,25
					1 470 224,62
					294 044,92
					1 764 269,54