

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

на

обект: „Реконструкция и модернизация на обект - ЦДГ
„Ален мак” в УПИ VI, квартал 354, град Велико Търново ”

I. Водопровод

1. Полипропиленови тръби ф 20 мм в сграда	м	241,00
от тях: - студена вода	м	107,00
- гореща вода	м	134,00
2. Полипропиленови тръби ф 25 мм в сграда	м	109,70
от тях: - студена вода	м	27,70
- гореща вода	м	82,00
3. Полипропиленови тръби ф 32 мм в сграда	м	127,90
от тях: - студена вода	м	33,65
- гореща вода	м	94,25
4. Полипропиленови тръби ф 40 мм в сграда	м	46,35
от тях: - студена вода	м	8,80
- гореща вода	м	37,55
5. Полипропиленови тръби ф 50 мм в сграда	м	6,40
от тях: - студена вода	м	3,20
- гореща вода	м	3,20
6. Поцинковани тръби 2 "	м	58,00
7. Поцинковани тръби 2 ½"	м	31,00
8. Полипропиленова тръба ф63мм	м	9,70
9. СК ½ "	бр.	24
10. СК ¾ "	бр.	2
11. СК 1 "	бр.	2
12. СК ½ " с изпразнител	бр.	23
13. СК ¾ " с изпразнител	бр.	15
14. СК 1 " с изпразнител	бр.	24
15. СК 1 ¼ " с изпразнител	бр.	6
16. СК 1 ½ " с изпразнител	бр.	2
17. СК 2" с изпразнител	бр.	5
18. СК 2 ½" с изпразнител	бр.	1
19. ОК 1 "	бр.	2
20. Комплект смесител за кухненска мивка	бр.	18
21. Комплект смесител за тоалетна мивка	бр.	21
22. Вентил за клозетно казанче	бр.	16
23. Канелка ½ "	бр.	2
24. Комплект смесител за душ	бр.	6
25. Никелирана канелка ½ " за резервоари за резервна вода	бр.	8
26. Вентил за перална машина	бр.	2
27. Филтър за басейн	бр.	1
28. Помпа за басейн	бр.	1
29. Топлообменник за басейн	бр.	1

- | | | |
|--|-----|---|
| 30. Циркулационна помпа $Q=2\text{м}^3/\text{ч}$; $H=8\text{м}$ | бр. | 1 |
| 31. Пожарен кран | бр. | 6 |
| 32. РР и други фитинги (муфи, нипели, колена, редукции, тройници, компенсатори, скоби за закрепване и др.) – съобразени от изпълнителя | | |

II. Канализация

1. PVC тръба ф 32 мм	м	4,00
2. PVC тръби ф 50 мм	м	38,00
3. PVC тръби ф 110 мм	м	48,60
4. PVC тръби ф 110 мм за хор. канал в сграда	м	5,80
5. PVC тръби ф 160 мм за хор. канал в сграда	м	16,50
6. PVC-U SN8 ф 160 мм извън сграда	м	9,80
7. Водосточни тръби ф 110 мм	м	36,00
8. PVC коляно ф 50 мм	бр.	30
9. PVC коляно ф 110 мм	бр.	9
10. PVC разклонител 50/50/32	бр.	7
11. PVC разклонител 50/50/50	бр.	10
12. PVC разклонител 100/100/50	бр.	21
13. PVC разклонител 110/110/110	бр.	9
14. PVC дъга ф 50 мм	бр.	16
15. PVC дъга ф 110 мм	бр.	5
16. PVC РО ф 110 мм	бр.	4
17. Маншон ф 110 мм	бр.	16
18. Кухненска мивка, едногнезда	бр.	18
19. Тоалетна мивка среден размер	бр.	21
20. Клозетно седало	бр.	16
21. Подов сифон ф 50 мм	бр.	43
22. Подов сифон ф 110 мм	бр.	21
23. Перална машина	бр.	2
24. Хром-никелов резервоар 2м^3	бр.	8
25. Мазнинозадържател	бр.	1
26. Вентилационна шапка	бр.	5
27. Вентилационен клапан	бр.	6

Проектант:

 Секция: ВС Част от проекта, по удостоверение за ППД	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 03275
	инж. ХЕНРИЕТА АТАНАСОВА ПАРИЧЕВА
Подпис: 	
ВМ (инж. Х. Паричева) година	

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

на

**обект: „Реконструкция и модернизация на обект - ЦДГ
„Ален мак” в УПИ VI, квартал 354, град Велико Търново ”**

I. Водопровод

1. Демонтаж съществуващ водопровод от поцинковани тръби	м	530,05
2. Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 мм в сграда	м	241,00
от тях: - студена вода	м	107,00
- гореща вода	м	134,00
3. Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 мм в сграда	м	109,70
от тях: - студена вода	м	27,70
- гореща вода	м	82,00
4. Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 мм в сграда	м	127,90
от тях: - студена вода	м	33,65
- гореща вода	м	94,25
5. Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 40 мм в сграда	м	46,35
от тях: - студена вода	м	8,80
- гореща вода	м	37,55
6. Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 50 мм в сграда	м	6,40
от тях: - студена вода	м	3,20
- топла вода	м	3,20
7. Доставка и монтаж на поцинковани тръби 2 "	м	58,00
8. Доставка и монтаж на поцинковани тръби 2 ½ "	м	31,00
9. Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 63 мм	м	9,70
10. Доставка и монтаж на СК ½ "	бр.	24
11. Доставка и монтаж на СК ¾ "	бр.	2
12. Доставка и монтаж на СК 1 "	бр.	2
13. Доставка и монтаж на СК ½ " с изпразнител	бр.	23
14. Доставка и монтаж на СК ¾ " с изпразнител	бр.	15
15. Доставка и монтаж на СК 1 " с изпразнител	бр.	24
16. Доставка и монтаж на СК 1 ¼ " с изпразнител	бр.	6
17. Доставка и монтаж на СК 1 ½ " с изпразнител	бр.	2
18. Доставка и монтаж на СК 2 " с изпразнител	бр.	5
19. Доставка и монтаж на СК 2 ½ " с изпразнител	бр.	1
20. Доставка и монтаж на ОК 1 "	бр.	2
21. Демонтаж кухненска смесителна батерия	бр.	10
21. Доставка и монтаж комплект смесител за кухненска мивка	бр.	18
22. Демонтаж на тоалетна смесителна батерия	бр.	21
23. Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка	бр.	21
24. Демонтаж на клозетно казанче	бр.	16
25. Доставка и монтаж клозетно казанче	бр.	16
26. Доставка и монтаж на канелка ½ "	бр.	2
27. Демонтаж на смесител за душ	бр.	6
28. Доставка и монтаж комплект смесител за душ	бр.	6
29. Доставка и монтаж на никелирана канелка ½ " за резервоари	бр.	8

30. Доставка и монтаж на вентил за перална машина	бр.	2
31. Доставка и монтаж на филтър за басейн	бр.	1
32. Доставка и монтаж на помпа за басейн	бр.	1
33. Доставка и монтаж на топлообменник за басейн	бр.	1
34. Доставка и монтаж на циркуляционна помпа $Q=2\text{м}^3/\text{ч}$; $H=8\text{м}$	бр.	1
35. Доставка и монтаж на пожарен кран	бр.	6
36. Доставка и полагане изолация за $\phi 20\text{ мм}$, $d=5\text{ мм}$	м	107,00
37. Доставка и полагане изолация за $\phi 20\text{ мм}$, $d=9\text{ мм}$	м	134,00
38. Доставка и полагане изолация за $\phi 25\text{ мм}$, $d=5\text{ мм}$	м	27,70
39. Доставка и полагане изолация за $\phi 25\text{ мм}$, $d=9\text{ мм}$	м	82,00
40. Доставка и полагане изолация за $\phi 32\text{ мм}$, $d=5\text{ мм}$	м	33,65
41. Доставка и полагане изолация за $\phi 32\text{ мм}$, $d=9\text{ мм}$	м	94,25
42. Доставка и полагане изолация за $\phi 40\text{ мм}$, $d=5\text{ мм}$	м	8,80
43. Доставка и полагане изолация за $\phi 40\text{ мм}$, $d=9\text{ мм}$	м	37,55
44. Доставка и полагане изолация за $\phi 50\text{ мм}$, $d=5\text{ мм}$	м	3,20
45. Доставка и полагане изолация за $\phi 50\text{ мм}$, $d=9\text{ мм}$	м	3,20
46. Доставка и полагане изолация каменна минерална вата $d=30\text{ мм}$	м	89,00
47. РР и други фитинги (муфи, нипели, колена, редукции, тройници, компенсатори, скоби за закрепване и др.) – съобразени от изпълнителя		

II. Канализация

1. Демонтаж съществуващи канализационни тръби	м	112,90
2. Доставка и монтаж на PVC тръби $\phi 32\text{ мм}$	м	4,00
3. Доставка и монтаж на PVC тръби $\phi 50\text{ мм}$	м	38,00
4. Доставка и монтаж на PVC тръби $\phi 110\text{ мм}$	м	48,60
5. Доставка и монтаж на PVC тръби $\phi 110\text{ мм}$ за хор. канал в сграда	м	5,80
6. Доставка и монтаж на PVC тръби $\phi 160\text{ мм}$ за хор. канал в сграда	м	16,50
7. Доставка и монтаж на PVC-U SN8 $\phi 160\text{ мм}$ извън сграда	м	9,80
8. Доставка и монтаж на водосточни тръби $\phi 110\text{ мм}$	м	36,00
9. Доставка и монтаж на PVC коляно $\phi 50\text{ мм}$	бр.	30
10. Доставка и монтаж на PVC коляно $\phi 110\text{ мм}$	бр.	9
11. Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50/32	бр.	7
12. Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50/50	бр.	10
13. Доставка и монтаж на PVC разклонител 100/100/50	бр.	21
14. Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110/110	бр.	9
15. Доставка и монтаж на PVC дъга $\phi 50\text{ мм}$	бр.	16
16. Доставка и монтаж на PVC дъга $\phi 110\text{ мм}$	бр.	5
17. Доставка и монтаж на PVC РО $\phi 110\text{ мм}$	бр.	4
18. Доставка и монтаж на маншон $\phi 110\text{ мм}$	бр.	16
19. Развяляне лята двукоритна мивка с плот перално	бр.	1
20. Демонтаж на кухненска мивка	бр.	10
21. Доставка и монтаж на кухненска мивка	бр.	18
22. Демонтаж на тоалетна мивка среден формат	бр.	21
23. Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден размер	бр.	21
24. Демонтаж на клозетно седало	бр.	16
25. Доставка и монтаж на клозетно седало	бр.	16
26. Доставка и монтаж на подов сифон $\phi 50\text{ мм}$	бр.	43

27. Доставка и монтаж на подов сифон ф 110 мм	бр.	21
28. Доставка и монтаж на перална машина	бр.	2
29. Доставка и монтаж на хром-никелов резервоар 2 м ³	бр.	8
30. Доставка и монтаж на мазнинозадържател	бр.	1
31. Доставка и монтаж на вентилационна шапка	бр.	5
32. Доставка и монтаж на вентилационен клапан	бр.	6
33. Направа на изкоп за хор. канал извън сграда с дълбочина до 2 м	м ³	6,80
34. Засипване с трамбоване на изкоп извън сграда	м ³	6,05
35. Пренасяне на излишна пръст до 50 м с колички	м ³	0,75

Проектант:

 Секция: ВС Част от проекта: за одобрение на ППД	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 03275
	ИНЖ. ХЕКРИЕТА АТАНАСОВА ПАРИЧЕВА
Подпис:  (инж. Х. Паричева)	