

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции“: Обособена позиция № 1 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“; Обособена позиция № 2 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“; Обособена позиция № 3 – Реконструкция на СУ „Владимир Комаров“; Обособена позиция № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново“; Обособена позиция № 5 – Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“, открита с Решение РД 24-106 от дата 04.12.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с ID 817972 и Обявление за поръчка с ID 817975, и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 24-114 от 21.12.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново с ID 821273, заведена под уникален номер в РОП 00073-2017-0055.

Във връзка с получени запитвания, Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и техните отговори:

„За Обособена позиция № 3 - Реконструкция на СУ „Владимир Комаров“

Въпрос № 1: *На чертеж №6 от част „Архитектурна“ дюшемето във физкултурния салон е предвидено за циклени. Позиция №36 от КС - „Доставка и полагане дървена спортна настилка с дебелина минимум 14 мм, лакирана с износоустойчив лак, вкл. конструкцията и всички консумативи“ - за къде е предвидено да се изпълнява?*

Отговор: На чертеж №6 от част „Архитектурна“ дюшемето в таблицата за помещение № 38 е предвидено „ново дюшеме“, а под таблицата е пояснено, че освен доставка и монтаж на новото дюшеме, се предвижда неговото циклене и лакиране, което е в съответствие с Позиция №36 от КС - „Доставка и полагане дървена спортна настилка с дебелина минимум 14 мм, лакирана с износоустойчив лак, вкл. конструкцията и всички консумативи“

Въпрос № 2: *Позиция №53 от КС - „Доставка и монтаж хетерогенна износоустойчива, антибактериална PVC настилка по безфугова технология“ и Позиция №54 от КС - „Доставка и монтаж первази за PVC настилка“ не ги намираме в представения проект. Къде е предвидено да се изпълняват?*

Отговор:
 Винилова настилка се предвижда на първи етаж:
 Корпус „А“ – стая № 106



ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304
 ISO 14001:2004 Сертификат N 23285
 ISO 27001:2005 Сертификат N 23285



Корпуси Б, В, Г и Е – лекарски кабинет (стая № 114), медицински персонал (стая № 112, стая № 110 и стая № 109

Въпрос № 3: *Позиции №104, №112, № 116, №121 и №124 от КС се отнасят за доставка на дограма. В представения за остойностяване образец Образец N 4.3. KSS_OP_3_SU_Vladimir_Kotarov количествата са различни от записаните в спецификациите към проекта. Къде ще се монтират допълнителните за проекта количества?*

Отговор: В количествената сметка част архитектурна и представения за остойностяване образец N 4.3. Позиции №104, №112, № 116, №121 и №124 са еднакви. Участниците следва да оферираат по посоченото в тях количество.

Въпрос № 4: *Позиции от №288 до №290 от КС - „Полагане на саморазливна каучукова настилка 30 мм (грунд, 20 мм SBR, 10 мм едноцветен EPDM, запечатващ слой,)” в различни цветове са с обща площ 2048м2. Новопроектираните игрища в проекта са с размери 59,1м на 26,63м, което е 1574м2. Къде ще се монтират допълнителните за проекта количества?*

Отговор: Допълнителните количества каучукова настилка ще се монтират в прилежащата на игрищата зона.

Въпрос № 5: *В позиции от № 207 до № 211 раздел „Ремонт Ограда” от КС е записано, че ще се изпълнява по архитектурен детайл. Не намираме такъв в предоставения проект. Ще може ли са се запознаем с тези архитектурни детайли на етап офериране?*

Отговор: Не е правен архитектурен детайл на съществуващата ограда – всеки от участниците може да се запознае със съществуващите огради на място.

Въпрос № 6: *За позиция № 99 от КС - „Декорация вертикални щрангове отопление” ще предоставите ли техническа спецификация или друго пояснение, за да може да се формира коректна анализна цена?*

Отговор: Да се разбира облицовка на вертикалните щрангове с гипсокартон с декоративни решетки за ревизия.

Въпрос № 7: *За позиция № 539 от КС - „Доставка и монтаж на съдомиялна машина” ще предоставите ли техническа спецификация или друго пояснение, за да може да се формира коректна анализна цена?*

Отговор: Съдомиялна машина, 15 комплекта, 8 програми, Клас А+++,- с дренажна помпа (едностранна)

Отвор на вратата със система за безопасност

Корпус от висококачествена неръждаема стомана

Мощност: 4,9 kW

Електрическо свързване: 400 V / 3 N / 50 Hz

Размери Ш x Д x В: 565 x 610 x 825 mm

кошница универсална, кошница за чинии, кош за прибори

Въпрос № 8: *Позиция № 490 от КС - „Доставка и монтаж на водомер 3 м³/час” - за къде е предвидено да се монтира?*

Отговор: Допусната е техническа грешка /изпусната е нулата/. Водомера е 30 м³/час за противопожарните водни количества. Посочен е на чертеж №1, ситуация, детайл на водомерно-арматурния възел част ВиК.

Въпрос № 9: *Позиция №491 от КС Доставка и монтаж на водомер 5 м³/час” единият брой е предвиден „за фитнеса” - за къде е предвидено да се монтира втория брой.*

Отговор: Вторият водомер е за работилницата в сутерена на корпус „Д“, чертеж 11 част ВиК.

„За Обособена позиция № 1 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“”

Въпрос № 1: *В приложение № 3.1. „Техническо описание на материалите и оборудването..“ е записано № 3 „Антибактериален геофилиц с плътност 300g/m², за стените и пода на басейна“ В КСС има следните позиции:*

I.3.	РЕМОНТ БАСЕЙН		
24	Обработване на стените и дъното с дезинфекционен антибактериален препарат	м2	51.20
25	Полагане на обработен антибактериален геофилиц с плътност 300g/m ² , за стените и пода	м2	51.20

От описанието в КСС предполагаме, че геофилицът, за да бъде антибактериален, е обработен – дезинфекциран с антибактериален препарат от бъдещия изпълнител, а не е закупен като краен готов продукт.

От друга страна, при направени запитвания до производители, ни беше отговорено, че не им е известно да съществува антибактериален геофилиц. Също така ни беше разяснено, че продуктът „геофилиц“ е всъщност „геотекстил“ (иглонабит, нетъкан). Наименованието „геофилиц“ е остаряло, идва от немски език и се е използвало до преди 10-15 години, когато след хармонизиране с европейските норми е въведено наименованието от английски език „геотекстил“.

Моля за разяснение ще приемете ли документи за геотекстил, който е едно и също нещо с геофилиц, и че сам по себе си геофилицът/геотекстил не е антибактериален, а се обработва допълнително с дезинфекционен антибактериален препарат.

Отговор: За т. 25 да се разбира геотекстил, който ще се положи след допълнително обработване с дезинфекционен антибактериален препарат.

Въпрос № 2: *В приложение № 3.1. „Техническо описание на материалите и оборудването..“ е записано № 5 „Вътрешни алуминиеви врати“.*

	По КСС			По спецификация дограма
II.1	Врати-доставка и монтаж			
49	Вътрешна еднокрила плътна врата 90/200 см от алуминиеви профили	бр	4.00	
50	Вътрешна еднокрила плътна врата 80/200 см от алуминиеви профили	бр	3.00	

51	Вътрешна еднокрила плътна врата 70/200 см от алуминиеви профили	бр	3.00	
52	Вътрешна еднокрила остъклена врата 100/200 см в от алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване	бр	2.00	
53	Вътрешна еднокрила остъклена врата 90/200 см от алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, димоуплътнена, самозатваряща се, с EI 90	бр	18.00	В спецификацията <u>не пише</u> , че вратата е от алуминиеви профили
54	Вътрешна еднокрила плътна врата 80/200 см от алуминиеви профили, димоуплътнена, самозатваряща се, с EI 90	бр	3.00	В спецификацията <u>не пише</u> , че вратата е от алуминиеви профили
55	Вътрешна еднокрила плътна метална врата (към котелно), димоуплътнена, самозатваряща се врата 80/200 см, с EI 90	бр	1.00	
56	Вътрешна двукрила остъклена врата 155/210 см от алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, димоуплътнена, самозатваряща се, с EI 90	бр	6.00	В спецификацията <u>не пише</u> , че вратата е от алуминиеви профили

За позиции 53, 54, 56 в КСС пише, че са от алуминиеви профили със стъклопакет, но в „Спецификация на дограма“ от проекта не е упоменато, че същите са от алуминиеви профили. Същевременно за тези врати се изисква да са и пожароустойчиви с EI 90, но за стъклопакета изискването е да бъде стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, а не от пожароустойчиво стъкло. Това възпрепятства издаването на документ за пожароустойчивост EI 90.

Моля да се уточни за врати позиции 53, 54, 56 от какъв материал са – алуминиеви ли са или не, ако са алуминиеви, могат ли да са пожароустойчиви и с какви стъкла.

Отговор:

	По КСС			По спецификация дограма
II.1	Врати-доставка и монтаж			
53	Вътрешна еднокрила остъклена врата 90/200 см от алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, димоуплътнена, самозатваряща се, с EI 90	бр	18.00	В приложение № 3.1 е допусната грешка – <u>вратата трябва да е метална, плътна, с EI 90</u>
54	Вътрешна еднокрила плътна врата 80/200 см от алуминиеви профили, димоуплътнена, самозатваряща се, с EI 90	бр	3.00	В приложение № 3.1 е допусната грешка – <u>вратата трябва да е метална, плътна, с EI 90</u>
56	Вътрешна двукрила остъклена врата 155/210 см от алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, димоуплътнена, самозатваряща се, с EI 90	бр	6.00	В спецификацията и в КС е допусната грешка – вратата е с алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, димоуплътнена, самозатваряща се (<u>без изискване за EI</u>)

Въпрос № 3: В приложение № 3.1. „Техническо описание на материалите и оборудването..“ и в КСС е записано:

„Доставка и монтаж на първи пласт покривна хидроизолация от еднослойна каучукова мембрана с дебелина 2мм - на рула с широчина 1,5мм с крайни ивици от термотопяем полиетилен с широчина 4/6см - за монтаж чрез термично стопяване, като мембраната се полага свободно в областта на холкера, за да се осигури аванс при топлинни разширения или при поява на движение във връзката стена-плоча“.

Записано е, че рулата са с широчина 1,5мм. Моля да потвърдите мерната единица.

Отговор: Следва да се има предвид – ширина на рулата min 1,5м.


Въпрос № 4: В приложение № 3.1. „Техническо описание на материалите и оборудването..“ и в КСС е записано:

„Доставка и монтаж на тротоарна настилка паве 23.8/12.7/6 см цвят „Сахара“

Моля да се покаже цветът и формата на паветата, тъй като не са показани в проекта.

При проучване на пазара установихме, че цветовете, в които се произвеждат паветата са сиви, жълти, червени, много рядко зелени. Може ли да се приеме, че жълтите паве са цвят „Сахара“, тъй като право на производителите е да дадат име „Сахара“ на жълтия цвят.

Също така, размерите 23.8/12.7/6 см. има при отделни производители, значително отдалечени от гр. Велико Търново. Паветата с точно размер 23.8/12.7/6 см. по форма са „вълна“ или тип „уни“.



Моля за отговор това ли е формата на паветата. Могат ли да бъдат с близки размери до посочените, каквито се предлагат от различните производители, например 24/12/6 см., 25/13.4/6 см., 24/10.5/6 см., 20/12/6 см. и пр.?

Отговор: Размерите са ориентировъчни. Може паветата да бъдат с близки размери до посочените.

Въпрос № 5:

В КСС в РЕМОНТИ ПО ПОДОВЕ е записано

16	Доставка и монтаж еластична подложка за ламиниран паркет	м	17.06
17	Доставка и монтаж ламиниран паркет	м	17.06

Моля да потвърдите това ли е мерната единица.

Отговор: Мерната единица е м²

Въпрос № 6:*В КСС във ВЪТРЕШЕН ДВОР*

115	Доставка и монтаж на бетонни павеа 10/10/6 керемиденочервен цвят	м3	11.35
116	Доставка и монтаж на бетонни павеа 10/10/6 пясъчножълт цвят	м3	13.08

Моля да потвърдите това ли е мерната единица.

Отговор: Мерната единица е м²

Въпрос № 7:*В КСС по ЧАСТ ЕЛЕКТРО е записано*

289	Доставка и монтаж на аплик степен, к-кт с лампа 6,10W, IP54	бр.	60.00
-----	---	-----	-------

291	Доставка и монтаж на плафонера за монтаж таван IP54, к-кт с ЛЕД лампа 4, 6, 14W	бр.	19.00
-----	---	-----	-------

Колко W са лампите?

Отговор:

За позиция 289 да се приеме 10W

За позиция 289 да се приеме 14W

С уважение,

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАИ

Кмет на Община Велико Търново