



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregion.eu](http://www.bgregion.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!



Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА			
Име на проекта: Подготовка на инвестиционни проекти в гр. Велико Търново за следващия Програмен период			
Обект: Обособена позиция No 2 "Подготовка на инвестиционни проекти за обект 3 ОДЗ "Рада Войвода" и обект 4 СОУ "Владимир Комаров"			
Подобект: ОДЗ "Рада войвода" УПИ IV за детска градина, кв.7, гр. Велико Търново			
№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество
<b>Част: АРХИТЕКТУРА</b>			
<b>A.</b>	<b>ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ</b>		
<b>I.</b>	<b>РЕМОНТНИ РАБОТИ</b>		
1	Преместване на обзавеждане	чч	120,00
2	Демонтаж балатум/линолеум	м2	749,82
3	Демонтаж тоалетни мивки, компл. със смесителна батерия	бр	25,00
4	Демонтаж тоалетно седало, компл. с казанче	бр	27,00
5	Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар	м2	543,60
6	Разваляне мозаечни подови первази с височина до 15 см	м	983,41
7	Демонтаж дървена ламперия	м2	583,94
8	Разваляне на тухлен зид 12 см, вкл. и фаянс по него	м2	10,26
9	Стъргане на стари пластове боя	м2	3 680,62
10	Очукване нездрава мазилка	м2	589,84
11	Изваждане на врата от зид всички размери, вкл. каса	бр	86,00
12	Изваждане на прозорци от зид всички размери, вкл. каса	бр	20,00
13	Пренос, натоварване и изхвърляне стр. отпадъци на 10 км	м3	80,25

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013



Европейски фонд

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

за регионално развитие

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

14	Измиване стени и тавани	м2	3 214,49
15	Направа изравнителна циментова замазка с дебелина до 4 см	м2	22,62
16	Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани	м2	7 299,91
17	Направа саморазливна самохоризонтираща замазка с дебелина до 8 мм	м2	828,48
18	Доставка и монтаж хетерогенна износоустойчива, антибактериална PVC настилка по безфугова технология	м2	828,48
19	Доставка и монтаж подов перваз за PVC настилка	м	629,52
20	Полагане теракот по под	м2	538,48
21	Направа первази от теракот с височина до 10 см	м	304,86
22	Полагане гранитогрес по под	м2	107,45
23	Направа первази от гранитогрес с височина до 10 см	м	295,73
24	Полагане гранитогрес по стълбищни площадки	м2	74,02
25	Полагане гранитогрес по стъпала, осигурен срещу хлъзгане	м2	100,05
26	Направа первази от гранитогрес по стъпала /височина до 10 см/	м	40,05
27	Преходни лайсни за настилки	м	111,00
28	Направа тухлен зид 25 см	м3	1,43
29	Направа зидария с газобетонни блокчета с дебелина 25 см	м3	3,15
30	Направа зидария с газобетонни блокчета с дебелина 15 см за зазиждане горно осветление	м2	7,32
31	Вароциментова мазилка по нови стени	м2	57,80
32	Изкърпване мазилка по стени и тавани	м2	534,08
33	Вароциментова мазилка по стени - хастарна	м2	457,67
34	Полагане на фаянс по стени (Н=2.00 m)	м2	705,36
35	Гипсова шпакловка по стени и тавани, вкл. всички консумативи	м2	3 373,82

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013



Европейски фонд

[www.bgregion.eu](http://www.bgregion.eu)

за регионално развитие

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

36	Циментова шпакловка по стени и тавани, вкл. всички консумативи	м2	873,36
37	Шпакловка с колоркит по стени и тавани	м2	3 889,33
38	Боядисване с латекс по стени и тавани - трикратно	м2	3 950,76
39	Боядисване с влагоустойчив латекс по стени и тавани трикратно	м2	376,84
40	Доставка и монтаж на окачен растерен таван от минералфазерни пана 60/60 см	м2	363,85
41	Доставка и монтаж на окачен растерен таван от влагоустойчиви минералфазерни пана 60/60 см	м2	37,40
42	Доставка и монтаж над окачен растерен таван на минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост $\lambda=0.035$ W/mK	м2	401,25
43	Доставка и монтаж на 10 см от пода прегради с височина 0.90 м, от PVC профили с плътна част MDF	м2	10,26
44	Направа топлоизолация по стени и таван стълбищна клетка с EPS с дебелина 90 мм и коефициент на топлопроводност $\lambda=0.036$ W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	47,11
45	Шкурене и лакиране дървен парпет стълбище	м2	21,00
46	Доставка и монтаж алуминиеви прегради тоалетни	бр.	12,00
47	Ремонт секции от масивно дърво - подмяна на дървени вратички, прогонване и боядисване	бр.	10,00
<b>II. ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОГРАМА</b>			
<b>II.1 Врати</b>			
48	Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили - 80/200, поз.1	бр	10,00
49	Вътрешна еднокрила плътна димоуплътнена самозатваряща се метална врата с EI 30 – 80/200, поз.1а	бр	1,00

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregion.eu](http://www.bgregion.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!



Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

50	Еднокрила остъклена димоуплътнена самозатваряща се метална врата с EI 30 със стъкло, осигурено с-у разпадане – 80/200, поз.1б	бр	7,00
51	Еднокрила димоуплътнена самозатваряща се метална врата с EI 60 – 80/200, поз.1в	бр	4,00
52	Димоуплътнена самозатваряща се метална врата с EI 90 – 80/200, поз.1г	бр	2,00
53	Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили – 70/200, поз.2	бр	10,00
54	Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили – 60/200, поз.3	бр	4,00
55	Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили – 90/200, поз.4	бр	31,00
56	Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили – 100/200, поз.5	бр	2,00
57	Външна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили с прекъснат термомост 1/3 остъклена с горен неотваряем прозорец стъкло "К" - 90/240, поз.6	бр	1,00
58	Външна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили с прекъснат термомост 1/3 остъклена с горен неотваряем прозорец стъкло "К" - 100/240, поз.7	бр	3,00
59	Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец - 80/265, поз.8	бр	8,00
60	Вътрешна двукрила остъклена врата със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване – 155/250, поз.9	бр	1,00
61	Обръщане около дограма до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка, вкл. ръбохранители и латекс	м	383,00
<b>II.1 Прозорци</b>			
62	PVC стъклопакет - 130/185, поз.1	бр	2,00
63	PVC петкамерна дограма стъклопакет със стъкло "К" – 90/115, поз.2	бр	1,00
64	PVC стъклопакет - 90/110, поз.3	бр	6,00

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013



Европейски фонд

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

за регионално развитие

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

65	PVC стъклопакет – 210/180, поз.4	бр	6,00
66	Обръщане около дограма до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка, вкл. ръбохранители и латекс	м	87,00
<b>ВСИЧКО А:</b>			
<b>Б. РЕМОНТ ПОКРИВ</b>			
67	Демонтаж олуци от поцинкована ламарина	м	85,80
68	Демонтаж водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	7,00
69	Демонтаж S-ове от поцинкована ламарина	бр	6,00
70	Демонтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	69,00
71	Демонтаж марсилски керемиди със запазване и сортиране, вкл. смъкване от покрив	м2	515,72
72	Демонтаж челна дъска	м	171,60
73	Демонтаж ламаринени обшивки около комини	м2	6,80
74	Демонтаж летвена скара	м2	515,72
75	Демонтаж дъсчена обшивка по стрехи (сачак)	м2	128,04
76	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	22,39
77	Доставка и монтаж дървена челна дъска с ширина 20 см	м	171,60
78	Доставка и монтаж начална скара /дъска/ за метални керемиди	м	82,80
79	Доставка и монтаж олуци ф 125 от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	м	85,80
80	Доставка и монтаж надолучна пола от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	м	85,80
81	Доставка и монтаж водосточни казанчета от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	бр.	7,00
82	Доставка и монтаж дървена скара по стоманобетонов покрив за монтаж на метални керемиди /скара и контра скара/	м2	515,72

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013



Европейски фонд

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

за регионално развитие

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

83	Доставка и монтаж хидроизолационно фолио	м2	515,72
84	Доставка и монтаж на метални керемиди от листов поцинкована ламарина с полиестерно покритие, $d_{min}=0.5$ мм	м2	515,72
85	Доставка и монтаж фронтонен профил комплект от поцинкована ламарина с полиестерно покритие, $d_{min}=0.5$ мм	м	24,00
86	Доставка и монтаж билен елемент от поцинкована ламарина с полиестерно покритие, $d_{min}=0.5$ мм, вкл. 2 бр. капачки	м	41,40
87	Доставка и монтаж окомплектовка за обшивка около комини, вкл. уплътнение	м	6,80
88	Доставка и монтаж снегозадържане от поцинкована ламарина с полиестерно покритие, $d_{min}=0.5$ мм	м	84,00
89	Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/	м2	128,04
90	Обработка дървени елементи /скара, челна дъска, обшивка/ с импрегниращ инсектициден грунд	м2	873,86
91	Лакиране дървени елементи /челна дъска и обшивка/	м2	162,36
92	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 110 от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	м	78,50
93	Доставка и монтаж S-ове ф 110 от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	бр	7,00
<b>Козирка над северен вход</b>			
94	Демонтаж покрив от ламарина	м2	9,09
95	Направа топлоизолация по с EPS с дебелина 90 мм и коефициент на топлопроводност $\lambda=0.036$ W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	9,09
96	Доставка и монтаж олуци ф 125 от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	м	4,35
97	Доставка и монтаж надолучна пола от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	м	4,35

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!



Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

98	Доставка и монтаж изхвъргачи ф 125 от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	бр	2,00
99	Направа дъсчена обшивка върху метална конструкция	м2	22,62
100	Доставка и монтаж на метални керемиди от листове поцинкована ламарина с полиестерно покритие, $d_{\min}=0.5$ мм	м2	22,62
101	Доставка и монтаж окомплектовка за връзка козирка-стена, вкл. уплътнение	м	4,35
102	Доставка и монтаж фронтонен профил комплект от поцинкована ламарина с полиестерно покритие, $d_{\min}=0.5$ мм	м	14,00
<b>ВСИЧКО Б:</b>			
<b>В. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ</b>			
103	Фасадно скеле	м2	900,53
104	Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери от прозорци на първи етаж	бр	22,00
105	Демонтаж алуминиеви подпрозоречни дъски	м	160,60
106	Подмяна обшивка от поцинкована ламарина на козирка южна фасада	м2	6,09
107	Очукване нездрава мазилка	м2	46,49
108	Очукване мозайка по чела тераси и козирки	м2	25,56
109	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	2,16
110	Изкърпване с вароциментова мазилка	м2	46,49
111	Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 90 мм и коефициент на топлопроводност $\lambda=0.036$ W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	781,75
112	Направа фасадна топлоизолация с XPS-F с дебелина 90 мм, вкл. мрежа и шпакловка	м2	148,00
113	Направа фасадна топлоизолация с XPS-F с дебелина 20 мм, вкл. мрежа и шпакловка по дъна и чела тераси	м2	200,06

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013



Европейски фонд

[www.bgregion.eu](http://www.bgregion.eu)

за регионално развитие

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

114	Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводност $\lambda=0.036$ W/mK, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см	м	541,60
115	Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см	м	197,90
116	Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 1023, вкл. грунд	м2	1 367,37
117	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	132,14
118	Доставка и монтаж върху топлоизолация на поцинкована мрежа в зоната гранична с тротоара	м2	21,23
119	Направа облицовка от гранитогрес на еластично лепило в зоната гранична с тротоара, цвят по RAL 6013	м2	21,23
120	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина 35 см	м	217,70
121	Грундиране и боядисване с автоемайллак на метални парапети по тераси	м2	108,88
122	Доставка и монтаж метални керемиди от листов поцинкована ламарина с полиестерно покритие, $d_{min}=0.5$ мм за монтаж върху дъсчена обшивка и метална конструкция - сенник на трети етаж	м2	10,12
<b>ВСИЧКО В:</b>			
<b>Г. ДВОР</b>			
<b>І. Детска площадка № 1</b>			
123	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	26,32
124	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,29
125	Уплътняване на земно легло	м2	52,65
126	Котваж за бетонова настилка	м2	5,73
127	Армирана бетонова настилка - 15 см, вкл. полиетиленово фолио под настилка	м2	52,65
128	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	38,22
129	Доставка и полагане на ударопоглътща каучукова настилка - дебелина 40 мм	м2	52,65
130	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	28,61

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!



Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

<b>II.</b>	<b>Детска площадка № 2</b>		
131	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	135,37
132	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	22,59
133	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,53
134	Уплътняване на земно легло	м2	90,37
135	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	42,24
136	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	13,56
137	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	4,52
138	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни	м2	90,37
139	Направа пътечки от оформени каменни плочи на тревна fuga	м2	20,15
140	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	31,21
<b>III.</b>	<b>Детска площадка № 3</b>		
141	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	135,37
142	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	24,27
143	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,92
144	Уплътняване на земно легло	м2	97,06
145	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	48,59
146	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	14,56
147	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	4,85
148	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни	м2	97,06
149	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	33,28
<b>IV.</b>	<b>Детска площадка № 4</b>		
150	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	72,29
151	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	18,07

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и

Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013



Европейски фонд

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

за регионално развитие

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

152	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,85
153	Уплътняване на земно легло	м2	72,29
154	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	47,56
155	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	10,84
156	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	3,61
157	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни	м2	72,29
158	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	24,17
<b>V. Детска площадка № 5</b>			
159	Развяляне на настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	62,06
160	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	25,34
161	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,78
162	Уплътняване на земно легло	м2	84,48
163	Кофраж за бетонова настилка	м2	5,82
164	Армирана бетонова настилка - 15 см, вкл. полиетиленово фолио под настилка	м2	62,06
165	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	46,30
166	Доставка и полагане на ударопоглътща каучукова настилка - дебелина 40 мм	м2	62,06
167	Кофраж стени пясъчник	м2	10,14
168	Доставка и полагане бетон В20 за стени пясъчник	м3	1,04
169	Доставка и монтаж армировка за стени пясъчник	кг	65,00
170	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под пясъчник	м3	0,29
171	Доставка и полагане геотекстил - за пясъчник	м2	6,00
172	Доставка пасък за пясъчник	м3	1,01
173	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	3,36
174	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	1,12

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!



Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

175	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни	м2	22,42
176	Доставка и монтаж върху бетонна основа на профилирани дъски 15/95 мм от северен смърч, тонирани и лакирани с водоустойчив лак по детайл - за пейки на пясъчник	м	7,60
<b>VI. Пътека "Любопитен паун"</b>			
177	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	12,30
178	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,48
179	Уплътняване на земно легло	м2	41,00
180	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	41,27
181	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	6,15
182	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	2,05
183	Доставка и полагане вибропресовани бетонови павета за пешеходни зони - min 5.5 см - цветни	м2	41,00
184	Направа пътечки от оформени каменни плочи на тревна fuga (перата на пауна)	м2	1,08
185	Изработка и монтаж чрез замонолитване с бетон /единични стъпки/ на ограда от разноцветни заоблени летви с височина 60 см.	м	69,10
186	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	45,70
<b>VI. Детска площадка № 6</b>			
187	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	101,21
188	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	25,30
189	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,52
190	Уплътняване на земно легло	м2	101,21
191	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	42,05
192	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	15,18
193	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	5,06

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013



Европейски фонд

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

за регионално развитие

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

194	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони - min 5.5 см - цветни	м2	101,21
195	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	32,37
<b>VII. Пътека "Мравояд"</b>			
196	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	24,68
197	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,94
198	Уплътняване на земното легло	м2	82,27
199	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	58,70
200	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	12,34
201	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	4,11
202	Доставка и полагане вибропресовани бетонови павета за пешеходни зони - min 5.5 см - цветни	м2	82,27
203	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	27,62
<b>IX. Пешеходни площи за общо ползване</b>			
204	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	639,10
205	Разбиване на бетон с ел. къртач	м3	4,64
206	Тънък изкоп за подравняване	м3	178,63
207	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	13,13
208	Уплътняване на земно легло	м2	649,66
209	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	148,74
210	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50	м	70,11
211	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	97,45
212	Полагане хидроизолационна дренажна мембрана под тротоарни площи около сграда	м2	242,54
213	Циментова замазка по външни стъпала към сутерен	м2	12,61
214	Циментова мазилка по външни стени стъпала към сутерен	м2	15,18

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013



Европейски фонд

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

за регионално развитие

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

215	Направа фасадна силикатна влачена мазилка, вкл. грунд	м2	15,18
216	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	32,48
217	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни	м2	649,66
218	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	225,15
<b>X. Ремонт водна площ за газене</b>			
219	Очукване мозайка от бордове и стени	м2	17,46
220	Полагане контактен грунд	м2	41,94
221	Мазана хидроизолация два пласта по стени и дъно	м2	41,94
222	Облицовка дъно и стени със стъклокерамични плочки	м2	41,94
223	Доставка и полагане бордови плочи	м	24,00
224	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	0,50
<b>XI Ремонт бетонни алеи</b>			
225	Почистване на основата на съществуваща бетонна настилка, в т.ч. разкъртване - за оформяне и подравняване на основа	м2	300,00
226	Кофраж за бетонова настилка	м2	25,00
227	Армирана бетонова настилка - 15 см, вкл. полиетиленово фолио под настилка	м2	300,00
<b>XII. Ограда</b>			
228	Почистване, грундиране и боядисване с емайллак метални врати и метална част ограда	м2	263,05
229	Доставка и монтаж решетъчна метална еднокрила врата 120/150 см /южен вход/	бр	1,00
230	Демонтаж решетъчна метална двукрила врата 350/200	бр	1,00
231	Разбиване с ел. къртач масивна част на ограда /за входна врата/	м3	1,24
232	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	1,24
233	Доставка и монтаж на решетъчна метална двукрила врата 600/200	бр	1,00

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013



Европейски фонд

[www.bgregion.eu](http://www.bgregion.eu)

за регионално развитие

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

XIII.	Съоръжения за игра		
234	Доставка и монтаж люлка със седалка тип "гнездо" за деца до 12 год.	бр	1,00
235	Доставка и монтаж двойна люлка тип "махало" - една седалка за деца до 3 год. и една седалка за деца от 3 до 12 год.	бр	1,00
236	Доставка и монтаж люлка тип "везна" за деца от 3 до 12 год.	бр	1,00
237	Доставка и монтаж кош за отпадъци с метална конструкция и въртяща метална кофа с диаметър 40 см и височина 100 см	бр	6,00
238	Доставка и монтаж детска пейка от метална конструкция с дървени седалка и облегалка - дължина 120 см	бр	2,00
239	Доставка и монтаж детска къщичка тип "индианска шатра" за деца до 12 год.	бр	1,00
240	Доставка и монтаж детска къщичка с пързалка с височина 85 см и стълба с парпети	бр	1,00
241	Доставка и монтаж петоъгълна беседка, комплект с пейки и маса	бр	1,00
242	Доставка и монтаж комплект маса с две пейки с дължина 160 см	бр	5,00
243	Доставка и монтаж дървена пергола 300/200/220 см	бр	4,00
244	Доставка и монтаж пънчета	бр	4,00



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган