

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, гр. София

ПРЕДМЕТ: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:

За Обособена позиция № 1 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка на основание чл.112, ал. 1 от ЗОП

№ BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-02

Днес 26.06.....2018 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева – Главен счетоводител Община Велико Търново и лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и

2. „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Николай Коперник” № 21, вх. „Б”, ет. 3, ап. 8, с БУЛСТАТ: 176059792, тел.: 0899 166 168; 02/934 41 84, факс: 02/934 41 84, e-mail: monostro@abv.bg, представлявано от Пламен Атанасов, представляващ консорциума с партньори: „МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник” №21, вх.Б, ет.3, ап.8, ЕИК 130879167, представлявано от Пламен Атанасов и „БОЖКОВ - БИЛД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ж.к. Самоково, бл. 28, вх. А, ет.4, ап.15, ЕИК 131483135, представлявано от управителя Васил Божков, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № РД 24-45 от 05.06.2018 г. по обществена поръчка вписана в регистъра на АОП с уникален № 00073-2018-0006 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна

образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:

За Обособена позиция № 1 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“,
се сключи този договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи, включени в обхвата на обществена поръчка с предмет: **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“.**

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на проекта за обекта и техническата спецификация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка.

Чл.2(1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му и има действие до изтичане на всички гаранционни срокове на възложените работи в срока на действие на договора.

- Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция е 120 /сто и двадесет/ календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

- Срок за изпълнение на дейностите по строително – монтажните работи по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове е до датата на изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, включени в него.

(2) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, предложен в офертата на Изпълнителя, но не по-късно от крайната дата за приключване на дейността, съгласно плана за изпълнение на проекта към Административен договор за БФП по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 04.10.2017 г. с № от ИСУН-BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от подписване на ДБФП от дата 04.10.2017 г. и в който срок се включва


2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за окончателно плащане. Всички дейности, включително: окончателно разплащане към изпълнители, представянето на окончателния технически отчет и окончателния финансов отчет по проекта трябва да приключат в рамките на срока за изпълнение на проекта. Крайната дата за изпълнение на дейността по проекта - 04.04.2019 г., е определена на база график за реализиране на дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при условията на Административен договор за БФП. В горния случай се запазва предложението от участника срок за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проекта.

II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностна сметка, в това число непредвидени разходи в размер на 0 %.(посочва се в приложимите случаи, ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДБФП за съответния обект в размер допустим за обекта), е както следва:

За изпълнение на СМР общо в размер на **822 300,00** /осемстотин двадесет и две хиляди и триста/ лева без ДДС, а с ДДС **20 % - 986 760,00** /деветстотин осемдесет и шест хиляди и седемстотин и шестдесет/ лева.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

35 % /тридесет и пет на сто/ от стойността – авансово, а именно: 287 805,00 /двеста осемдесет и седем хиляди осемстотин и пет/ лева без ДДС, а с ДДС **345 366,00** /триста четиридесет и пет хиляди триста шестдесет и шест/ лева.

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени средства.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дн.

3

срок след отстраняването им.

(3) Не подлежат на заплащане работи, некомплектовани с разходооправдателни документи – подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени платежни документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:

Получател: Община Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2

БУЛСТАТ: 000133634

Ид. № по ЗДДС: BG000133634

МОЛ: инж. Даниел Панов

Получил фактурата: Ръководител проект - Зорница Кънчева

Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по ДБФП от дата 04.10.2017 г. с № BG16RFOP001-1.009-0001-C01 по ОПРР 2014-2020 г.”.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това число от работния проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;

4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор констатира недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или е налице отклонение от проекта за обекта и/или материалите не са съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор или са констатирани други несъответствия и/или изпълнението не отговаря на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN _____, BIC код на банката _____ при Общинска банка, клон Велико Търново.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(10) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

(11) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в стойността по чл.3, ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДБФП.

(13) Стойността на непредвидените разходи за работите по ал. 10 се определя съгласно установените с документите по ал. 11 количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочени в Количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка	4,20 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	70 %;
- допълнителни разходи върху механизация	20 %;
- доставно - складови разходи	4 %;
- печалба	10 %.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в този договор задължения.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото вознаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и/или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по- горе.

Чл.7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

(5) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по ал. 5.

(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща вознаграждение за тази част на подизпълнителя.

(8) Разплащанията по ал.7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(9) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(11) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(13) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(14) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.

(15) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(16) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

(18) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:


Чл.8(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената работа.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа. Дейностите, изпълнявани в рамките на проекта следва да гарантират, че всички остатъчни или извлечени материали от проектната дейност ще бъдат използвани повторно, рециклирани и/или депонирани по начин, който не вреди на околната среда.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез техническия ръководител на обекта: Цветан Стоев.

Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи не подлежат на заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително-технически норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ.

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за строително-монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или на други органи при извършване на

контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били извършени.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. Ресурсите, в това число персонал, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки) организиран в Техническото предложение трябва да бъде наличен в предложения вид и обем при изпълнение на съответните дейности по договора.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправка на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права,

съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна страна.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на СМР, с последиците на чл.21, ал.3 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от цената, в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им изпълнение;
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено извършени работи- до качественото изпълнение на същите;

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгласно разпоредбите на Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по-големи:

1. За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 /десет/ години;
2. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения - 5 /пет/ години;
3. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 /пет/ години;
4. За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 /пет/ години;
5. За преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 /осем/ години.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта.

(3) За появилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 48 часа след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят срок и съставят протокол, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези

дефекти. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на **4,5 % (четири цяло и пет процента)** от стойността на обществената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора без ДДС, а именно в размер на **37 003,50 /тридесет и седем хиляди три лева и петдесет стотинки/ лева.**

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 50% ще бъде възстановена, респ. върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 50% ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на възложителя валидна банкова гаранция или застрахователна полица или гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на всички гаранционни срокове и която се възстановява, респ. връща след изтичане им.

(3) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение – гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(5) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката като неустойка за развалянето.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция в размер на 50% от стойността на договора до приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това изпълнителят е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за предвидения процент - 50% от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(7) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем дни преди изтичането ѝ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това за предвидения процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по договора.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

(11) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(12) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от датата на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови застрахователната полица и тя е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи сумата по гаранцията в седемдневен срок от датата на получаване на покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането ѝ.

(13) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.


(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/ или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването ѝ, на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по раздел IX „Непреодолима сила“, освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

Х. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за БФП по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 04.10.2017 г. с № от ИСУН BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност” е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от /наименование/ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.3, чл.4 и чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33(1) Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;
3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.
4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежащия ред;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са налице условията по чл.7, ал.13 от договора или не изпълни друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на договора.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. При представена банкова гаранция, респ. застрахователна полица ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по нея.

(2) Извън случаите по чл. 33, ал.1, договорът се прекратява с изпълнение на възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима по него сума.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

ХП. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.35 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:

1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението/известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;

Чл.36 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Приложение Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Този договор се съставя и подписва в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на община Велико Търново

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Даниела Данчева
Главен счетоводител
Община Велико Търново

Съгласуван с:
Надя Петрова:
Директор на дирекция ОП

Русанка Александрова
Главен юриконсулт в Дирекция ОП

Зорница Кънчева
Началник отдел ОС в Дирекция СУТ

Мариела Цонева
Директор на дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:
Мая Тодорова – М. експерт в Дирекция ОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Образец № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: *„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:*

За Обособена позиция № 1: „Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“.

Долуподписаният/ната Пламен Атанасов,
в качеството ми на Представяващ
(посочете длъжността)

на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД,
(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: БУЛСТАТ 176059792, актуален телефон: 02 934 41 84, 0899 166 168;
факс: 02/ 934 41 84; електронна поща monostro@abv.bg
Регистрация по ЗДДС: BG 176059792.

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Разплащателна сметка:

IBAN сметка
BIC код на банката
Банка:
Адрес на банката:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената обществена поръчка с предмет: *„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:*

За Обособена позиция № 1: „Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията, заложен в Техническата спецификация на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в срок.

1

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

М ТЕХНОКОМ

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС.

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Предлагащото от нас общо възнаграждение за изпълнение на позицията е както следва:

822 300,00 /осемстотин двадесет и две хиляди и триста словом/ лева без ДДС

986 760,00 /деветстотин осемдесет и шест хиляди и седемстотин и шестдесет словом/ лева с ДДС,

Посоченото възнаграждение включва:

/заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената от нас методология на работа/. Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор и образувано съгласно приложена количествено-стойностна сметка и анализи за доказване на единичните цени.

Потвърждаваме, че общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи.

Съгласни сме, че непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по-горе количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата ни оферта и посочени в Количествено-стойностната сметка.

2

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

ИНКОМ

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка	4,20 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	70,00 %;
- допълнителни разходи върху механизация	20,00 %;
- доставно - складови разходи	4,00 %;
- печалба	10,00 %.

**Аванс в размер на 35 % от стойността на договора на обществената поръчка.
/Предложение за аванс не повече от 35% от стойността на поръчката/**

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30 дневен срок по банков път след представяне на гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса

Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дневен срок след отстраняването им.

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1/ Количествено стойностна сметка;
- 2/Анализи за всички работи;
- 3/Ел. носител(в случаите, в които участника прилага такъв).

Дата 30 / 03 / 2018 г.

Име и фамилия Пламен Атанасов

Подпис на упълномощеното лице

Наименование на участника и

печат

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД

НОКОМ

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Възложител: Община Велико Търново
Обособена позиция 1: Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“

Име на участника: "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ" ДЗЗД

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
Част: АРХИТЕКТУРА					
A.	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ СГРАДА				
I	ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ				
I.1.	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж фаянс по стени сутерен, включително хастар	м2	400.31	8.64	3 458.68
2	Демонтаж фаянс по стени 1 етаж включително хастар	м2	108.92	8.64	941.07
3	Демонтаж фаянс по стени 2 етаж включително хастар	м2	95.63	8.64	826.24
4	Демонтаж ламперия помещения I-ви етаж	м2	164.64	0.93	153.12
5	Демонтаж ламперия помещения II-ри етаж	м2	165.71	0.93	154.11
6	Демонтаж линолеум физкултурен салон	м2	52.40	2.04	106.90
7	Изваждане на врата от зид всички размери, вкл. каса	бр	40.00	11.78	471.20
8	Извозване на строителни отпадъци	м3	24.80	28.19	699.11
	Всичко демонтажни работи:				6 810.43
I.2.	РЕМОНТИ ПО ПОДОВЕ				
9	Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под помещения кухненски сектор	м2	164.58	24.77	4 076.65
10	Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под помещения басейн	м2	85.78	24.77	2 124.77
11	Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под санитарни и складови помещения бомбоубежище	м2	65.89	24.77	1 632.10
12	Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под коридори и стълбища сутерен	м2	170.13	24.77	4 214.12
13	Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под коридори и стълбища I-ви етаж	м2	136.65	24.77	3 384.82
14	Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под коридори и стълбища II-ри етаж	м2	69.32	24.77	1 717.06
15	Доставка и монтаж във физкултурни салони, дневни и спални детски и яслена групи хетерогенна износостойчива PVC настилка 2мм, подходяща за детски заведения физкултурни салони, дневни и спални детски и яслена групи	м2	1 259.32	41.67	52 475.86
16	Доставка и монтаж еластична подложка за ламиниран паркет	м2	17.06	2.44	41.63
17	Доставка и монтаж ламиниран паркет	м2	17.06	28.89	492.86

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
18	Доставка и монтаж PVC холкери за връзка под-стена (PVC настилка ламиниран паркет)	м	16.80	4.73	79.46
	Всичко ремонт подове:				70 239.33
1.3.	РЕМОНТ БАСЕЙН				
19	Отстраняване (изкъртване) на старите фаянсови плочки по стените и дъното на басейна, включително и замазката, до достигане на здрава бетонна основа	м2	51.20	8.64	442.37
20	Доставка и монтаж фаянсва облицовка	м2	51.20	36.67	1 877.50
21	Доставка и полагане на армирана изравнителна замазка с минимална дебелина от 5 см за дъното	м2	22.96	19.17	440.14
22	Доставка и полагане на изравнителна замазка за стените	м2	26.74	8.57	229.16
23	Доставка и полагане на шпакловка за целият басейн (стени и дъно)	м2	51.20	6.09	311.81
24	Обработване на стени и дъно басейн с антибактериален препарат	м2	51.20	3.44	176.13
25	Полагане на геотекстил с плътност 300g/m ² , по стени и дъно басейн	м2	51.20	5.03	257.54
26	Доставка и монтаж на укрепителна шина за фолиото с PVC покритие, по периферията на борда и дъното	м	26.18	11.08	290.07
27	Доставка и полагане на армирано PVC фолио с дебелина 1.5 мм в цвят адриатическо син	м2	51.20	69.25	3 545.60
28	Доставка и полагане на течно PVC, за обработка по шевове на фолиото	м	6.00	3.10	18.60
29	Монтаж на циркуляционните части и изрязване на отворите	к-т	1.00	38.70	38.70
30	Доставка на лепило за бордовия камък	кг	25.00	1.83	45.75
31	Доставка и полагане на бордови камък по обиколката на басейна	м	25.00	21.44	536.00
	Всичко ремонт басейн:				8 209.37
1.4.	РЕМОНТИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ				
32	Стъргане на стари пластове боя	м2	1 200.00	0.48	576.00
33	Очукване нездрава мазилка със събиране на отпадъци	м2	50.00	1.57	78.50
34	Изкърпване мазилка по стени и тавани	м2	450.00	11.41	5 134.50
35	Доставка и монтаж фаянс по стени	м2	549.53	36.67	20 151.27
36	Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители	м2	1 200.00	5.52	6 624.00
37	Боядисване стени с латекс - двукратно	м2	2 063.34	4.32	8 913.63
38	Боядисване стени с влагоустойчив латекс - двукратно	м2	183.18	4.46	816.98
39	Боядисване по цокълни участъци стени със силиконова боя - двукратно	м2	330.35	9.37	3 095.38
40	Зазиждане на съществуващ отвор 155/210см между спалня и склад към група "Червената шапчица" с газобетонни блокчета 15см	м2	3.26	39.50	128.77
41	Облицовка вертикални щрангове - гипсокартон	м2	8.00	22.97	183.76
42	Обръщане около врати - вътрешно вкл. ръбохранители	м	189.80	4.73	897.75
	Всичко ремонт стени:				46 600.54

COM

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
I.5.	ТАВАНИ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ВЪРХУ ОКАЧЕН ТАВАН				
43	Доставка и монтаж топлоизолация от 10см. мин. вата - 50кг/м3 в помещения под покриви	м2	1 057.85	10.00	10 578.50
44	Доставка и монтаж пароизолационен слой - за монтаж под таванна топлоизолация	м2	1 057.85	1.62	1 713.72
45	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон на конструкция - под топлоизолация по тавани	м2	1 057.85	22.97	24 298.81
46	Грундиране тавани	м2	2 095.89	1.45	3 039.04
47	Боядисване тавани с латекс - двукратно	м2	2 095.89	4.32	9 054.24
48	Боядисване тавани с влагоустойчив латекс - двукратно	м2	429.94	4.46	1 917.53
	Всичко ремонт тавани:				50 601.84
II	ДОГРАМА				
II.1	Врати-доставка и монтаж				
49	Вътрешна еднокрила метална врата 90/200 см, с E1 90, димоуплътнена, самозатваряща се	бр	4.00	814.96	3 259.84
50	Вътрешна еднокрила метална врата 80/200 см, с E1 90, димоуплътнена, самозатваряща се	бр	3.00	792.08	2 376.24
51	Вътрешна еднокрила плътна врата 70/200 см от алуминиеви профили	бр	3.00	405.41	1 216.23
52	Вътрешна еднокрила остъклена врата 100/200 см от алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване	бр	2.00	610.18	1 220.36
53	Вътрешна еднокрила остъклена врата 90/200 см от алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, димоуплътнена, самозатваряща се	бр	18.00	581.58	10 468.44
54	Вътрешна еднокрила метална врата 80/200 см, с E1 90, димоуплътнена, самозатваряща се	бр	3.00	814.96	2 444.88
55	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 80/200 см (към котелно), димоуплътнена, самозатваряща се, с E1 90	бр	1.00	814.96	814.96
56	Вътрешна двукрила остъклена врата 155/210 см от алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, димоуплътнена, самозатваряща се	бр	6.00	1 074.55	6 447.30
	Всичко дограма:				28 248.25
III.	ФАСАДИ				
57	Доставка и монтаж фасадно тръбно скеле с Н до 30м	м2	1 660.00	4.46	7 403.60
58	Доставка и полагане на предпазна мрежа	м2	1 660.00	0.90	1 494.00
59	Доставка и полагане на пенополистирол EPS-F с дебелина 10 см и $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$, закрепен с дюбели върху външни тухл. стени	м2	1 645.40	17.79	29 271.67
60	Доставка и полагане на пенополистирол XPS 8см върху бетонен цокъл	м2	9.00	24.83	223.47

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
61	Доставка и монтаж топлоизолация от 10см. минерална вата - 110кг/м3	м2	5.60	27.78	155.57
62	Доставка и полагане на микрофибърна мрежа	м2	1 660.00	2.00	3 320.00
63	Доставка и полагане на лепило за лепене и шпакловка на топлоизолацията	м2	1 660.00	10.16	16 865.60
64	Доставка и полагане на външна армирана минерална мазилка	м2	1 660.00	15.54	25 796.40
65	Доставка и монтаж на водоокапващ профил	м	253.70	3.28	832.14
66	Доставка и полагане на пенополистирол XPS 2см (широчина 25см) за обръщане около фасадни отвори, вкл.мрежа и шпакловка	м	944.00	12.00	11 328.00
67	Направа цокъл на сграда от гранитогрес с височина 30 см	м2	76.11	39.59	3 013.19
68	Основен ремонт на парапети тераси	м	77.79	16.82	1 308.43
69	Доставка и монтаж на слънцезащитни устройства по южни прозорци 200/130см по фасада без козирки	бр.	3.00	265.99	797.97
	Всичко фасади:				101 810.04
IV.	РЕМОНТ ПОКРИВИ				
70	Почистване покривна повърхност от замърсявания, отлагания, насипи и неравности, като местата с изпъкнала повърхност се изрязват до общо подравняване на повърхността	м2	1 044.13	4.26	4 447.99
71	Доставка и монтаж на пароизолация от перфорирана битумна мембрана с вложка от алуминиево фолио с отдушници за извеждане на водните пари	м2	1 148.54	4.14	4 754.96
72	Доставка и монтаж по ъглите на холкери от топлоизолационен материал (пресована каменна вата) с триъгълно сечение min 5/5см, за плавно прегъване на мембраната	м	395.06	3.25	1 283.95
73	Почистване на местата на пукнатините, оформяне и попълване с битумно-каучукова смес до идеално равна повърхност	м2	68.00	1.69	114.92
74	Направа (върху суха, гладка и обезпрашена повърхност) на основа от мазана/пръскана битумна хидроизолация с разход 1,0 кг./кв.м, осигуряващ 0,5 мм висококачествен модифициран битумен слой	м2	1 148.54	5.72	6 569.65
75	Доставка и монтаж на първи пласт покривна хидроизолация от еднослойна каучукова мембрана с дебелина 2мм - на рула с широчина 1,5м с крайни ивици от термотопяем полиетилен с широчина 4/6см - за монтаж чрез термично стопяване	м2	1 148.54	25.78	29 609.36
76	Доставка и монтаж по 30см във всяка плоскост на допълнителни пластове хидроизолация за оформяне на ъгли при бордове, стени, около комини и отдушници	м2	259.37	26.67	6 917.40

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
77	Доставка и монтаж на втори (завършващ) пласт покривна хидроизолация от полимерно модифицирана битумна мембрана с посипка от минерални шисти откъм лицевата страна и полиетиленово фолио от обратната страна	м2	1 148.54	9.97	11 450.94
78	Доставка и монтаж по бордовете на пола от поцинкована ламарина, прикрепена със самонарезни винтове и дюбели за елементите на покривната конструкция	м2	345.82	17.40	6 017.27
79	Доставка и монтаж по стрехите на таванските помещения олуци с диаметър ф125мм от поцинкована ламарина	м	72.96	16.55	1 207.49
80	Доставка и монтаж по стрехите на таванските помещения водосточни тръби с диаметър ф100мм и дължина 1,5м от поцинкована ламарина	бр.	4.00	23.06	92.24
81	Доставка и монтаж по стрехите на таванските помещения задолучни поли от поцинкована ламарина	м2	43.78	17.40	761.77
82	Доставка и монтаж на воронки по плоски покриви с вътрешно отводняване	бр.	5.00	35.79	178.95
83	Извозване на строителни отпадъци	м3	12.00	28.19	338.28
	Всичко ремонт покрив:				73 745.17
V.	РЕМОНТ АСАНСЬОРИ				
84	Ремонт кухненски асансьори	бр.	4	708.93	2 835.72
	Всичко ремонт асансьори:				2 835.72
	Всичко А - СМР сграда без ДДС:				389 100.69
Б.	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЕКСТЕРИОР				
I	РЕМОНТ НА ВЪНШНИ СЪПАЛА				
85	Почистване, подравняване и шпакловане на повърхността на външни стълби - изравнителна шпакловка	м2	37.44	6.09	228.01
	Всичко ремонт външни стъпала:				228.01
II	РЕМОНТ СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА ПО ПЕШЕХОДНИ ПЛОЩИ				
86	Почистване на съществуваща настилка в т.ч. демонтаж тротоарни плочки, разкъртване - за оформяне и подравняване на основа	м2	515.99	3.39	1 749.21
87	Доставка и полагане на пясъчна подложка 5см	м3	25.80	27.84	718.27
88	Доставка и монтаж на тротоарна настилка от двуслойно вибропресовано паве цвят "Сахара" - за пешеходно натоварване	м2	515.99	35.60	18 369.24
	Всичко ремонт настилка по пешеходни алеи:				20 836.72
III	РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА И АЛЕИ				
89	Почистване на основата под нова бетонна настилка, в т.ч. демонтаж тротоарни плочки, разкъртване - за оформяне и подравняване на основа	м2	607.79	3.39	2 060.41
90	Доставка и полагане на арм.мрежа ф6.5 20/20	м2	607.79	5.31	3 227.36
91	доставка и монтаж на бетон В 20 със загладане	м3	36.47	125.31	4 570.06

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
92	Насип с хумус за изравняване нивата около нови настилки	м3	4.00	43.29	173.16
93	Доставка и монтаж на предпазен метален парапет към югозападна детска площадка	м	9.50	58.28	553.66
	Всичко ремонт площадки за игра:				10 584.65
IV.	НОВА ПЛОЩАДКА ЯСЛЕНА ГРУПА				
94	Разваляне на бетонна стълба от 8 ст. 15/30см	бр.	1.00	130.99	130.99
95	Доставка и полагане на подложен бетон В 20 за стабилизиране на дренажна тръба за отводняване на подпорен зид	м3	0.43	121.71	52.34
96	Пясъчна възглавница за дренажна тръба	м3	1.28	27.84	35.64
97	Дренажен филтриращ слой от чакъл към дренажен канал	м3	2.13	36.77	78.32
98	Направа на подложна бетонна настилка от фракция 10-15см	м3	13.06	117.24	1 531.15
99	Трамбоване на каменна фракция	м3	13.06	3.76	49.11
100	Доставка и полагане на арм.мрежа ф6.5 20/20	м2	130.60	5.31	693.49
101	Доставка и монтаж с лепило на ударопоглътящи каучукови плочи, мрежа 15 мм със свързващи елементи (по европ. стандарти EN 1177)	м2	119.85	58.72	7 037.59
102	Доставка и монтаж на каучукови плочи - скосен, ъглов елемент 500/500/40 мм	м2	10.75	58.72	631.24
103	Доставка и монтаж на каучукова обшивка за бордюро 1000x400x150 мм	м	14.00	33.86	474.04
104	Насип с хумус за оформяне на скат към подпорни зидове	м3	10.50	43.29	454.55
105	Доставка и монтаж на метален предпазен парапет площадка яслена група	м	15.28	58.28	890.52
106	Облицовка с гранитогрес по подпорен зид и пасарелка към площадка яслена група	м2	47.76	39.59	1 890.82
107	Доставка и монтаж на сенник над пасарелка, от покривни топлоизолационни панели, монтирани на 5бр. триъгълни метални конзоли	м2	20.00	83.96	1 679.20
	Всичко площадка яслена група				15 629.00
V.	ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ в площадка яслена група				
108	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с катерене, пързаляне, лазене, провиране, тематични игри	бр.	1.00	4 333.87	4 333.87
109	Доставка и монтаж на люлеещ се мост максимална височина на свободно падане 35см	бр.	1.00	760.50	760.50
110	Доставка и монтаж на люлка	бр.	1.00	1 275.30	1 275.30
111	Доставка и монтаж на игра модел „Криво огледало“	бр.	1.00	448.89	448.89
112	Доставка и монтаж на пейка градинска	бр.	1.00	190.30	190.30
113	Доставка и монтаж на кошче за отпадъци	бр.	1.00	103.46	103.46
	Всичко детски съоръжения яслена група				7 112.32
VI.	ВЪТРЕШЕН ДВОР				
114	Доставка и монтаж на седалки от стъклопласт	бр.	111.00	36.98	4 104.78

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
115	Доставка и монтаж на двуслойно вибропресовано паве керемиденочервен цвят с подходящ размер за образуване на кръг или дъга - с дебелина min 40мм - за пешеходно натоварване	м2	11.35	35.02	397.48
116	Доставка и монтаж на двуслойно вибропресовано паве пясъчножълт цвят с подходящ размер за образуване на кръг или дъга - с дебелина min 40мм - за пешеходно натоварване	м2	13.08	35.02	458.06
117	Направа лят бетон с декоративна повърхност бял филц	м3	13.16	120.10	1 580.52
118	Облицовка с гранитогрес* оранжев цвят площадки амфитеатър	м2	19.11	36.35	694.65
119	Облицовка гранитогрес* светло жълт цвят по амфитеатър	м2	42.56	36.35	1 547.06
120	Облицовка с гранитогрес* син цвят по сцена	м2	28.90	36.35	1 050.52
Всичко вътрешен двор:					9 833.07
VII. РЕМОНТ ОГРАДИ					
121	Демонтаж метална част на ограда с височина 90 см	м	40.00	2.12	84.80
122	Демонтаж метална врата 200/160 см	бр	1.00	23.56	23.56
123	Очукване на нездрав бетон от вътрешна страна по източна стена	м2	10.00	9.82	98.20
124	Почистване около ограда от растителност и почви	м2	80.00	3.37	269.60
125	Направа кофраж за възстановяване разрушени участъци от оградата	м2	60.00	14.01	840.60
126	Доставка и монтаж армировка	кг	90.00	1.61	144.90
127	Полагане бетон В 20	м3	3.60	121.71	438.16
128	Полагане на контактен грунд	м2	60.00	1.70	102.00
129	Циментова шпакловка	м2	60.00	6.09	365.40
130	Силикатна мазилка (вкл. грунд)	м2	60.00	17.48	1 048.80
131	Боядисване с цветен фасаген (вкл. грунд) по циментова мазилка източна стена	м2	60.00	7.81	468.60
132	Доставка и монтаж метална врата 240/180 см по архитектурен детайл	бр	1.00	538.05	538.05
133	Реконструкция и монтаж метална част ограда по мерки от място съобразно изпълнена ажурна част ограда	м	40.00	34.66	1 386.40
Всичко ремонт огради:					5 809.07
Всичко Б- СМР екстериор без ДДС:					70 032.84
Всичко част архитектурна без ДДС:					459 133.53
Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО					
I	Доставка на декоративна растителност и материали съгласно дендрологичната ведомост и проекта				
134	Иглолистни дървета средноразмерни	бр.	16.00	38.90	622.40
135	Широколистни дървета средноразмерни	бр.	10.00	40.04	400.40
136	Декоративни храсти	бр.	204.00	9.15	1 866.60
137	Декоративни растения - почвопокривни	бр.	1 065.00	3.43	3 652.95

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
II	Видове работа за засаждане на декоративна растителност, затревяване и първоначални грижи				
138	Изкопаване на дупки за засаждане на дървета 70/70/70см	бр.	16.00	8.17	130.72
139	Изкопаване на дупки за засаждане на дървета 60/60/60см	бр.	10.00	6.28	62.80
140	Изкопаване на дупки за засаждане на храсти 40/40/40см	бр.	204.00	3.14	640.56
141	Засаждане на несвободнокоренови иглолистни дървета	бр.	16.00	47.91	766.56
142	Стабилизиране на несвободнокоренови иглолистни дървета	бр.	16.00	12.10	193.60
143	Засаждане на несвободнокоренови широколистни дървета	бр.	10.00	53.63	536.30
144	Стабилизиране на несвободнокоренови широколистни дървета	бр.	10.00	7.21	72.10
145	Засаждане на декоративни храсти	бр.	204.00	1.81	369.24
146	Поливане на новозасадени дървета с 30л вода след засаждане	бр.	26.00	0.20	5.20
147	Поливане на новозасадени дървета 5 пъти до приемане на обекта	бр.	130.00	0.20	26.00
148	Поливане на храсти с 10л вода след засаждане	бр.	204.00	0.15	30.60
149	Поливане на храсти 5 пъти до приемане на обекта	бр.	1 020.00	0.26	265.20
150	Затревяване, включително всички технологични операции до първа коситба включително	дка	1.77	2 757.68	4 881.09
151	Поливане петкратно на новозатревени площи	дка	8.85	72.47	641.36
	Всичко част паркоустройство без ДДС:				15 163.68
ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ					
	ПАСАРЕЛКА				
152	Изкоп	m3	15.30	4.16	63.65
153	Обратен насип	m3	11.00	1.39	15.29
154	Котраж фундаментни стъпки	m2	15.50	14.01	217.16
155	Котраж колони	m2	14.40	12.91	185.90
156	Котраж греди	m2	19.00	18.51	351.69
157	Котраж плоча	m2	11.70	20.27	237.16
158	Котраж стълби	m2	11.80	17.00	200.60
159	Армировка фундаментни стъпки	kg	88.00	1.61	141.68
160	Армировка колони	kg	245.00	1.61	394.45
161	Армировка плоча	kg	103.00	1.61	165.83
162	Армировка греди	kg	223.00	1.61	359.03
163	Армировка стълби	kg	229.00	1.61	368.69
164	Подложен бетон клас С 12/15	m3	1.10	116.92	128.61
165	Бетон фундаментни стъпки клас С 20/25	m3	3.20	125.41	401.31
166	Бетон колони	m2	0.90	135.26	121.73
167	Бетон плоча и греди	m2	3.20	124.63	398.82
168	Бетон стълби клас С 20/25	m3	1.60	178.45	285.52
169	Метален парапет	kg	126.40	3.39	428.50
	ПЛОЩАДКА ЯСЛЕНА ГРУПА				
170	Изкоп за подравняване на нивата	m3	39.00	1.85	72.15
171	Насип за подравняване на нивата	m3	39.00	1.39	54.21

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
172	Подложен пласт фракция 20cm	m3	26.10	25.38	662.42
173	Армировка настилка	kg	392.00	1.61	631.12
174	Бетон настилка клас С 20/25	m3	13.10	120.71	1 581.30
175	Метален парапет	kg	257.50	3.39	872.93
	ВЪТРЕШЕН ДВОР - АТРИУМ				
176	Насип за подравняване нива	m3	16.00	1.39	22.24
177	Подложен пласт фракция 20cm	m3	13.20	25.38	335.02
177	Котва трибуни	m2	73.80	17.03	1 256.81
178	Армировка основи и настилка	m3	525.00	1.61	845.25
178	Подложен бетон клас С 12/15	m3	1.70	116.92	198.76
179	Бетон клас С 20/25	m3	6.60	124.10	819.06
	Всичко конструкции без ДДС:				11 816.89
ЧАСТ В и К					
	Водопровод				
180	Демонтаж съществуващ водопровод от поцинковани тръби	м	530.05	3.14	1 664.36
181	Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	107.00	6.53	698.71
182	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	134.00	9.78	1 310.52
183	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	27.70	8.08	223.82
184	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	82.00	12.91	1 058.62
185	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	33.65	10.83	364.43
186	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	94.25	16.27	1 533.45
187	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 40 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	8.80	14.18	124.78
188	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 40 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	37.55	19.98	750.25
189	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 50 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	3.20	17.00	54.40
190	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 50 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	3.20	25.48	81.54
191	Доставка и монтаж поцинковани тръби 2 ", вкл. фасонни части	м	58.00	22.61	1 311.38
192	Доставка и монтаж поцинковани тръби 2 1/2 ", вкл. фасонни части	м	31.00	26.16	810.96
193	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 63 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	9.70	22.03	213.69
194	Доставка и монтаж на СК 1/2 "	бр	24.00	5.11	122.64
195	Доставка и монтаж на СК 3/4 "	бр	2.00	6.25	12.50
196	Доставка и монтаж на СК 1 "	бр	2.00	9.57	19.14

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
197	Доставка и монтаж на СК 1/2 " с изпразнител	бр	23.00	8.88	204.24
198	Доставка и монтаж на СК 3/4 " с изпразнител	бр	15.00	11.52	172.80
199	Доставка и монтаж на СК 1 " с изпразнител	бр	24.00	15.63	375.12
200	Доставка и монтаж на СК 1 1/4 " с изпразнител	бр	6.00	22.61	135.66
201	Доставка и монтаж на СК 1 1/2 " с изпразнител	бр	2.00	32.37	64.74
202	Доставка и монтаж на СК 2 " с изпразнител	бр	5.00	49.38	246.90
203	Доставка и монтаж на СК 2 1/2 " с изпразнител	бр	1.00	57.84	57.84
204	Доставка и монтаж на ОК 1 "	бр	2.00	10.36	20.72
205	Демонтаж на кухненска смесителна батерия	бр	10.00	3.54	35.40
206	Доставка и монтаж на кухненска смесителна батерия	бр	18.00	66.51	1 197.18
207	Демонтаж на тоалетна смесителна батерия	бр	21.00	3.54	74.34
208	Доставка и монтаж на тоалетна смесителна батерия	бр	21.00	71.09	1 492.89
209	Демонтаж на клозетно казанче	бр	16.00	9.19	147.04
210	Доставка и монтаж на клозетно казанче	бр	16.00	47.09	753.44
211	Доставка и монтаж на канелка 1/2 "	бр	2.00	5.35	10.70
212	Демонтаж на смесител за душ	бр	6.00	14.78	88.68
213	Доставка и монтаж на смесител за душ	бр	6.00	145.94	875.64
214	Доставка и монтаж на никелирана канелка 1/2 " за резервоари	бр	8.00	6.49	51.92
215	Доставка и монтаж на вентил за перална машина	бр	2.00	13.20	26.40
216	Доставка и монтаж на филтър за басейн	бр	1.00	1 301.98	1 301.98
217	Доставка и монтаж на помпа за басейн	бр	1.00	1 656.44	1 656.44
218	Доставка и монтаж на топлообменник за басейн	бр	1.00	1 583.84	1 583.84
219	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа Q=2 м³/час, H=8 м	бр	1.00	435.18	435.18
220	Доставка и монтаж на пожарен кран 2"	бр	6.00	277.17	1 663.02
221	Доставка и полагане тръбна топлоизол-я от микропореста гума за ф 20 мм, d=6 mm	м	107.00	2.21	236.47
222	Доставка и полагане тръбна топлоиз-я от микропореста гума за ф 20 мм, d=10 mm	м	134.00	2.39	320.26
223	Доставка и полагане тръбна топлоизол-я от микропореста гума за ф 25 мм, d=6 mm	м	27.70	2.48	68.70
224	Доставка и полагане тръбна топлоиз-я от микропореста гума за ф 25 мм, d=10 mm	м	82.00	2.80	229.60
225	Доставка и полагане тръбна топлоизол-я от микропореста гума за ф 32 мм, d=6 mm	м	33.65	2.85	95.90
226	Доставка и полагане тръбна топлоиз-я от микропореста гума за ф 32 мм, d=10 mm	м	94.25	3.14	295.95
227	Доставка и полагане тръбна топлоизол-я от микропореста гума за ф 40 мм, d=6 mm	м	8.80	3.27	28.78
228	Доставка и полагане тръбна топлоиз-я от микропореста гума за ф 40 мм, d=10 mm	м	37.55	3.60	135.18
229	Доставка и полагане тръбна топлоизол-я от микропореста гума за ф 50 мм, d=6 mm	м	3.20	4.39	14.05

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
230	Доставка и полагане тръбна топлоизол-я от микропореста гума за ф50 мм, d=10 mm	м	3.20	5.65	18.08
231	Доставка и полагане на каменна минерална вата d=30 mm	м	89.00	21.98	1 956.22
	Всичко водопровод				26 426.49
	Канализация				
232	Демонтаж съществуващи канализационни тръби	м	112.90	2.04	230.32
233	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 32 мм	м	4.00	6.38	25.52
234	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм	м	38.00	9.44	358.72
235	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм	м	48.60	20.67	1 004.56
236	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм в сгради	м	5.80	21.08	122.26
237	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 160 мм в сгради	м	16.50	28.15	464.48
238	Доставка и монтаж на PVC-U SN4 тръби ф 160 мм извън сгради	м	9.80	12.37	121.23
239	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф 110 мм	м	36.00	16.61	597.96
240	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм	бр	30.00	8.22	246.60
241	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм	бр	9.00	10.46	94.14
242	Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50/32	бр	7.00	6.56	45.92
243	Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 /50	бр	10.00	6.48	64.80
244	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110/50	бр	21.00	16.46	345.66
245	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110/110	бр	9.00	11.33	101.97
246	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм	бр	16.00	6.02	96.32
247	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм	бр	5.00	8.88	44.40
248	Доставка и монтаж на PVC РО ф 110 мм	бр	4.00	13.89	55.56
249	Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм	бр	16.00	12.29	196.64
250	Развяляне лята двукоритна мивка с плот перално	бр	1.00	16.26	16.26
251	Демонтаж на кухненска мивка	бр	10.00	3.53	35.30
252	Подвързване на кухненска мивка	бр	18.00	29.88	537.84
253	Демонтаж на тоалетна мивка среден формат	бр	21.00	3.53	74.13
254	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат	бр	21.00	99.96	2 099.16
255	Демонтаж на клозетно седало	бр	16.00	4.40	70.40
256	Доставка и монтаж на клозетно седало	бр	16.00	140.72	2 251.52
257	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм	бр	43.00	19.90	855.70
258	Доставка и монтаж на подов сифон ф 110 мм	бр	21.00	37.49	787.29
259	Доставка и монтаж на перална машина	бр	2.00	625.31	1 250.62
260	Доставка и монтаж на резервоар 2 м3	бр	8.00	1 527.16	12 217.28
261	Доставка и монтаж на мазнинозадържател	бр	1.00	1 735.09	1 735.09
262	Доставка и монтаж на вентилационна шапка	бр	5.00	31.23	156.15
263	Доставка и монтаж на вентилационен клапан	бр	6.00	18.97	113.82
264	Направа на изкоп за хор. канал извън сграда с дълбочина до 2 м	м3	6.80	2.08	14.14
265	Засипване с трамбоване на изкоп извън сграда	м3	6.05	5.15	31.16
266	Пренасяне на излишна пръст до 50 м с колички	м3	0.75	16.65	12.49
	Всичко канализация:				26 475.41
	ВСИЧКО ВИК без ДДС:				52 901.90

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
ЧАСТ ЕЛЕКТРО					
267	Доставка проводник СВТ 5X6mm2	м	180.00	4.92	885.60
268	Доставка проводник СВТ 5X4mm2	м	195.00	3.37	657.15
269	Доставка проводник ПВВМ-Б1 3X4mm2	м	550.00	2.23	1 226.50
270	Доставка проводник ПВВМ-Б1 3X2.5mm2	м	1 300.00	1.43	1 859.00
271	Доставка проводник ПВВМ-Б1 3X1.0mm2	м	3 700.00	0.63	2 331.00
272	Доставка проводник ПВВМ-Б1 2X1.0mm2	м	435.00	0.43	187.05
273	Доставка и монтаж на ел.апаратура за главно табло разпределително (ГРТ1 и ГРТ2), оборудване по чертеж	к-кт	2.00	1 727.65	3 455.30
274	Доставка и монтаж на ел.апаратура за табло разпределително , оборудване по чертеж (РТ01)	к-кт	1.00	339.07	339.07
275	Доставка и монтаж на ел.апаратура за табло разпределително , оборудване по чертеж (РТ02)	к-кт	1.00	642.23	642.23
276	Доставка и монтаж на ел.апаратура за табло разпределително , оборудване по чертеж (РТ03)	к-кт	1.00	377.12	377.12
277	Доставка и монтаж на ел.апаратура за табло разпределително , оборудване по чертеж (РТ04)	к-кт	1.00	253.57	253.57
278	Доставка и монтаж на ел.апаратура за табло разпределително , оборудване по чертеж (РТ11)	к-кт	1.00	851.58	851.58
279	Доставка и монтаж на ел.апаратура за табло разпределително , оборудване по чертеж (РТ21)	к-кт	1.00	661.67	661.67
280	Доставка и монтаж на ел.апаратура за табло разпределително , оборудване по чертеж (РТ21)	к-кт	1.00	661.67	661.67
281	Доставка и монтаж на ел.апаратура за табло разпределително , оборудване по чертеж (РТ22)	к-кт	1.00	811.54	811.54
282	Доставка и монтаж на контакт трифазен 5р 380V/16A	бр.	13.00	16.58	215.54
283	Доставка и монтаж на контакт " ШУКО" единичен 220V/16A	бр.	254.00	6.57	1 668.78
284	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	145.00	5.83	845.35
285	Доставка и монтаж на ключ сериен	бр.	21.00	6.38	133.98
286	Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр.	50.00	6.38	319.00
287	Доставка и монтаж датчик за движение/присъствие рег.по осветеност	бр.	49.00	18.46	904.54
288	Доставка и монтаж на аплик стенен, к-кт с ЛЕД лампа 6W, IP21	бр.	9.00	12.39	111.51
289	Доставка и монтаж на аплик стенен, к-кт с ЛЕД лампа 6,10W, IP54	бр.	60.00	15.36	921.60
290	Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван IP54, к-кт с ЛЕД лампа 6W	бр.	73.00	13.30	970.90
291	Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван IP54, к-кт с ЛЕД лампа 4, 6, 14W	бр.	19.00	13.30	252.70
292	Доставка и монтаж на светително тяло - ЛЕД панел за монтаж на таван 600/600 IP21, 45W	бр.	146.00	65.45	9 555.70
293	Доставка и монтаж на светително тяло - ЛЕД панел за монтаж на таван IP21, 18W	бр.	27.00	36.77	992.79
294	Доставка и монтаж на LED индустриално осв.тяло РС 220V 1,20m 36W 5000K IP66	бр.	35.00	45.92	1 607.20

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
295	Доставка и монтаж на LED индустриално осв.тяло РС 220V 0,60m 24W 5000K IP66	бр.	64.00	25.24	1 615.36
296	Доставка и монтаж разклонителна кутия кръгла	бр.	388.00	1.76	682.88
297	Доставка и монтаж разклонителна кутия квадратна	бр.	94.00	2.76	259.44
298	Доставка и монтаж конзолна кутия	бр.	470.00	1.69	794.30
299	Направа суха разделка на кабел до 4мм ²	бр	2 894.00	1.14	3 299.16
300	Изкопаване на гнездо за разклонителна(конзолна) кутия в тухлена зидария и в гипскартон	бр.	952.00	0.86	818.72
301	Изтегляне на проводник ПВВМ-Б1 в мазилка или положена тръба	м .	6 360.00	0.80	5 088.00
302	Доставка и монтаж стандартен заземителен прът за дълбочинно изграждане на заземително огнище	бр.	11.00	47.53	522.83
303	Доставка и монтаж контролна клемна кутия за мълниезащитна и заземителна инсталация	бр.	11.00	18.55	204.05
304	Материали и аксесоари за направа на заварки за заземителна инсталация, комплект	к-кт	11.00	30.99	340.89
305	Измерване преходно съпротивление на стандартен заземител	бр.	11.00	151.46	1 666.06
306	Измерване импеданса на контура "фаза - защитен проводник"	бр.	277.00	3.69	1 022.13
307	Доставка и монтаж ЗАЗЕМИТ.ПРОВОДНИК АlMgSi Ф8mm НЕИЗОЛИРАН, А101	м	492.00	4.88	2 400.96
308	Доставка и монтаж ЗАЗЕМИТ.ПРОВОДНИК ИЗОЛ.АlиФ8mm А104	м	108.00	5.43	586.44
309	Доставка и монтаж крепежни скоби за ЗАЗЕМИТ.ПРОВОДНИК АlиФ8mm	бр.	500.00	3.07	1 535.00
Всичко част ЕЛЕКТРО без ДДС:					54 535.86
ЧАСТ ОВК					
310	Доставка и монтаж на чугунен котел на нефта 290kW, к-т с газова горелка	бр.	1.00	14 306.10	14 306.10
311	Направа покривна шапка, кондензна тапа и ревизионен отвор с врата за комин	бр.	1.00	296.96	296.96
312	Доставка и монтаж на димоход ф250 за котел на нефта	м	3.00	176.25	528.75
313	Доставка и монтаж на коляно ф250 за димоход	бр.	1.00	171.14	171.14
314	Доставка и монтаж на водоразпределител ф219x4,5 - L=1,2м, 5 щуцера и изолация от минерална вата 50мм с ал. фолио	бр.	1.00	2 493.99	2 493.99
315	Доставка и монтаж на водосъбирател ф219x4,5 - L=1,2 м, 5 щуцера и изолация от минерална вата 50мм с ал. фолио	бр.	1.00	2 493.99	2 493.99
316	Доставка и монтаж на водоразпределител ф219x4,5 - L=0,8м, 3 щуцера и изолация от минерална вата 50мм с ал. фолио	бр.	1.00	1 912.83	1 912.83
317	Доставка и монтаж на водосъбирател ф219x4,5 - L=0,8 м, 3 щуцера и изолация от минерална вата 50мм с ал. фолио	бр.	1.00	1 912.83	1 912.83
318	Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркуляционна помпа Q=15m ³ /h; H=9,0m;	бр.	2.00	2 576.83	5 153.66

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
319	Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркуляционна помпа Q=2,7m ³ /h; H=9,5m;	бр.	1.00	1 562.63	1 562.63
320	Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркуляционна помпа Q=2,6m ³ /h; H=5,5m;	бр.	1.00	872.17	872.17
321	Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркуляционна помпа Q=2,1m ³ /h; H=7,5m;	бр.	1.00	872.17	872.17
322	Доставка и монтаж на затворен разширителен съд с обем 750dm ³	бр.	1.00	1 446.94	1 446.94
323	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф89x3,5	м	51.00	60.61	3 091.11
324	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1 1/4"	м	9.00	46.89	422.01
325	Доставка и монтаж на стоманено коляно ф89	бр.	20.00	23.44	468.80
326	Доставка и монтаж на стоманено коляно 1 1/4"	бр.	5.00	13.55	67.75
327	Доставка и монтаж на вентил ДУ 80	бр.	10.00	339.99	3 399.90
328	Доставка и монтаж на вентил ДУ 50	бр.	10.00	200.42	2 004.20
329	Доставка и монтаж на вентил ДУ 40	бр.	3.00	175.25	525.75
330	Доставка и монтаж на сферичен вентил ДУ 32	бр.	2.00	130.76	261.52
331	Доставка и монтаж на сферичен вентил ДУ 25	бр.	5.00	117.03	585.15
332	Доставка и монтаж на сферичен вентил ДУ 15	бр.	3.00	106.74	320.22
333	Доставка и монтаж на щуцер ДУ 80, вкл. уплътнители	бр.	20.00	42.40	848.00
334	Доставка и монтаж на щуцер ДУ 50, вкл. уплътнители	бр.	20.00	27.53	550.60
335	Доставка и монтаж на щуцер ДУ 40, вкл. уплътнители	бр.	8.00	18.55	148.40
336	Доставка и монтаж на филтър ДУ 80	бр.	2.00	312.33	624.66
337	Доставка и монтаж на филтър ДУ 50	бр.	2.00	170.47	340.94
338	Доставка и монтаж на филтър ДУ 40	бр.	1.00	138.44	138.44
339	Доставка и монтаж на филтър ДУ 15	бр.	1.00	64.51	64.51
340	Доставка и монтаж на възвратна клапа ДУ 80	бр.	2.00	259.36	518.72
341	Доставка и монтаж на възвратна клапа ДУ 50	бр.	2.00	140.84	281.68
342	Доставка и монтаж на възвратна клапа ДУ 40	бр.	1.00	121.51	121.51
343	Доставка и монтаж на трипътен вентил ДУ 50 с ел. задвижка	бр.	2.00	1 049.18	2 098.36
344	Доставка и монтаж на трипътен вентил ДУ 40 с ел. задвижка	бр.	1.00	905.03	905.03
345	Доставка и монтаж на предпазен клапа 1 1/4" - 4 bar	бр.	2.00	163.49	326.98
346	Доставка и монтаж на предпазен клапа 1" - 2,5 bar	бр.	1.00	102.06	102.06
347	Доставка и монтаж на деференциален байпас клапан 1 1/4"	бр.	1.00	190.95	190.95
348	Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2"	бр.	1.00	95.97	95.97
349	Доставка и монтаж на манометър 1 Мра	бр.	5.00	21.65	108.25
350	Доставка и монтаж на термометър 120°С	бр.	4.00	25.75	103.00
351	Доставка и монтаж на черупкова изолация от минерална вата 50 мм с алуминиево фолио за тръба ф89	м	51.00	20.68	1 054.68
352	Доставка и монтаж на укрепваща метална конструкция	кг.	125.00	3.07	383.75
353	Хидравлична проба на тръбна мрежа	м	60.00	0.64	38.40
354	Функционална проба на котелна инсталация	бр.	1.00	816.82	816.82
	Всичко котелна инсталация:				55 032.28
II	Абонатна в техническо помещение - басейн				
355	Доставка и монтаж на водоразпределител ф219x4,5 - L=1,2м, 5 щуцера и изолация от минерална вата 50мм с ал. фолио	бр.	1.00	2 493.99	2 493.99

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
356	Доставка и монтаж на водосъбирател ф219x4,5 - L=1,2 м, 5 щуцера и изолация от минерална вата 50мм с ал. фолио	бр.	1.00	2 493.99	2 493.99
357	Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркуляционна помпа Q=2,5m3/h; H=5,5m;	бр.	1.00	872.17	872.17
358	Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркуляционна помпа Q=2,0m3/h; H=6,0m;	бр.	1.00	872.17	872.17
359	Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркуляционна помпа Q=1,5m3/h; H=5,5m;	бр.	1.00	409.99	409.99
360	Доставка и монтаж на енергоспестяваща циркуляционна помпа Q=1,0m3/h; H=5,0m;	бр.	1.00	409.99	409.99
361	Доставка и монтаж на пластончат топлообменне апарата вода-вода 50kW	бр.	1.00	1 438.49	1 438.49
362	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф60x3,2	м	125.00	24.17	3 021.25
363	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф48x3,2	м	22.00	22.22	488.84
364	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф42x3,0	м	18.00	20.51	369.18
365	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф33,7x3,2	м	24.00	19.16	459.84
366	Доставка и монтаж на коляно ф60	бр.	29.00	14.75	427.75
367	Доставка и монтаж на коляно ф48	бр.	12.00	12.12	145.44
368	Доставка и монтаж на коляно ф42	бр.	8.00	9.56	76.48
369	Доставка и монтаж на коляно ф33,7	бр.	14.00	7.04	98.56
370	Доставка и монтаж на сферичен вентил ДУ 50	бр.	2.00	205.11	410.22
371	Доставка и монтаж на сферичен вентил ДУ 40	бр.	12.00	167.93	2 015.16
372	Доставка и монтаж на сферичен вентил ДУ 25	бр.	8.00	117.03	936.24
373	Доставка и монтаж на сферичен вентил ДУ 32	бр.	2.00	130.76	261.52
374	Доставка и монтаж на сферичен вентил ДУ 25	бр.	2.00	117.03	234.06
375	Доставка и монтаж на сферичен вентил ДУ 15	бр.	2.00	106.74	213.48
376	Доставка и монтаж на щуцер ДУ 50, вкл. уплътнители	бр.	4.00	27.53	110.12
377	Доставка и монтаж на щуцер ДУ 40, вкл. Уплътнители	бр.	18.00	18.55	333.90
378	Доставка и монтаж на щуцер ДУ 25, вкл. уплътнители	бр.	16.00	11.08	177.28
379	Доставка и монтаж на филтър ДУ 40	бр.	2.00	138.44	276.88
380	Доставка и монтаж на филтър ДУ 25	бр.	2.00	90.62	181.24
381	Доставка и монтаж на филтър ДУ 15	бр.	1.00	64.51	64.51
382	Доставка и монтаж на възвратна клапа ДУ 40	бр.	2.00	121.51	243.02
383	Доставка и монтаж на възвратна клапа ДУ 25	бр.	2.00	88.18	176.36
384	Доставка и монтаж на трипътен вентил ДУ 40 с ел. задвижка	бр.	2.00	905.03	1 810.06
385	Доставка и монтаж на трипътен вентил ДУ 25 с ел. задвижка	бр.	2.00	651.07	1 302.14
386	Доставка и монтаж на деференциален байпас клапан 1 1/4"	бр.	1.00	190.95	190.95
387	Доставка и монтаж на манометър 1 Мра	бр.	2.00	21.65	43.30
388	Доставка и монтаж на термометър 120°C	бр.	2.00	25.75	51.50
389	Доставка и монтаж на черупкова изолация от минерална вата 50 мм с алуниново фолио за тръба ф60	м	125.00	13.58	1 697.50
390	Доставка и монтаж на черупкова изолация от минерална вата 50 мм с алуниново фолио за тръба ф48	м	22.00	9.66	212.52
391	Доставка и монтаж на черупкова изолация от минерална вата 50 мм с алуниново фолио за тръба ф42	м	18.00	8.45	152.10

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
392	Доставка и монтаж на черупкова изолация от минерална вата 50 мм с алуниево фолио за тръба ф33,7	м	24.00	6.76	162.24
393	Доставка и монтаж на укрепваща метална конструкция	кг.	185.00	3.07	567.95
394	Хидравлична проба на тръбна мрежа	м	189.00	0.64	120.96
395	Функционална проба на абонатна инсталация	бр.	1.00	376.99	376.99
	Всичко абонатна - басейн:				26 400.33
III	Отоплителна инсталация				
396	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 33 -300/1400, к-т с крепежни елементи за стена	бр.	4.00	232.32	929.28
397	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22 - 500/1600, к-т с крепежни елементи за стена	бр.	2.00	222.82	445.64
398	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22 - 500/1100, к-т с крепежни елементи за стена	бр.	10.00	171.34	1 713.40
399	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22 - 500/1000, к-т с крепежни елементи за стена	бр.	7.00	159.90	1 119.30
400	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22 - 500/900, к-т с крепежни елементи за стена	бр.	11.00	150.75	1 658.25
401	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22 - 500/800, к-т с крепежни елементи за стена	бр.	7.00	150.75	1 055.25
402	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22 - 500/700, к-т с крепежни елементи за стена	бр.	14.00	130.16	1 822.24
403	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22 - 500/600, к-т с крепежни елементи за стена	бр.	3.00	118.72	356.16
404	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22 - 500/500, к-т с крепежни елементи за стена	бр.	23.00	109.56	2 519.88
405	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22 - 500/400, к-т с крепежни елементи за стена	бр.	11.00	99.27	1 091.97
406	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22 - 400/400, к-т с крепежни елементи за стена	бр.	11.00	94.69	1 041.59
407	Доставка и монтаж на панелен радиатор тип 22 - 300/400, к-т с крепежни елементи за стена	бр.	3.00	87.83	263.49
408	Доставка на алуминиеви глйдери Н500, к-т с крепежни елементи за стена	бр.	177.00	15.10	2 672.70
409	Монтаж на алуминиеви радиатори до 10 глйдера	бр.	23.00	34.12	784.76
410	Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 глйдера	бр.	2.00	42.38	84.76
411	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"	бр.	131.00	12.41	1 625.71
412	Доставка и монтаж на секретен вентил 1/2"	бр.	131.00	12.07	1 581.17
413	Доставка и монтаж на дренажен вентил 1/2"	бр.	38.00	7.83	297.54
414	Доставка на монтажнен комплект за отоплителни тела за панелен радиатор	бр.	106.00	12.36	1 310.16
415	Доставка на монтажнен комплект за отоплителни тела за алуминиеви радиатор	бр.	25.00	12.81	320.25
416	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	39.00	10.55	411.45
417	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф89х3,5	м	15.00	60.61	909.15

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
418	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф60x3,2	м	134.00	24.17	3 238.78
419	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф48x3,2	м	55.00	22.22	1 222.10
420	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф42x3,0	м	49.00	20.51	1 004.99
421	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф33,7x3,2	м	83.00	19.16	1 590.28
422	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф28x2,5	м	122.00	5.43	662.46
423	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф21x2,5	м	362.00	4.60	1 665.20
424	Доставка и монтаж на тръба Рех/Al/Рех ф16x2	м	393.00	4.63	1 819.59
425	Доставка и монтаж на коляно ф89	бр.	8.00	23.44	187.52
426	Доставка и монтаж на коляно ф60	бр.	25.00	14.75	368.75
427	Доставка и монтаж на коляно ф48	бр.	24.00	12.12	290.88
428	Доставка и монтаж на коляно ф42	бр.	4.00	9.56	38.24
429	Доставка и монтаж на коляно ф33,7	бр.	16.00	7.04	112.64
430	Доставка и монтаж на коляно ф28	бр.	8.00	6.47	51.76
431	Доставка и монтаж на коляно ф21	бр.	48.00	5.25	252.00
432	Доставка и монтаж на нипел 3/4"	бр.	18.00	3.61	64.98
433	Доставка и монтаж на нипел 1/2"	бр.	316.00	2.81	887.96
434	Доставка и монтаж на тройник ф60	бр.	22.00	23.56	518.32
435	Доставка и монтаж на тройник ф28	бр.	24.00	14.29	342.96
436	Доставка и монтаж на тройник ф21	бр.	42.00	9.67	406.14
437	Доставка и монтаж на адаптор ф16 - 1/2" Ж	бр.	524.00	4.41	2 310.84
438	Доставка и монтаж на черупкова изолация от минерална вата 50 мм с алуниевево фолио за тръба ф89	м	15.00	20.68	310.20
439	Доставка и монтаж на черупкова изолация от минерална вата 50 мм с алуниевево фолио за тръба ф60	м	134.00	13.58	1 819.72
440	Доставка и монтаж на черупкова изолация от минерална вата 50 мм с алуниевево фолио за тръба ф48	м	55.00	9.66	531.30
441	Доставка и монтаж на черупкова изолация от минерална вата 50 мм с алуниевево фолио за тръба ф42	м	49.00	8.45	414.05
442	Доставка и монтаж на черупкова изолация от минерална вата 50 мм с алуниевево фолио за тръба ф33,7	м	83.00	6.76	561.08
443	Доставка и монтаж на черупкова изолация от минерална вата 50 мм с алуниевево фолио за тръба ф28	м	122.00	5.61	684.42
444	Топла проба на отоплително тяло	бр.	131.00	6.91	905.21
445	Хидравлична проба на тръбна мрежа	м	1 213.00	0.64	776.32
446	Функционална проба на отоплителна инсталация	бр.	1.00	376.99	376.99
	Всичко отоплителна инсталация:				47 429.78
IV	Вентилационна инсталация				
447	Доставка и монтаж на рекуперативен блок V=2100m ³ /h; H _{min} =180Pa, к-т със смесителна секция и управление	бр.	1.00	7 115.96	7 115.96
448	Доставка и монтаж на воден калорифер 500x300 -19,0kW	бр.	1.00	399.82	399.82
449	Доставка и монтаж на канален ел. нагревател 500x300 - 6,0kW	бр.	1.00	724.95	724.95
450	Доставка и монтаж на канален филтър 500x300	бр.	1.00	155.70	155.70

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
451	Доставка и монтаж на таванни решетки HN 800x400, вкл. регулираща секция	бр.	7.00	177.71	1 243.97
452	Доставка и монтаж на покривна шапка 400x400 с мрежа	бр.	1.00	1 040.75	1 040.75
453	Доставка и монтаж на НЖР 500x800 с мрежа	бр.	1.00	159.40	159.40
454	Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди до 0,2m ² от поцинкована ламарина, вкл. фасонни елементи	м ²	81.00	33.42	2 707.02
455	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 9мм	м ²	81.00	22.97	1 860.57
456	Доставка и монтаж на табло КИПиА	бр.	1.00	1 635.92	1 635.92
457	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване	кг	65.00	3.07	199.55
458	Функционална проба и настройка на вентилационна инсталация	бр.	1.00	188.50	188.50
Всичко вентилационна инсталация:					17 432.11
V	Соларна инсталация - за 2бр. бойлера 1000 литра				
459	Доставка и монтаж на плоски селективни слънчеви колектори 2125x1000, к-т с фитинги за присъединяване	бр.	14.00	922.22	12 911.08
460	Доставка и монтаж на соларна станция, вкл. циркуляционна помпа, соларна възвратна клапа, соларен филтър, комб. фитинг за датчик и предпазен клапан, термометър 0-120°C и манометър 0-10 бара	бр.	1.00	816.75	816.75
461	Монтаж на бойлер с двойна серпентина -1000 литра - хром никел	бр.	2.00	5 983.25	11 966.50
462	Доставка и монтаж на соларен разширителен съд 150 литра	бр.	1.00	357.87	357.87
463	Доставка и монтаж на контролер за соларна система, вкл. окабеляване и 2бр. температурни дачика	бр.	1.00	698.58	698.58
464	Доставка и монтаж на соларен обезвъздушител 1/2"	бр.	1.00	75.07	75.07
465	Доставка и монтаж на кран сферичен 1 1/4" с холендър, к-т с адаптор ф35-1 1/4"	бр.	6.00	34.91	209.46
466	Доставка и монтаж на предпазен клапан 3/4" 3bar за бойлер	бр.	2.00	41.45	82.90
467	Доставка и монтаж на термометър 120oC за бойлер	бр.	2.00	24.50	49.00
468	Доставка и монтаж на медни тръби ф35x1,5 на пръти, к-т с фитинги	м	82.00	33.57	2 752.74
469	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13мм за тръба ф35	м	82.00	4.61	378.02
470	Доставка и монтаж на стойки за 7 броя панелни колектори за плосък покрив	бр.	2.00	1 140.07	2 280.14
471	Доставка и монтаж на топлоносител пропилен гликол	л	50.00	8.66	433.00
472	Хидравлична проба тръбна мрежа	м	82.00	0.64	52.48
473	Функционална проба насоларна инсталация	бр.	1.00	125.66	125.66
Всичко соларна инсталация 2 бойлера по 1000л:					33 189.25
VI	Соларна инсталация - басейн				
474	Доставка и монтаж на плоски селективни слънчеви колектори 2125x1000, к-т с фитинги за присъединяване	бр.	15.00	922.22	13 833.30

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
475	Доставка и монтаж на соларна станция, вкл. циркуляционна помпа, соларна възвратна клапа, соларен филтър, комб. фитинг за датчик и предпазен клапан, термометър 0-120°C и манометър 0-10 бара	бр.	1.00	816.75	816.75
476	Доставка и монтаж на бойлер с двойна серпентина - 500 литра - хром никел	бр.	1.00	4 176.66	4 176.66
477	Доставка и монтаж на соларен разширителен съд 150 литра	бр.	1.00	357.87	357.87
478	Доставка и монтаж на пластинчат топлообменник вода-вода 15kW	бр.	1.00	787.55	787.55
479	Доставка и монтаж на контролер за соларна система, вкл. окабеляване и 4бр. температурни дачика	бр.	1.00	698.58	698.58
480	Доставка и монтаж на соларен обезвъздушител 1/2"	бр.	3.00	75.07	225.21
481	Доставка и монтаж на кран сферичен 1 1/4" с холендър, к-т с адаптор ф35-1 1/4"	бр.	6.00	34.91	209.46
482	Доставка и монтаж на трипътен вентил 1 1/4" с ел. задвижка, к-т с адаптор ф35-1 1/4"	бр.	1.00	314.73	314.73
483	Доставка и монтаж на предпазен клапан 3/4" 3bar за бойлер	бр.	1.00	41.45	41.45
484	Доставка и монтаж на термометър 120oC за бойлер	бр.	1.00	24.50	24.50
485	Доставка и монтаж на медни тръби ф35x1,5 на пръти, к-т с фитинги	м	36.00	33.57	1 208.52
486	Доставка и монтаж на медни тръби ф28x1,5 на пръти, к-т с фитинги	м	5.00	30.67	153.35
487	Доставка и монтаж на медни тръби ф22x1,5 на пръти, к-т с фитинги	м	22.00	25.87	569.14
488	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13мм за тръба ф35	м	36.00	4.61	165.96
489	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13мм за тръба ф28	м	5.00	4.05	20.25
490	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13мм за тръба ф22	м	22.00	3.54	77.88
491	Доставка и монтаж на стойки за 5 броя панелни колектори за плосък покрив	бр.	2.00	1 002.54	2 005.08
492	Доставка и монтаж на топлоносител пропилен гликол	л	40.00	8.66	346.40
493	Хидравлична проба тръбна мрежа	м	63.00	0.64	40.32
494	Функционална проба на соларна инсталация	бр.	1.00	125.66	125.66
	Всичко соларна инсталация басейн:				26 198.62
VII	Демонтажни работи				
495	Демонтаж на отоплителни тела до L=1000mm	бр.	113.00	5.91	667.83
496	Демонтаж на отоплителни тела до L=2000mm	бр.	18.00	8.09	145.62
497	Демонтаж на циркуляционна помпа	бр.	2.00	33.00	66.00
498	Демонтаж на водоразпределител ф219 - L=2,3m	бр.	1.00	39.27	39.27
499	Демонтаж на водосъбирател ф219 - L=1,7m	бр.	1.00	39.27	39.27
500	Демонтаж на електро заварена тръба до ф133x4, вкл.фитинги	м	66.00	5.38	355.08

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
501	Демонтаж на електро заварена тръба до ф76x3,5, вкл.фитинги	м	336.00	3.10	1 041.60
502	Демонтаж на електро заварена тръба до ф43x3,2, вкл.фитинги	м	670.00	2.70	1 809.00
503	Демонтаж на шибърен кран до ДУ 125	бр.	6.00	21.52	129.12
504	Демонтаж на шибърен кран до ДУ 65	бр.	4.00	15.19	60.76
505	Демонтаж на филтър до ДУ 125	бр.	3.00	28.95	86.85
506	Демонтаж на филтър до ДУ 65	бр.	2.00	8.28	16.56
507	Демонтаж на фланец до ДУ 125	бр.	12.00	7.01	84.12
508	Демонтаж на фланец до ДУ 65	бр.	8.00	2.71	21.68
509	Демонтаж на метална конструкция	кг	350.00	0.26	91.00
510	Разбиване на изолация от стъклена вата	м	623.00	4.26	2 653.98
511	Демонтаж на вентилационна инсталация, вкл. смукателен и нагнетателен вентилатор, решетки и въздуховоди	бр.	1.00	942.48	942.48
512	Пренасяне, натоварване, извозване на демонтирани тръби и съоръжения	бр.	1.00	280.02	280.02
	Всичко демонтажни работи:				8 530.24
VIII	ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ				
513	Взривозащитен вентилатор В.ОС 2.8ЕхМ; Q=500m ³ /h; H=50Pa; P=120W	бр.	1.00	1 252.93	1 252.93
514	Решетка вентилационна SPN-2-425/75	бр.	1.00	82.98	82.98
515	Метална конструкция	кг	20.00	3.07	61.40
	Всичко вентилационна инсталация:				1 397.31
IX	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ				
516	направа и монтаж табло сигнализация,вентилация и осветление	бр.	2.00	949.52	1 899.04
517	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3 x 1.5 мм ²	м	42.00	2.33	97.86
518	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3 x 2.5 мм ²	м	38.00	3.10	117.80
519	доставка и монтаж на кабел СВТ 5 x 1.5 мм ²	м	52.00	5.05	262.60
520	доставка и монтаж на кабел ТЧП 2 x 1.5 мм ²	м	170.00	3.94	669.80
521	доставка и монтаж на кабел СВТ 5 x 2.5 мм ²	м	10	8.19	81.90
522	д-ка и монтаж кабелен канал 25/25	м	35.00	12.22	427.70
523	доставка и монтаж осв. тяло взривозащ. 2x36w	бр.	1.00	31.08	31.08
524	д-ка и монтаж кабелен канал 60/40	м	6.00	11.28	67.68
525	полагане на газова тръба 1 " в бет. под	м	8.00	9.04	72.32
526	доставка и монтаж метален шлаух ф 16	бр.	18.00	5.54	99.72
527	направа и монтаж метална скара	м	5.00	11.75	58.75
528	монтаж заземление шина поцинкована 40/4 мм	м	38.00	4.93	187.34
529	н-ва заземление с 1кола 63/63/6 1,5 м	бр.	2.00	39.40	78.80
530	измерване на съпротивлението на контура за защитно заземление	бр.	2.00	59.06	118.12
531	Програмируем контролер с възможност за управление на 4 броя трипътни вентили и котела	бр.	2	349.29	698.58

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
532	повърхностен температурен съпротивителен датчик	Бр.	13.00	91.22	1 185.86
	Всичко електрическа инсталация:				6 154.95
X	ГАЗ				
533	Доставка и монтаж тръба St 57x3,5	м.л.	10.60	40.00	424.00
534	Доставка и монтаж тръба St 48.3x3,6	м.л.	0.50	37.00	18.50
535	Доставка и монтаж тръба St 26.9x3,6	м.л.	29.50	29.94	883.23
536	Доставка и монтаж тръба St 21,3x3,2	м.л.	1.50	23.49	35.24
537	Доставка и монтаж обсадна тръба St 88.9x2,3	м.л.	1.50	55.30	82.95
538	Доставка и монтаж обсадна тръба St 76.1x2,3	м.л.	0.50	49.74	24.87
539	Доставка и монтаж обсадна тръба St 60.3x2,3	м.л.	1.00	40.00	40.00
540	Доставка и монтаж обсадна тръба St 48,3x2,3	м.л.	0.30	36.19	10.86
541	Доставка и монтаж обсадна тръба St 42.4x2,3	м.л.	0.30	33.79	10.14
542	Доставка и монтаж тръба PE-HD 75x4,5	м.л.	41.00	24.28	995.48
543	Доставка и монтаж тръба PE-HD 32x2,3	м.л.	13.00	9.20	119.60
544	Доставка и монтаж коляно St 90°- 2"	бр.	4.00	12.00	48.00
545	Доставка и монтаж коляно St 90°-3/4"	бр.	2.00	8.87	17.74
546	Доставка и монтаж коляно St 90°-1/2"	бр.	4.00	7.27	29.08
547	Доставка и монтаж коляно PE-HD 90°-75	бр.	3.00	22.07	66.21
548	Доставка и монтаж коляно PE-HD 90°-32	бр.	2.00	8.30	16.60
549	Доставка и монтаж тройник PE-HD 75-75-32	бр.	1.00	56.72	56.72
550	Доставка и монтаж тройник St 2"-1/2"- 2"	бр.	2.00	31.45	62.90
551	Доставка и монтаж тройник St 1 1/2"-1/2"-1/1/2"	бр.	1.00	21.72	21.72
552	Доставка и монтаж преходна муфа St - PE 60.3-75мм	бр.	1.00	77.21	77.21
553	Доставка и монтаж преходна муфа PE-St 75-32 мм	бр.	1.00	50.55	50.55
554	Доставка и монтаж преход St 2-1 1/2"	бр.	1.00	65.43	65.43
555	Доставка и монтаж преход St 1"-3/4"	бр.	1.00	43.42	43.42
556	Доставка и монтаж преход St 2"-1 1/2"	бр.	1.00	65.43	65.43
557	Доставка и монтаж кран сферичен за газ 2" с холендър	бр.	2.00	61.85	123.70
558	Доставка и монтаж кран сферичен за газ 1 1/2" с холендър	бр.	1.00	40.34	40.34
559	Доставка и монтаж кран сферичен за газ 3/4" с холендър	бр.	2.00	17.81	35.62
560	Доставка и монтаж кран сферичен за газ 1/2" с холендър	бр.	1.00	14.26	14.26
561	Доставка и монтаж флексибълна връзка 3/4 "	бр.	1.00	18.83	18.83
562	Доставка и монтаж кран с бутон 1/2"	бр.	1.00	30.79	30.79
563	Доставка и монтаж манометър Ф 63 /0-250/ тЪаг	бр.	1.00	82.06	82.06
564	Доставка и монтаж антивибрационна връзка 1 1/2 "	бр.	1.00	42.20	42.20
565	Доставка и монтаж мултиблок, включващ филтър за газ , пресостат min, вентил осигурителен, стабилизатор, вентил работен	бр.	1.00	896.43	896.43
566	Доставка и монтаж вентил електромагнитен 2" НЗ-с холендър; Ру 0.05MPa	бр.	1.00	230.79	230.79
567	Доставка и монтаж филтър за газ 3/4"	бр.	1.00	44.63	44.63
568	Доставка и монтаж регулатор 100/20mbar	бр.	1.00	199.99	199.99
569	Доставка и монтаж вентил електромагнитен 3/4" НО-с холендър; Ру 0.05MPa	бр.	1.00	133.05	133.05

№	Наименование	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Общо
570	Доставка и монтаж опора Hilti за тръба 2"	бр.	7.00	45.54	318.78
571	Доставка и монтаж опора Hilti за тръба 3/4"	4	7.00	45.54	318.78
572	Доставка и монтаж опора Hilti за тръба 1/2"	бр.	2.00	45.54	91.08
573	Направа и монтаж на защитна кутия	бр.	2.00	74.15	148.30
574	Направа и монтаж метална конструкция за укрепване на газопроводи и съоръжения	т.	0.15	3 065.55	459.83
575	Доставка и монтаж смукателна решетка 600/600	бр.	1.00	111.35	111.35
576	Тефлонова лента	ролка	2.00	5.72	11.44
577	Пенополиуретан 500 ml	бр.	1.00	17.16	17.16
578	Двукратно грундиране и боядисване метална конструкция и тръбопроводи	м ²	4.00	6.76	27.04
579	Продухване инсталация	м.	97.10	2.14	207.79
580	Изпитване на якост и плътност	м.	97.10	0.64	62.14
581	Направа изкоп с размер 0.4x0.8м	м ³	14.70	2.08	30.58
582	Обратно засипване на изкоп с размер 0.4x0.8м	м ³	14.70	1.39	20.43
					6 983.27
					228 748.14

	Всичко СМР с доставка без ДДС :				822 300.00
--	--	--	--	--	-------------------

	ДДС 20%:				164 460.00
--	-----------------	--	--	--	-------------------

	Всичко СМР с доставка с ДДС:				986 760.00
--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Пламен Атанасов

/трите имена на представляващия участника/

.....
/подпис и печат/

Дата: 30.03.2018 год.