



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТИМА” ООД, гр. Велико Търново

ПРЕДМЕТ: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” по обособени позиции:

Обособена позиция № 2 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка на основание чл.112, ал. 1 от ЗОП

№ BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-03

Днес 29.06 2018 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева – Главен счетоводител Община Велико Търново и лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и

2. „СТИМА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „П.К.Яворов” № 34, офис № 3, с ЕИК 104035947, тел.: 062/627 979, факс: 062/624 042; e-mail: stima@mail.bg, представлявано от управителя Стоян Стоянов, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № РД 24-46 от 05.06.2018 г. по обществена поръчка вписана в регистъра на АОП с уникален № 00073-2018-0006 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” по обособени позиции:

За Обособена позиция № 2 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”, се сключи този договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове

1

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

работи, включени в обхвата на обществена поръчка с предмет: **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции: Обособена позиция № 2 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”.**

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на проекта за обекта и техническата спецификация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка.

Чл.2(1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му и има действие до изтичане на всички гаранционни срокове на възложените работи в срока на действие на договора.

- Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция е 120 /сто и двадесет/ календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

- Срок за изпълнение на дейностите по строително – монтажните работи по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове е до датата на изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, включени в него.

(2) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, предложен в офертата на Изпълнителя, но не по-късно от крайната дата за приключване на дейността, съгласно плана за изпълнение на проекта към Административен договор за БФП по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 04.10.2017 г. с № от ИСУН-BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от подписване на ДБФП от дата 04.10.2017 г. и в който срок се включва изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за окончателно плащане. Всички дейности, включително: окончателно разплащане към изпълнители, представянето на окончателния технически отчет и окончателния финансов отчет по проекта трябва да приключат в рамките на срока за изпълнение на проекта. Крайната дата за изпълнение на дейността по проекта - 04.04.2019 г., е определена на база график за реализиране на дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при условията на Административен договор за БФП. В горния случай се запазва предложението от участника срок за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проекта.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

И. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностна сметка, в това число непредвидени разходи в размер на 0 % (посочва се в приложимите случаи, ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДБФП за съответния обект в размер допустим за обекта), е както следва:

За изпълнение на СМР общо в размер на **1 121 536,26** /един милион сто двадесет и една хиляди петстотин тридесет и шест лева и 26 ст./ **лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 345 843,51** /един милион триста четиридесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и три лева и 51 ст./ **лева.**

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

35 % /тридесет и пет на сто/ от стойността – авансово, а именно: 392 537,69 /триста деветдесет и две хиляди петстотин тридесет и седем лева и 69 ст. / **лева без ДДС, а с ДДС 471 045,23** /четиристотин седемдесет и една хиляди и четиридесет и пет лева и 23 ст./ **лева.**

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени средства.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дн. срок след отстраняването им.

(3) Не подлежат на разплащане работи, некомплектвани с разходооправдателни документи – подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени платежни документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:

Получател: Община Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2

БУЛСТАТ: 000133634



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Ид. № по ЗДДС: BG000133634

МОЛ: инж. Даниел Панов

Получил фактурата: Ръководител проект - Зорница Кънчева

Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по ДБФП от дата 04.10.2017 г. с № BG16RFOP001-1.009-0001-C01 по ОПРР 2014-2020 г.”.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това число от работния проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор констатира недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или е налице отклонение от проекта за обекта и/или материалите не са съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор или са констатирани други несъответствия и/или изпълнението не отговаря на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN BG80SOMB91303224758000, BIC код на банката SOMBBGSF, при Общинска банка, клон Велико Търново.

(10) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

(11) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в стойността по чл.3, ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДБФП.

(13) Стойността на непредвидените разходи за работите по ал. 10 се определя съгласно установените с документите по ал. 11 количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочени в Количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка	4,75 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	90 %;
- допълнителни разходи върху механизация	25 %;
- доставно - складови разходи	10 %;
- печалба	10 %.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в този договор задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и/или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по-горе.

Чл.7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

(5) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по ал. 5.

(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(8) Разплащанията по ал.7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(9) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(11) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(13) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(14) При замяна или включване на подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.

(15) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(16) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

(18) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ. Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

Чл.8(1)**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената работа.

(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или определени от него лица.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа. Дейностите, изпълнявани в рамките на проекта следва да гарантират, че всички остатъчни или извлечени материали от проектната дейност ще бъдат използвани повторно, рециклирани и/или депонирани по начин, който не вреди на околната среда.

Чл.9(1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да участва и съдейства за своевременното



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез техническия ръководител на обекта: Марин Иванов.

Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи не подлежат на заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително-технически норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ.

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за строително-монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били извършени.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. Ресурсите, в това число персонал, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки) организиран в Техническото предложение трябва да бъде наличен в предложения вид и обем при изпълнение на съответните дейности по договора.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправка на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна страна.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на СМР, с последиците на чл.21, ал.3 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от цената, в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

изпълнение;

2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено извършени работи- до качествено изпълнение на същите;

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгласно разпоредбите на Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по-големи:

- За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 10 години;
- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;
- За всички видови строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта.

(3) За появилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 48 часа след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят срок и съставят протокол, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези дефекти. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на **4,5 % (четири цяло и пет процента)** от стойността на обществената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора без ДДС, а именно в размер на **50 469,13 /петдесет хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 13 ст./ лева.**

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 50% ще бъде възстановена, респ. върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 50% ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на възложителя валидна банкова гаранция или застрахователна полица или гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на всички гаранционни срокове и която се възстановява, респ. връща след изтичане им.

(3) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение – гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(5) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката като неустойка за развалянето.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция в размер на 50% от стойността на договора до приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това изпълнителят е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за предвидения процент - 50% от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(7) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем дни преди изтичането ѝ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това за предвидения процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по договора.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

(11) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(12) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от датата на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови застрахователната полица и тя е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи сумата по гаранцията в седемдневен срок от датата на получаване на покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането ѝ.

(13) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването ѝ, на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по раздел IX „Непреодолима сила“, освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

X. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 04.10.2017 г. с № от ИСУН BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число да спазва насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност” е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНЕВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от /наименование/ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.3, чл.4 и чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33(1) Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;
3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.
4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;
6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.
7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са налице условията по чл.7, ал.13 от договора или не изпълни друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

претърпени вреди от прекратяването на договора.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. При представена банкова гаранция, респ. застрахователна полица ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по нея.

(2) Извън случаите по чл. 33, ал.1, договорът се прекратява с изпълнение на възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима по него сума.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл.34 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.35 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:

1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението/известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;

Чл.36 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИНЖ. ДАНИЕЛ
Кмет на общин



ИЗПЪЛНИТЕЛ



Даниела Данчева
Главен счетоводител
Община Велико Търново

Съгласуван с:
Надя Петрова:
Директор на дирекция ОП

Русанка Александрова
Главен юрисконсулт в Дирекция ОП

Зорница Кънчева
Началник отдел ОС в Дирекция СУ

Марисела Цонева
Директор на дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:
Мая Тодорова - в Дирекция ОП

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: *„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:*

За Обособена позиция №2 „Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“

Долуподписаният/ната
в качеството ми на

Стоян I Стоянов,
управител
(посочете длъжността)

на

„СТИМА“ ООД,
(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: **104035947,**

актуален телефон:

062 62 79 79

факс: **062 62 40 42 ;**

електронна поща:

stima@mail.bg

Регистрация по ЗДДС:

BG 104 035947

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Разплащателна сметка:

IBAN сметка

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

BIC код на банката ;

Банка: /

0

Адрес на банката :г

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената обществена поръчка с предмет: *„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:*

За Обособена позиция № 2 „Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията, заложен в Техническата спецификация на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в срок.

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Предлагащото от нас общо възнаграждение за изпълнение на позицията е както следва:

1 121 536.26 /Един милион сто двадесет и една хиляди петстотин тридесет и шест лв.26 ст / лева без ДДС

1 345 843,51 /Един милион триста четиридесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и три лв 51 ст / лева с ДДС,

Посоченото възнаграждение включва:

/заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената от нас методология на работа/. Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор и образувано съгласно приложена количествено-стойностна сметка и анализи за доказване на единичните цени.

Потвърждаваме, че общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи.

Съгласни сме, че непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по-горе количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата ни оферта и посочени в Количествено-стойностната сметка.

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- | | |
|--|---------------|
| - часова ставка | 4,75 лв./час; |
| - допълнителни разходи върху грут: | 90%; |
| Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД. | |

2

- допълнителни разходи върху механизация	25%;
- доставно - складови разходи	10%;
- печалба	10%.

**Аванс в размер на 35 % от стойността на договора на обществената поръчка.
/Предложение за аванс не повече от 35% от стойността на поръчката/**

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30 дневен срок по банков път след представяне на гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса

Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дневен срок след отстраняването им.

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1/ Количествено стойностна сметка;
- 2/Анализи за всички работи;
- 3/Ел. носител(в случаите, в които участника прилага такъв).

Дата 23/ 03 2020
 Име и фамилия Стоян Стоя
 Подпис на упълномощеното лице _____
 Наименование на участника и „СТИМА“ ООД
 печат

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



3

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Възложител: Община Велико Търново

Обособена позиция 2: Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“


Име на участника: " СТИМА" ООД

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли-чество	Стойност	
				Един.	Обща
Част: АРХИТЕКТУРА					
А.	ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ				
1.	РЕМОНТНИ РАБОТИ				
1	Преместване на обзавеждане	чч	120,00	9,93	1 191,60
2	Демонтаж балатум/линолеум	м2	749,82	2,76	2 069,50
3	Демонтаж тоалетни мивки, компл. със смесителна батерия	бр	25,00	11,73	293,25
4	Демонтаж тоалетно седало, компл. с казанче	бр	27,00	16,85	454,95
5	Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар	м2	543,60	12,71	6 909,16
6	Разваляне мозаечни подови первази с височина до 15 см	м	983,41	2,30	2 261,84
7	Демонтаж дървена ламперия	м2	583,94	4,37	2 551,82
8	Разваляне на тухлен зид 12 см, вкл. и фаянс по него	м2	10,26	5,46	56,02
9	Стъргане на стари пластове боя	м2	3 680,62	2,78	10 232,12
10	Очукване нездрава мазилка	м2	589,84	1,99	1 173,78
11	Изваждане на врата от зид всички размери, вкл. каса	бр	86,00	14,89	1 280,54
12	Изваждане на прозорци от зид всички размери, вкл. каса	бр	20,00	14,89	297,80
13	Пренос, натоварване и изхвърляне стр. отпадъци на 10 км	м3	80,25	43,25	3 470,81
14	Измиване стени и тавани	м2	3 214,49	1,09	3 503,79
15	Направа изравнителна циментова замазка с дебелина до 4 см	м2	22,62	20,10	454,66
16	Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани	м2	7 299,91	3,15	22 994,72
17	Направа саморазливна самохоризонтираща замазка с дебелина до 8 мм	м2	828,48	12,82	10 621,11
18	Доставка и монтаж хетерогенна износоустойчива, антибактериална PVC настилка по безфугова технология	м2	828,48	40,06	33 188,91
19	Доставка и монтаж подов перваз за PVC настилка	м	629,52	6,45	4 060,40
20	Полагане теракот по под	м2	538,48	40,13	21 609,20
21	Направа первази от теракот с височина до 10 см	м	304,86	11,80	3 597,35
22	Полагане гранитогрес по под	м2	107,45	41,79	4 490,34
23	Направа первази от гранитогрес с височина до 10 см	м	295,73	11,95	3 533,97
24	Полагане гранитогрес по стълбищни площадки	м2	74,02	43,40	3 212,47
25	Полагане гранитогрес по стъпала, осигурен срещу хлъзгане	м2	100,05	51,17	5 119,56
26	Направа первази от гранитогрес по стъпала /височина до 10 см/	м	40,05	12,94	518,25
27	Преходни ланси за настилки	м	111,00	16,98	1 884,78
28	Направа тухлен зид 25 см	м3	1,43	140,44	200,83
29	Направа зидария с газобетонни блокчета с дебелина 25 см	м3	3,15	212,86	670,51
30	Направа зидария с газобетонни блокчета с дебелина 15 см за зазидане горно осветление	м2	7,32	38,42	281,23
31	Вароциментова мазилка по нови стени	м2	57,80	12,99	750,82
32	Изкърпване мазилка по стени и тавани	м2	534,08	14,85	7 931,80
33	Вароциментова мазилка по стени - хастарна	м2	457,67	22,56	10 316,06
34	Полагане на фаянс по стени (Н=2.00 м)	м2	705,36	40,68	28 680,84

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.


№	Наименование на СМР	Ед-м-ка	Коли-чество	Стойност	
				Един.	Обща
35	Гипсова шпакловка по стени и тавани, вкл. всички консумативи	м2	3 373,82	6,68	22 537,12
36	Циментова шпакловка по стени и тавани, вкл. всички консумативи	м2	873,36	6,12	5 344,96
37	Шпакловка с колоркит по стени и тавани	м2	3 889,33	8,05	31 309,11
38	Боядисване с латекс по стени и тавани - трикратно	м2	3 950,76	7,81	30 855,44
39	Боядисване с влагоустойчив латекс по стени и тавани трикратно	м2	376,84	10,57	3 983,20
40	Доставка и монтаж на окачен растерен таван от минералфазерни пана 60/60 см	м2	363,85	23,48	8 543,20
41	Доставка и монтаж на окачен растерен таван от влагоустойчиви минералфазерни пана 60/60 см	м2	37,40	25,73	962,30
42	Доставка и монтаж над окачен растерен таван на минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост $\lambda=0.035$ W/mK	м2	401,25	33,53	13 453,91
43	Доставка и монтаж на 10 см от пода прегради с височина 0.90 м, от PVC профили с плътна част MDF	м2	10,26	199,28	2 044,61
44	Направа топлоизолация по стени и таван стълбищна клетка с EPS с дебелина 90 мм и коефициент на топлопроводност $\lambda=0.036$ W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	47,11	38,76	1 825,98
45	Шкурене и лакиране дървен парапет стълбище	м2	21,00	5,56	116,76
46	Доставка и монтаж алуминиеви прегради тоалетни	бр.	12,00	126,68	1 520,16
47	Ремонт секции от масивно дърво - подмяна на дървени вратички, прогонване и боядисване	бр.	10,00	95,73	957,30
II. ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОГРАМА					
II.1 Врати					
48	Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили - 80/200, поз.1	бр	10,00	446,33	4 463,30
49	Вътрешна еднокрила плътна димоуплътнена самозатваряща се метална врата с EI 30 – 80/200, поз.1а	бр	1,00	795,87	795,87
50	Еднокрила остъклена димоуплътнена самозатваряща се метална врата с EI 30 със стъкло, осигурено с-у разпадане – 80/200, поз.1б	бр	7,00	2054,27	14 379,89
51	Еднокрила димоуплътнена самозатваряща се метална врата с EI 60 – 80/200, поз.1в	бр	4,00	604,69	2 418,76
52	Димоуплътнена самозатваряща се метална врата с EI 90 – 80/200, поз.1г	бр	2,00	688,18	1 376,36
53	Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили – 70/200, поз.2	бр	10,00	321,70	3 217,00
54	Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили – 60/200, поз.3	бр	4,00	303,55	1 214,20
55	Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили – 90/200, поз.4	бр	31,00	367,68	11 398,08
56	Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили – 100/200, поз.5	бр	2,00	379,78	759,56
57	Външна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили с прекъснат термомост 1/3 остъклена с горен неотваряем прозорец стъкло "К" - 90/240, поз.6	бр	1,00	936,38	936,38
58	Външна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили с прекъснат термомост 1/3 остъклена с горен неотваряем прозорец стъкло "К" - 100/240, поз.7	бр	3,00	978,73	2 936,19
59	Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец - 80/265, поз.8	бр	8,00	430,60	3 444,80
60	Вътрешна двукрила остъклена врата със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване – 155/250, поз.9	бр	1,00	833,53	833,53
61	Обръщане около дограма до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка, вкл. ръбохранители и латекс	м	383,00		6 629,73
II.1 Прозорци					
62	PVC стъклопакет - 130/185, поз.1	бр	2,00		338,24

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№	Наименование на СМР	Ед.-м-ка	Количество	Стойност	
				Един.	Обща
63	PVC петкамерна дограма стъклопакет със стъкло "К" – 90/115, поз.2	бр	1,00	216,43	216,43
64	PVC стъклопакет - 90/110, поз.3	бр	6,00	180,13	1 080,78
65	PVC стъклопакет – 210/180, поз.4	бр	6,00	434,23	2 605,38
66	Обръщане около дограма до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс	м	87,00	17,31	1 505,97
ВСИЧКО А:					386 380,61
Б.	РЕМОНТ ПОКРИВ				
67	Демонтаж олуци от поцинкована ламарина	м	85,80	3,97	340,63
68	Демонтаж водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	7,00	15,34	107,38
69	Демонтаж S-ове от поцинкована ламарина	бр	6,00	4,47	26,82
70	Демонтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	69,00	4,47	308,43
71	Демонтаж марсилски керемиди със запазване и сортиране, вкл. смъкване от покрив	м2	515,72	5,96	3 073,69
72	Демонтаж челна дъска	м	171,60	1,37	235,09
73	Демонтаж ламаринени обшивки около комини	м2	6,80	4,80	32,64
74	Демонтаж летвена скара	м2	515,72	0,50	257,86
75	Демонтаж дъсчена обшивка по стрехи (сачак)	м2	128,04	2,28	291,93
76	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	22,39	43,25	968,37
77	Доставка и монтаж дървена челна дъска с ширина 20 см	м	171,60	14,06	2 412,70
78	Доставка и монтаж начална скара /дъска/ за метални керемиди	м	82,80	3,37	279,04
79	Доставка и монтаж олуци ф 125 от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	м	85,80	20,02	1 717,72
80	Доставка и монтаж надолучна пола от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	м	85,80	11,75	1 008,15
81	Доставка и монтаж водосточни казанчета от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	бр.	7,00	28,10	196,70
82	Доставка и монтаж дървена скара по стоманобетонен покрив за монтаж на метални керемиди /скара и контра скара/	м2	515,72	7,40	3 816,33
83	Доставка и монтаж хидроизолационно фолио	м2	515,72	7,02	3 620,35
84	Доставка и монтаж на метални керемиди от листове поцинкована ламарина с полиестерно покритие, $d_{min}=0.5$ мм	м2	515,72	26,52	13 676,89
85	Доставка и монтаж фронтонен профил комплект от поцинкована ламарина с полиестерно покритие, $d_{min}=0.5$ мм	м	24,00	12,49	299,76
86	Доставка и монтаж билен елемент от поцинкована ламарина с полиестерно покритие, $d_{min}=0.5$ мм, вкл. 2 бр. капачки	м	41,40	15,68	649,15
87	Доставка и монтаж окомплектовка за обшивка около комини, вкл. уплътнение	м	6,80	17,86	121,45
88	Доставка и монтаж снегозадръжане от поцинкована ламарина с полиестерно покритие, $d_{min}=0.5$ мм	м	84,00	17,21	1 445,64
89	Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/	м2	128,04	17,38	2 225,34
90	Обработка дървени елементи /скара, челна дъска, обшивка/ с импрегниращ инсектициден грунд	м2	873,86	8,10	7 078,27
91	Лакиране дървени елементи /челна дъска и обшивка/	м2	162,36	2,80	454,61
92	Доставка и монтаж водосточни тръби ф 110 от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	м	78,50	19,78	1 552,73
93	Доставка и монтаж S-ове ф 110 от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	бр	7,00	24,72	173,04
Козирка над северен вход					0,00
94	Демонтаж покрив от ламарина	м2	9,09	5,76	52,36
95	Направа топлоизолация по с EPS с дебелина 90 мм и коефициент на топлопроводност $\lambda=0.036$ W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	9,09		
96	Доставка и монтаж олуци ф 125 от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	м	4,35		

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
				Един.	Обща
97	Доставка и монтаж надолучна пола от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	м	4,35	11,75	51,11
98	Доставка и монтаж изхвъргачи ф 125 от поцинкована ламарина с полиестерно покритие	бр	2,00	16,86	33,72
99	Направа дъсчена обшивка върху метална конструкция	м2	22,62	17,38	393,14
100	Доставка и монтаж на метални керемиди от листове поцинкована ламарина с полиестерно покритие, $d_{min}=0.5$ мм	м2	22,62	21,10	477,28
101	Доставка и монтаж окомплектовка за връзка козирка-стена, вкл. уплътнение	м	4,35	18,63	81,04
102	Доставка и монтаж фронтонен профил комплект от поцинкована ламарина с полиестерно покритие, $d_{min}=0.5$ мм	м	14,00	12,49	174,86
ВСИЧКО Б:					48 073,64
В.	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ				
103	Фасадно скеле	м2	900,53	8,13	7 321,31
104	Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери от прозорци на първи етаж	бр	22,00	28,15	619,30
105	Демонтаж алуминиеви подпрозоречни дъски	м	160,60	4,01	644,01
106	Подмяна обшивка от поцинкована ламарина на козирка южна фасада	м2	6,09	29,93	182,27
107	Очукване нездрава мазилка	м2	46,49	1,99	92,52
108	Очукване мозайка по чела тераси и козирки	м2	25,56	11,50	293,94
109	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	2,16	43,25	93,42
110	Изкърпване с вароциментова мазилка	м2	46,49	22,10	1 027,43
111	Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 90 мм и коефициент на топлопроводност $\lambda=0.036$ W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	781,75	36,96	28 893,48
112	Направа фасадна топлоизолация с XPS-F с дебелина 90 мм, вкл. мрежа и шпакловка	м2	148,00	46,51	6 883,48
113	Направа фасадна топлоизолация с XPS-F с дебелина 20 мм, вкл. мрежа и шпакловка по дъна и чела тераси	м2	200,06	31,54	6 309,89
114	Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводност $\lambda=0.036$ W/mK, вкл. мрежа и шпакловка: ширина до 35 см	м	541,60	14,71	7 966,94
115	Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см	м	197,90	16,22	3 209,94
116	Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 1023, вкл. грунд	м2	1 367,37	29,97	40 980,08
117	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	132,14	6,34	837,77
118	Доставка и монтаж върху топлоизолация на поцинкована мрежа в зоната гранична с тротоара	м2	21,23	12,62	267,92
119	Направа облицовка от гранитогрес на еластично лепило в зоната гранична с тротоара, цвят по RAL 6013	м2	21,23	41,96	890,81
120	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина 35 см	м	217,70	62,94	13 702,04
121	Грундиране и боядисване с автоемайллак на метални парапети по тераси	м2	108,88	11,67	1 270,63
122	Доставка и монтаж метални керемиди от листове поцинкована ламарина с полиестерно покритие, $d_{min}=0.5$ мм за монтаж върху дъсчена обшивка и метална конструкция - сенник на трети етаж	м2	10,12	26,52	268,38
ВСИЧКО В:					121 755,56
Г.	ДВОР				
І.	Детска площадка № 1				
123	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	26,32	30,28	796,97
124	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,29	27,00	61,83
125	Уплътняване на земно легло	м2	52,65	3,46	182,17
126	Кофраж за бетонова настилка	м2	5,73	24,90	142,73

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
				Един.	Обща
127	Армирана бетонова настилка - 15 см, вкл. полиетиленово фолио под настилка	м2	52,65	36,32	1 912,25
128	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	38,22	13,37	511,00
129	Доставка и полагане на ударопоглъщаща каучукова настилка - дебелина 40 мм	м2	52,65	75,13	3 955,59
130	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	28,61	43,25	1 237,38
II. Детска площадка № 2					0,00
131	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	135,37	2,18	295,11
132	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	22,59	30,28	684,03
133	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,53	27,00	68,31
134	Уплътняване на земно легло	м2	90,37	3,46	312,68
135	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	42,24	13,37	564,75
136	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	13,56	44,07	597,59
137	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	4,52	48,38	218,68
138	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни	м2	90,37	46,68	4 218,47
139	Направа пътечки от оформени каменни плочи на тревна фуга	м2	20,15	57,02	1 148,95
140	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	31,21	43,25	1 349,83
III. Детска площадка № 3					0,00
141	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	135,37	2,18	295,11
142	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	24,27	30,28	734,90
143	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,92	27,00	78,84
144	Уплътняване на земно легло	м2	97,06	3,46	335,83
145	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	48,59	13,37	649,65
146	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	14,56	44,07	641,66
147	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	4,85	48,38	234,64
148	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни	м2	97,06	46,68	4 530,76
149	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	33,28	43,25	1 439,36
IV. Детска площадка № 4					0,00
150	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	72,29	2,18	157,59
151	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	18,07	30,28	547,16
152	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,85	27,00	76,95
153	Уплътняване на земно легло	м2	72,29	3,46	250,12
154	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	47,56	13,37	635,88
155	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	10,84	44,07	477,72
156	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	3,61	48,38	174,65
157	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни	м2	72,29	46,68	3 374,50
158	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	24,17	43,25	1 045,35
V. Детска площадка № 5					0,00
159	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	62,06	2,18	135,29
160	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	25,34	30,28	767,30
161	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,78	27,00	75,06
162	Уплътняване на земно легло	м2	84,48	3,46	292,30
163	Кофраж за бетонова настилка	м2	5,82	22,10	128,62
164	Армирана бетонова настилка - 15 см, вкл. полиетиленово фолио под настилка	м2	62,06	36,32	2 254,02

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
				Един.	Обща
165	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	46,30	13,37	619,03
166	Доставка и полагане на ударопоглътща каучукова настилка - дебелина 40 мм	м2	62,06	75,13	4 662,57
167	Котважни стени пясъчник	м2	10,14	25,04	253,91
168	Доставка и полагане бетон В20 за стени пясъчник	м3	1,04	124,95	129,95
169	Доставка и монтаж армировка за стени пясъчник	кг	65,00	1,58	102,70
170	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под пясъчник	м3	0,29	44,07	12,78
171	Доставка и полагане геотекстил - за пясъчник	м2	6,00	5,25	31,50
172	Доставка пасък за пясъчник	м3	1,01	38,61	39,00
173	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	3,36	44,07	148,08
174	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	1,12	48,38	54,19
175	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни	м2	22,42	46,68	1 046,57
176	Доставка и монтаж върху бетонна основа на профилирани дъски 15/95 мм от северен смърч, тонирани и лакирани с водоустойчив лак по детайл - за пейки на пясъчник	м	7,60	34,00	258,40
VI.	Пътека "Любопитен паун"				0,00
177	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	12,30	30,28	372,44
178	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,48	27,00	66,96
179	Уплътняване на земно легло	м2	41,00	3,46	141,86
180	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	41,27	13,37	551,78
181	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	6,15	44,07	271,03
182	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	2,05	48,38	99,18
183	Доставка и полагане вибропресовани бетонови павета за пешеходни зони - min 5.5 см - цветни	м2	41,00	42,14	1 727,74
184	Направа пътечки от оформени каменни плочи на тревна fuga (перата на пауна)	м2	1,08	57,02	61,58
185	Изработка и монтаж чрез замонолитване с бетон /единични стъпки/ на ограда от разноцветни заоблени летви с височина 60 см.	м	69,10	66,52	4 596,53
186	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	45,70	43,25	1 976,53
VI.	Детска площадка № 6				0,00
187	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	101,21	2,18	220,64
188	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	25,30	30,28	766,08
189	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,52	27,00	68,04
190	Уплътняване на земно легло	м2	101,21	3,46	350,19
191	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	42,05	13,37	562,21
192	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	15,18	44,07	668,98
193	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	5,06	48,38	244,80
194	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони - min 5.5 см - цветни	м2	101,21	46,68	4 724,48
195	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	32,37	43,25	1 400,00
VII.	Пътека "Мравояд"				0,00
196	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м3	24,68	30,28	747,31
197	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	2,94	27,00	79,38
198	Уплътняване на земното легло	м2	82,27	3,46	284,65
199	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	58,70	13,37	784,82
200	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	12,34		

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
				Един.	Обща
201	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	4,11	48,38	198,84
202	Доставка и полагане вибропресовани бетонови павета за пешеходни зони - min 5.5 см - цветни	м2	82,27	42,14	3 466,86
203	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	27,62	43,25	1 194,57
IX. Пешеходни площи за общо ползване					0,00
204	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	639,10	2,18	1 393,24
205	Разбиване на бетон с ел. къртач	м3	4,64	178,85	829,86
206	Тънък изкоп за подравняване	м3	178,63	30,28	5 408,92
207	Изкоп за бордюри - ръчно	м3	13,13	27,00	354,51
208	Уплътняване на земно легло	м2	649,66	3,46	2 247,82
209	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50	м	148,74	13,37	1 988,65
210	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50	м	70,11	25,79	1 808,14
211	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под настилки - 15 см	м3	97,45	44,07	4 294,62
212	Полагане хидроизолационна дренажна мембрана под тротоарни площи около сграда	м2	242,54	6,74	1 634,72
213	Циментова замазка по външни стъпала към сутерен	м2	12,61	20,49	258,38
214	Циментова мазилка по външни стени стъпала към сутерен	м2	15,18	12,59	191,12
215	Направа фасадна силикатна влачена мазилка, вкл. грунд	м2	15,18	27,76	421,40
216	Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см	м3	32,48	48,38	1 571,38
217	Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни	м2	649,66	46,68	30 326,13
218	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	225,15	43,25	9 737,74
X. Ремонт водна площ за газене					0,00
219	Очукване мозайка от бордове и стени	м2	17,46	11,50	200,79
220	Полагане контактен грунд	м2	41,94	2,18	91,43
221	Мазана хидроизолация два пласта по стени и дъно	м2	41,94	27,82	1 166,77
222	Облицовка дъно и стени със стъклокерамични плочки	м2	41,94	36,39	1 526,20
223	Доставка и полагане бордови плочи	м	24,00	43,56	1 045,44
224	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	0,50	43,25	21,63
XI Ремонт бетонни алеи					0,00
225	Почистване на основата на съществуваща бетонна настилка, в т.ч. разкъртане - за оформяне и подравняване на основа	м2	300,00	15,21	4 563,00
226	Котва за бетонова настилка	м2	25,00	22,10	552,50
227	Армирана бетонова настилка - 15 см, вкл. полиетиленово фолио под настилка	м2	300,00	36,32	10 896,00
XII. Ограда					0,00
228	Почистване, грундиране и боядисване с емайлак метални врати и метална част ограда	м2	263,05	9,38	2 467,41
229	Доставка и монтаж решетъчна метална еднокрила врата 120/150 см /южен вход/	бр	1,00	593,83	593,83
230	Демонтаж решетъчна метална двукрила врата 350/200	бр	1,00	29,78	29,78
231	Разбиване с ел. къртач масивна част на ограда /за входна врата/	м3	1,24	178,85	221,77
232	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	1,24	43,25	53,63
233	Доставка и монтаж на решетъчна метална двукрила врата 600/200	бр	1,00	1617,82	1 617,82
XIII. Съоръжения за игра					0,00
234	Доставка и монтаж люлка със седалка тип "гнездо" за деца до 12 год.	бр	1,00	1345,92	1 345,92
235	Доставка и монтаж двойна люлка тип "махало" - една седалка за деца до 3 год. и една седалка за деца от 3 до 12 год.	бр	1,00	1031,32	1 031,32
236	Доставка и монтаж люлка тип "везна" за деца от 3 до 12 год.	бр	1,00	583,42	583,42

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли-чество	Стойност	
				Един.	Обща
237	Доставка и монтаж кош за отпадъци с метална конструкция и въртяща метална кофа с диаметър 40 см и височина 100 см	бр	6,00	83,94	503,64
238	Доставка и монтаж детска пейка от метална конструкция с дървени седалка и облегалка - дължина 120 см	бр	2,00	277,90	555,80
239	Доставка и монтаж детска къщичка тип "индианска шатра" за деца до 12 год.	бр	1,00	1302,67	1 302,67
240	Доставка и монтаж детска къщичка с пързалка с височина 85 см и стълба с парпети	бр	1,00	2664,26	2 664,26
241	Доставка и монтаж петоъгълна беседка, комплект с пейки и маса	бр	1,00	2798,07	2 798,07
242	Доставка и монтаж комплект маса с две пейки с дължина 160 см	бр	5,00	564,25	2 821,25
243	Доставка и монтаж дървена пергола 300/200/220 см	бр	4,00	2470,06	9 880,24
244	Доставка и монтаж пънчета	бр	4,00	28,23	112,92
	ВСИЧКО Г:				182 235,70
	ОБЩО част АРХИТЕКТУРА				738 445,51

Част: КОНСТРУКЦИИ					
I. НАВЕС СЕВЕРЕН ВХОД					
245	Ръчен изкоп за ивични основи	м3	5,00	30,28	151,40
246	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	5,00	43,25	216,25
247	Направа насип от каменни фракции, вкл. уплътняване	м3	9,00	44,07	396,63
248	Кофраж за ивични основи	м2	58,84	25,04	1 473,35
249	Кофраж за стъпала	м2	5,60	28,22	158,03
250	Кофраж за плоча	м2	2,61	22,43	58,54
251	Доставка и монтаж армировка стомана В220 и В500	кг	157,00	1,58	248,06
252	Доставка и полагане бетон С20/25	м3	10,80	124,95	1 349,46
253	Изработка и монтаж посредством анкериране с поцинковани скрепителни средства на метална конструкция, вкл. два пласта грунд ПФ021 и боядисване с алкиден емайллак ПФ16	кг	386,00	2,57	992,02
	Всичко I:				5 043,74
II. НАВЕС ТЕРАСИ					
254	Изработка и монтаж посредством анкериране с поцинковани скрепителни средства на метална конструкция, вкл. два пласта грунд ПФ021 и боядисване с алкиден емайллак ПФ16	кг	1 169,30	2,57	3 005,10
	Всичко II:				3 005,10
	ОБЩО част КОНСТРУКЦИИ				8 048,84

Част: ОВК					
I. Вътрешна отоплителна инсталция					
255	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 300/1800mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	6,00	284,86	1 709,16
256	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/400mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	2,00	153,16	306,32
257	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/500mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	6,00	166,36	998,16
258	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/600mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	10,00	180,76	1 807,60
259	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/800mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	18,00	208,56	3 754,08
260	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/900mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	29,00	225,36	6 545,04

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли-чество	Стойност	
				Един.	Обща
261	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1000mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	14,00	238,06	3 332,84
262	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1200mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	10,00	266,86	2 668,60
263	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр	95,00	44,66	4 242,70
264	Доставка и монтаж на секретен регулиращ вентил 1/2"	бр	95,00	14,82	1 407,90
265	Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела - панелни радиатори, включваща : ръчен обезвъздушител, 2 бр. тапи . 2 бр. шепсели	бр	95,00	12,96	1 231,20
266	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф20x2,8, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	340,00	18,19	6 184,60
267	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 25x3,5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	65,00	22,11	1 437,15
268	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 32x4,5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	98,00	27,71	2 715,58
269	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 40x5,6, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	32,00	36,41	1 165,12
270	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 50x6,9, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	16,00	48,48	775,68
271	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф63x8,7, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	12,00	70,49	845,88
272	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 75x10,5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	16,00	99,91	1 598,56
273	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 90x12,8, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	32,00	130,92	4 189,44
274	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба до Ф 26 мм	м	405,00	4,39	1 777,95
275	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба от ф32 до ф50	м	146,00	6,68	975,28
276	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба от ф63 до ф75	м	28,00	8,30	232,40
277	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за тръба ф90	м	32,00	9,44	302,08
278	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN32 с изпразнител	бр	4,00	38,71	154,84
279	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN25 с изпразнител	бр	18,00	32,60	586,80
280	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN20 с изпразнител	бр	6,00	25,35	152,10
281	Доставка и монтаж на кран сферичен дренажен 1/2"	бр	10,00	12,04	120,40
282	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2"	бр	18,00	27,48	494,64
283	Скоби за укрепване на тръба до 2"	бр	680,00	8,00	5 440,00
284	Пробиване на отвор 20/10 в бетонова плоча	бр	48,00	55,70	2 673,60
285	Пробиване на отвор 30/10 см в стена	бр	24,00	21,88	525,12
286	Изкърпване на отвори	бр	62,00	5,98	370,76
287	Хидравлична проба	м	611,00	4,18	2 553,98
288	Топла проба на отоплително тяло	бр	95,00	12,66	1 202,70
289	Функционална проба и настройка на инсталацията	бр	1,00	158,84	158,84
	Всичко I:				64 627,50
	II. Инсталация слънчеви колектори				
290	Доставка и монтаж на плосък селективен слънчев колектор с площ 2,15 m ² , включително стойка и укрепване на покривната конструкция за носимост на колекторите	бр	10,00	1 085,54	10 855,40
291	Подвързване бойлер към котелна инсталация и към слънчеви колектори вкл. материали	бр	1,00	450,09	450,09
292	Доставка и монтаж медни тръби 22x1mm, включително фасонни части и високотемпературна изолация 19 mm.	м	62,00	67,98	4 214,76

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№	Наименование на СМР	Ед.-м-ка	Количество	Стойност	
				Един.	Обща
293	Доставка и монтаж на помпена група с дебит 1,5 м3/ч, напор 5 м; мощност 0,13 kW; комплект с възвратна клапа, дебитомер, термометри и спирателна арматура	бр	1,00	709,18	709,18
294	Доставка и монтаж диференциален терморегулатор, комплект с датчици за температура	бр	1,00	292,56	292,56
295	Доставка и монтаж на UPS 150 W с акумулатор	бр	1,00	529,25	529,25
296	Доставка и монтаж силфонна връзка с разширител	бр	10,00	77,24	772,40
297	Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 30l	бр	1,00	198,03	198,03
298	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1/2"; 0,4 Мра	бр	1,00	28,04	28,04
299	Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2"	бр	1,00	103,85	103,85
300	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за слънчева инсталация, комплект със сферичен кран 1/2"	бр	5,00	52,33	261,65
301	Доставка и монтаж на стойка за слънчев колектор	бр	10,00	191,23	1 912,30
302	Пуск и настройка на система слънчеви колектори	бр	1,00	498,80	498,80
303	Хидравлична проба	м	62,00	1,49	92,38
304	Функционална проба	бр	1,00	317,68	317,68
	Всичко II:				21 236,37
	III. Котелна инсталация				
305	Доставка и монтаж на котел водогреен чугунен 200кВт	бр	1,00	20 762,08	20 762,08
306	Монтаж на комбинирана газонафтова горелка	бр	1,00	295,54	295,54
307	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа за гореща вода Dn 50; 10 m3/h; P=5 m; Ne=0,39 kW	бр	1,00	1 964,32	1 964,32
308	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа за гореща вода Dn 32; 2,5m3/h; P=4 atm - бойлер	бр	1,00	1 916,13	1 916,13
309	Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 400 литра	бр	1,00	889,47	889,47
310	Доставка и монтаж на бойлер за БГВ тип ОКС 1000 NTRR с два броя серпентини и електронагревател	бр	1,00	3 290,14	3 290,14
311	Доставка и монтаж на водоразпределител ф219 L=1200 м. - 3 щуцера	бр	1,00	1 072,91	1 072,91
312	Доставка и монтаж на водосъбирател ф219 L=1200 м. - 3 щуцера	бр	1,00	1 072,91	1 072,91
313	Доставка и монтаж на димоход от неръждаема стомана ф200 мм с топлоизолация	м	3,00	375,86	1 127,58
314	Доставка и монтаж на комин от неръждаема стомана H=14, ф200 мм, комплект с шапка, ревизионен отвор и кондензоотделител	м	14,00	690,31	9 664,34
315	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка DN65; PNO,6; Kvs=10m3/h	бр	2,00	1 016,11	2 032,22
316	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN15	бр	4,00	17,35	69,40
317	Също, но DN25	бр	5,00	1 028,41	5 142,05
318	Също, но DN32	бр	5,00	30,08	150,40
319	Също, но DN50	бр	2,00	58,64	117,28
320	Доставка и монтаж на сферичен кран с холендра DN65	бр	4,00	178,24	712,96
321	Доставка и монтаж на възвратна клапа DN15	бр	1,00	25,71	25,71
322	Също, но DN35	бр	3,00	46,26	138,78
323	Също, но DN40	бр	1,00	56,64	56,64
324	Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2" ; 0,6 Мра	бр	1,00	98,26	98,26
325	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1", вкл. фасонни елементи	м	6,00	53,41	320,46
326	Също, но Ф76х3	м	21,00	107,43	2 256,03
327	Също, но ф57х3,5	м	12,00	86,42	1 037,04
328	Също, но ф36х3	м	24,00	68,45	1 642,80
329	Доставка и монтаж на воден филтър DN65	бр	1,00	244,13	244,13
330	Доставка и монтаж на воден филтър DN32	бр	1,00	53,49	53,49
331	Доставка и монтаж на воден филтър DN25	бр	1,00	37,68	37,68

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли-чество	Стойност	
				Един.	Обща
332	Доставка и монтаж на възвратен клапан DN65	бр	1,00	137,83	137,83
333	Доставка и монтаж на възвратен клапан DN32	бр	1,00	46,25	46,25
334	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1"; 0,4 Мра	бр	1,00	93,70	93,70
335	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1 1/2"; 0,4 Мра	бр	3,00	197,12	591,36
336	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2"	бр	5,00	42,76	213,80
337	Доставка и монтаж на манометър 1,0 Мра	бр	8,00	21,37	170,96
338	Доставка и монтаж на термометър 120°C	бр	8,00	22,76	182,08
339	Доставка и монтаж на табло КИПиА	бр	1,00	2 691,78	2 691,78
340	Доставка, монтаж и настройка на регулатор на температура с потопяем сензор за управление циркуляционна помпа на кръг БГВ	бр	1,00	147,40	147,40
341	Доставка, монтаж и настройка регулатор по външна температура за управление на трипътен вентил, комплект с датчици за температура	бр	1,00	584,48	584,48
342	Скоби за укрепване на тръба до 3"	бр	45,00	13,04	586,80
343	Метална конструкция за укрепване	кг	260,00	7,27	1 890,20
344	Отвор в стена 30/10 см	бр	26,00	13,10	340,60
345	Отвор в плоча 20/10 см	бр	30,00	11,42	342,60
346	Хидравлична проба	м	30,00	1,49	44,70
347	Функционална проба	бр	1,00	317,68	317,68
	Всичко III:				64 572,97
	IV. Вентилация кухня				
348	Доставка и монтаж куненски чадър с маслоуловител с размери 1000x2000mm, на висящи опори	бр	1,00	1 472,38	1 472,38
349	Доставка и монтаж въздуховоди фасонни правоъгълни 500x300mm	м	6,00	102,35	614,10
350	Доставка и монтаж филтър фасонен за монтаж във въздуховод с размери 500x300mm	бр	1,00	160,18	160,18
351	Доставка и монтаж канален вентилатор 2350m ³ /h; P=200Pa; 230V; 565/500/300mm	бр	1,00	1 670,08	1 670,08
	Всичко IV:				3 916,74
	V. Климатизация				
352	Доставка и монтаж климатизатор Q _{от} =6kW, Q _{ох} =4,0kW; SCOP=4,7	бр	7,00	2 600,41	18 202,87
353	Доставка и монтаж климатизатор Q _{от} =5kW, Q _{ох} =3kW; SCOP=4,7	бр	16,00	2 495,14	39 922,24
	Всичко V:				58 125,11
	VI. Демонтажни работи				
354	Демонтаж на нафтов котел	бр	1,00	1 127,03	1 127,03
355	Демонтаж на комбинирана горелка	бр	1,00	123,79	123,79
356	Демонтаж помпи	бр	2,00	85,79	171,58
357	Демонтаж колектори	бр	2,00	70,93	141,86
358	Демонтаж тръби до 2"	м	450,00	5,21	2 344,50
359	Демонтаж тръби до ф108	м	118,00	3,91	461,38
360	Демонтаж отоплителни тела	бр	84,00	17,16	1 441,44
361	Пренасяне, натоварване, извозване на демонтирани тръби и съоръжения	компл.	1,00	674,52	674,52
	Всичко VI:				6 486,10
	ОБЩО част ОВК				218 964,79

Част: КИП и А

I. Вентилационна инсталация					
362	Взривозащитен вентилатор В.ОС 2.8ЕхМ; Q=500m ³ /h; H=50Pa; P=120W	бр	1,00	1 813,09	1 813,09
363	Решетка вентилационна SPN-2-425/75	бр	1,00	90,35	90,35

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
				Един.	Обща
364	Метална конструкция	кг	20,00	7,27	145,40
	Всичко I:				2 048,84
	II. Електрическа инсталация				
365	Направа и монтаж табло сигнализация, вентилация и осветление	бр	1,00	1 820,22	1 820,22
366	Управление ел. задвижки	бр	1,00	29,82	29,82
367	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3 x 1.5 мм2	м	12,00	2,63	31,56
368	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3 x 2.5 мм2	м	12,00	3,44	41,28
369	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5 x 1.5 мм2	м	16,00	3,66	58,56
370	Доставка и монтаж на кабел ТЧП 2 x 1.5 мм2	м	90,00	3,05	274,50
371	Доставка и монтаж кабелен канал 25/25	м	15,00	3,04	45,60
372	Доставка и монтаж осв. тяло взривозащ. 2x36w	бр	1,00	269,57	269,57
373	Доставка и монтаж кабелен канал 60/40	м	3,00	4,95	14,85
374	Полагане на газова тръба 1 " в бет. под	м	3,00	5,49	16,47
375	Доставка и монтаж метален шлаух ф 16	бр	12,00	2,82	33,84
376	Направа и монтаж метална скара	м	5,00	15,80	79,00
377	Монтаж заземление шина поцинкована 40/4 мм	м	18,00	6,11	109,98
378	Направа заземление с 1 кол 63/63/6 1,5 м	бр	1,00	42,57	42,57
379	Измерване на съпротивлението на контура за защитно заземление	бр	1,00	18,83	18,83
380	Програмируем контролер с възможност за управление на 2 броя трипътни вентили и котела	бр	1,00	1 575,94	1 575,94
381	Повърхностен температурен съпротивителен датчик	бр	4,00	55,91	223,64
	Всичко II:				4 686,23
	ОБЩО част КИПиА				6 735,07

Част: ГАЗИФИКАЦИЯ - МТ

382	Доставка и монтаж тръба St48.3x3,6	м	7,60	65,56	498,26
383	Доставка и монтаж тръба St42.4x3,6	м	0,50	55,33	27,67
384	Доставка и монтаж тръба St26.9x3,6	м	6,50	43,97	285,81
385	Доставка и монтаж тръба St21.3x3,2	м	9,35	33,43	312,57
386	Доставка и монтаж обсадна тръба St 88.9x2,3	м	1,50	104,99	157,49
387	Доставка и монтаж обсадна тръба St 76.1x2,3	м	0,30	92,14	27,64
388	Доставка и монтаж обсадна тръба St 60.3x2,3	м	1	72,84	72,84
389	Доставка и монтаж обсадна тръба St 48.3x2,3	м	0,30	59,94	17,98
390	Доставка и монтаж обсадна тръба St 42.4x2,3	м	0,30	50,65	15,20
391	Доставка и монтаж тръба PE-HD 63x5.8	м	76,20	16,33	1 244,35
392	Доставка и монтаж тръба PE-HD 32x3	м	4,20	6,44	27,05
393	Доставка и монтаж коляно St 90°-11/2"	бр	4,00	16,80	67,20
394	Доставка и монтаж коляно St 90°-3/4"	бр	2,00	11,09	22,18
395	Доставка и монтаж коляно St 90°-1/2"	бр	6,00	10,17	61,02
396	Доставка и монтаж коляно PE-HD 90°-63	бр	4,00	25,70	102,80
397	Доставка и монтаж коляно PE-HD 90°-32	бр	1,00	10,21	10,21
398	Доставка и монтаж тройник PE-HD 63-32-63	бр	1,00	54,22	54,22
399	Доставка и монтаж тройник St 11/2"-1/2"-1/1/2"	бр	1,00	41,76	41,76
400	Доставка и монтаж тройник St 11/4"-1/2"-1/1/4"	бр	1,00	32,22	32,22
401	Доставка и монтаж преходна муфа St - PE 60.3-63мм	бр	2,00	114,95	229,90
402	Доставка и монтаж преходна муфа PE-St 63-32мм	бр	1,00	129,39	129,39
403	Доставка и монтаж преход St 2-1 1/2"	бр	1,00	20,64	20,64
404	Доставка и монтаж преход St 1"-3/4"	бр	1,00	13,72	13,72
405	Доставка и монтаж преход St 1 1/2"-11/4"	бр	1,00	17,89	17,89
406	Доставка и монтаж кран сферичен за газ 11/2" с холендър	бр	2,00	105,39	210,78
407	Доставка и монтаж кран сферичен за газ 11/4" с холендър	бр	1,00	56,48	56,48

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли-чество	Стойност	
				Един.	Обща
408	Доставка и монтаж кран сферичен за газ 3/4" с холендър	бр	2,00	24,52	49,04
409	Доставка и монтаж кран сферичен за газ 1/2" с холендър	бр	1,00	18,18	18,18
410	Доставка и монтаж флексибълнавръзка 3/4 "	бр	1,00	31,63	31,63
411	Доставка и монтаж кран с бутон 1/2"	бр	1,00	34,49	34,49
412	Доставка и монтаж манометър Ф 63 /0-250/ тьаг	бр	1,00	80,23	80,23
413	Доставка и монтаж антивибрационна връзка 1 1/4 "	бр	1,00	32,10	32,10
414	Доставка и монтаж мултиблок, включващ филтър за газ , пресостатmin, вентил осигурителен, стабилизатор, вентил работен	бр	1,00	1 187,54	1 187,54
415	Доставка и монтаж вентил електромагнитен 1 1/2"НЗ-схолендър; Ру 0.05MPa	бр	1,00	200,77	200,77
416	Доставка и монтаж филтър за газ 3/4"	бр	1,00	46,26	46,26
417	Доставка и монтаж регулатор 100/20mbar	бр	1,00	185,70	185,70
418	Доставка и монтаж вентил електромагнитен 3/4"НО-схолендър; Ру 0.05MPa	бр	1,00	130,54	130,54
419	Доставка и монтаж опора за тръба 11/2"	бр	7,00	8,08	56,56
420	Доставка и монтаж опора за тръба 3/4"	бр	7,00	6,16	43,12
421	Доставка и монтаж опора за тръба 1/2"	бр	10,00	6,03	60,30
422	Доставка и монтаж централа за газ с един датчик	бр	2,00	455,55	911,10
423	Направа и монтаж на защитна кутия	бр	2,00	96,61	193,22
424	Направа и монтаж метална конструкция за укрепване на газопроводи и съоръжения	т.	0,15	7 273,53	1 091,03
425	Доставка и монтажсмукателна решетка 400/400	бр	1,00	132,95	132,95
426	Тефлонова лента	бр	2,00	3,07	6,14
427	Пенополиуретан 500 ml	бр	1,00	8,00	8,00
428	Двукратно грундиране и боядисване метална конструкция и тръбопроводи	м2	4,00	16,91	67,64
429	Продухване инсталация	м	93,65	2,99	280,01
430	Изпитване на якост и плътност	м	93,65	4,96	464,50
431	Направа изкоп с размер 0.4x0.8м	м3	16,00	37,72	603,52
432	Обратно засипване на изкоп с размер 0.4x0.8м	м3	16,00	62,79	1 004,64
	ОБЩО част ГАЗИФИКАЦИЯ - МТ				10 676,48

Част: ЕЛЕКТРО

I. РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОСВЕТИТЕЛНАТА УРЕДБА					
433	Доставка на LED прожектор IP67 20W, топла светлина	бр	19,00	15,97	303,43
434	Доставка на LED панел с рамка за открит монтаж, квадрат, 45W, SMD2835, 3700lm, неутрална светлина	бр	126,00	82,52	10 397,52
435	Доставка на LED плафониера 24W, 1850 lm, неутрална светлина за монтаж на таван IP20	бр	49,00	27,83	1 363,67
436	Доставка на плафонера за монтаж на таван IP21, ЛЕД лампа 6W	бр	38,00	24,93	947,34
437	Монтаж на осветително тяло на таван или стена с дюбели	бр	232,00	10,96	2 542,72
438	Доставка и монтаж проводник СВТ 3X1,5mm2	м	155,00	2,67	413,85
439	Доставка и монтаж PVC кабелен канал 12/12mm	м	155,00	2,96	458,80
440	Доставка и монтаж Ел.автоматичен прекъсвач 1р 6А токови кръгове основно осветление	бр	18,00	17,68	318,24
	Всичко I:				16 745,57
II. РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРТ					
441	Доставка и монтаж Автоматичен прекъсвач NG 160E TM160D 3P3T 16 kA при 380/415V	бр	1,00	450,89	450,89
442	Доставка и монтаж Автоматичен прекъсвач C60N 3P крива C 63A (PTO)	бр	1,00	58,70	
443	Доставка и монтаж Автоматичен прекъсвач C60N 3P крива C 50A (Етажни PT)	бр	3,00	56,16	

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли-чество	Стойност	
				Един.	Обща
444	Доставка и монтаж часовник за управление на външното осветление	бр	1,00	93,56	93,56
445	Монтаж, опроводяване ГРТ	бр	1,00	193,66	193,66
	Всичко II:				965,29
III. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ					
	Доставка на:				
446	Пожароизвестителна централа адресируема 8 кръга	бр	1,00	1 464,10	1 464,10
447	Адресируем оптично димен датчик, к-кт с основа	бр	85,00	38,12	3 240,20
448	Адресируем оптично димен датчик с изолатор, к-кт с основа	бр	9,00	38,12	343,08
449	Адресируем термичен пожароизвестител, к-кт с основа	бр	9,00	36,30	326,70
450	Адресируем ръчен пожароизвестител	бр	7,00	37,51	262,57
451	Изнесен индикатор - светлинен, паралелен сигнализатор	бр	72,00	3,75	270,00
452	Адресируем входно-изходен модул	бр	5,00	38,72	193,60
453	Адресируем модул управление конвенционални сирени	бр	5,00	41,26	206,30
454	Сирена вътрешна	бр	5,00	58,69	293,45
455	Сирена външна	бр	2,00	66,55	133,10
456	Оловен херметичен акумулатор 18Ah/12V	бр	1,00	147,62	147,62
457	Доставка проводник JY-L(Y) 2 x 1,0mm ²	м	720,00	0,91	655,20
458	Доставка проводник JY-L(Y) 2 x 0,5mm ²	м	432,00	0,73	315,36
459	Доставка проводник СВТ 3x1,5mm ² , аварийно евакуационно осветление	м	280,00	1,52	425,60
460	Ел.автоматичен прекъсвач 1р 6А токови кръгове АЕ осветление	бр	4,00	11,98	47,92
461	Доставка PVC кабелен канал 12/12mm	м	1 432,00	0,81	1 159,92
462	Светещ знак "Маршрут за евакуация"	бр	4,00	19,00	76,00
463	Светещ знак "Изход за евакуация"	бр	21,00	19,00	399,00
464	Аварийно евакуационно осветително тяло	бр	33,00	19,00	627,00
	Монтажни работи:				0,00
465	Монтаж на проводник JY-L(Y) 2 x 1,0mm ²	м	720,00	1,21	871,20
466	Монтаж на проводник JY-L(Y) 2 x 0,5mm ²	м	432,00	1,21	522,72
467	Монтаж на проводник СВТ 3x1,5mm ²	м	280,00	1,28	358,40
468	Монтаж на АП в съществуващи табла за АЕ осветление	бр	4,00	5,16	20,64
469	Монтаж PVC кабелен канал с дюбели	м	1 432,00	2,29	3 279,28
470	Монтаж на основа за автоматичен пожароизвестител	бр	103,00	5,79	596,37
471	Привеждане в работно състояние на автоматичен пожароизвестител	бр	103,00	3,67	378,01
472	Монтаж на ръчен пожароизвестител	бр	7,00	5,76	40,32
473	Привеждане в работно състояние на ръчен пожароизвестител	бр	7,00	3,67	25,69
474	Монтаж на адресируеми модули	бр	103,00	6,25	643,75
475	Привеждане в работно състояние на адресируеми модули	бр	103,00	3,67	378,01
476	Монтаж пожароалармено акустично устройство	бр	7,00	10,70	74,90
477	Прив. в раб. съст.на пожароалармено акустично устройство	бр	7,00	3,67	25,69
478	Монтаж на изнесен индикатор - светлинен	бр	72,00	5,79	416,88
479	Монтаж на шкаф на ПИС	бр	1,00	42,91	42,91
480	Програмиране на ПИИ система	бр	1,00	168,77	168,77
481	Ефективни измервания и 72 ч проби	бр	1,00	168,77	168,77
482	Монтаж осветително тяло аварийно евакуационно осветление	бр	58,00	8,90	516,20
	Всичко III:				19 415,23
	ОБЩО част ЕЛЕКТРО				36 826,09

Част: ВиК

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли-чество	Стойност	
				Един.	Обща
i.	ВОДОПРОВОД				
483	Демонтаж водопровод от поцинковани тръби	м	498,00	3,97	1 977,06
484	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	118,15	7,38	871,95
485	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	107,30	7,38	791,87
486	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 мм за циркуляционна вода, вкл. фасонни части	м	63,90	7,38	471,58
487	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	12,45	8,35	103,96
488	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	31,75	9,46	300,36
489	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 мм за циркуляционна вода, вкл. фасонни части	м	8,45	9,46	79,94
490	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	24,85	10,88	270,37
491	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	25,15	12,51	314,63
492	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 мм за циркуляционна вода, вкл. фасонни части	м	20,90	12,51	261,46
493	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 40 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	16,35	13,77	225,14
494	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 40 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	4,40	15,22	66,97
495	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 50 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	13,75	16,62	228,53
496	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 50 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	24,95	19,29	481,29
497	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 63 мм, вкл. фасонни части	м	4,05	22,89	92,70
498	Доставка и монтаж поцинковани тръби 2 "	м	25,00	27,70	692,50
499	Доставка и монтаж полиетиленови тръби ф 25 мм извън сграда	м	5,00	4,41	22,05
500	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 20 мм (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)	бр.	275,00	3,17	871,75
501	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 25 мм (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)	бр.	46,00	3,43	157,78
502	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 32 мм (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)	бр.	65,00	3,50	227,50
503	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 40 мм (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)	бр.	18,00	3,50	63,00
504	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 50 мм (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)	бр.	32,00	3,55	113,60
505	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 63 мм (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)	бр.	3,00	3,64	10,92
506	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 2 " (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)	бр.	22,00	3,64	80,08
507	Доставка и монтаж на СК ½ "	бр.	31,00	7,35	227,85
508	Доставка и монтаж на СК 1 ½ "	бр.	2,00	26,76	53,52
509	Доставка и монтаж на СК ½ " с изпразнител	бр.	5,00	11,20	56,00
510	Доставка и монтаж на СК 1 " с изпразнител	бр.	5,00	17,99	89,95
511	Доставка и монтаж на СК 1 ¼ "	бр.	1,00	18,85	18,85

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
				Един.	Обща
512	Доставка и монтаж на ОК 1 ½ "	бр.	1,00	20,58	20,58
513	Доставка и монтаж на кухненска смесителна батерия	бр.	33,00	78,03	2 574,99
514	Доставка и монтаж на тоалетна смесителна батерия	бр.	28,00	63,93	1 790,04
515	Доставка и монтаж на клозетно казанче	бр.	25,00	138,10	3 452,50
516	Доставка и монтаж на смесител за подвижен душ	бр.	1,00	77,40	77,40
517	Доставка и монтаж на вентил за перална машина	бр.	2,00	8,25	16,50
518	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа Q=3 м ³ /час, H=6 м	бр.	1,00	973,75	973,75
519	Доставка и монтаж на резервоари за резервна вода 1 м ³	бр.	6,00	425,13	2 550,78
520	Доставка и монтаж комбиниран ел. бойлер 1000 л с две серпентини, емайлиран	бр.	1,00	155,32	155,32
521	Доставка и монтаж на регулатор на налягане за топла вода ½"	бр.	1,00	30,32	30,32
522	Доставка и монтаж на регулатор на налягане за топла вода 1"	бр.	1,00	50,13	50,13
523	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 20 мм, d=6 mm	м	118,15	2,58	304,83
524	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 20 мм, d=10 mm	м	171,20	2,92	499,90
525	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 25 мм, d=6 mm	м	12,45	2,90	36,11
526	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 25 мм, d=10 mm	м	40,20	3,03	121,81
527	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 32 мм, d=6 mm	м	24,85	2,90	72,07
528	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 32 мм, d=10 mm	м	46,05	3,62	166,70
529	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 40 мм, d=6 mm	м	16,35	4,36	71,29
530	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 40 мм, d=10 mm	м	4,40	4,55	20,02
531	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 50 мм, d=6 mm	м	13,75	5,13	70,54
532	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 50 мм, d=10 mm	м	24,95	5,13	127,99
533	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 63 мм, d=6 mm	м	4,05	5,70	23,09
534	Доставка и полагане изолация каменна минерална вата d=30 mm	м	25,00	15,27	381,75
535	Промиване на водопровод в сграда	м	540,10	0,62	334,86
536	Изпробване на водопроводна инсталация в сграда	м	540,10	1,22	658,92
537	Направа на кранова шахта на водна площ за газене	бр.	1,00	2 182,91	2 182,91
538	Направа на изкоп за водопровод извън сграда с дълбочина до 1,2 м	м ³	2,40	38,12	91,49
539	Засипване с трамбоване на изкоп	м ³	1,90	16,31	30,99
540	Пренасяне на излишна пръст до 50 м с колички	м ³	0,50	21,05	10,53
	Всичко I:				26 121,27
	II. КАНАЛИЗАЦИЯ				
541	Демонтаж канализационни PVC тръби	м	190,00	3,28	623,20
542	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм	м	109,45	21,06	2 305,02
543	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм	м	72,00	29,54	2 126,88
544	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм в сгради	м	6,90	29,54	203,83
545	Доставка и монтаж на PVC-U SN8 ф 110 мм извън сграда	м	15,80	6,72	106,18
546	Доставка и монтаж на PVC-U SN8 ф 160 мм извън сграда	м	94,15	11,27	1 057,30
547	Доставка и монтаж на PVC-U SN8 ф 200 мм извън сграда	м	27,95	15,27	425,12
548	Отводнителен улей	м	43,35	116,73	5 060,25

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

№	Наименование на СМР	Ед.-м-ка	Количество	Стойност	
				Един.	Обща
549	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм	бр.	66,00	4,89	322,74
550	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм	бр.	22,00	6,58	144,76
551	Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 /50	бр.	59,00	1,41	83,19
552	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110/50	бр.	10,00	3,09	30,90
553	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110/110	бр.	22,00	4,75	104,50
554	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм	бр.	34,00	4,83	164,22
555	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм	бр.	12,00	6,10	73,20
556	Доставка и монтаж на PVC РО ф 110 мм	бр.	6,00	8,26	49,56
557	Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм	бр.	25,00	13,69	342,25
558	Доставка и монтаж на кухненска мивка, детска	бр.	18,00	84,74	1 525,32
559	Доставка и монтаж на кухненска мивка, едногнезна	бр.	15,00	147,66	2 214,90
560	Доставка и монтаж на тоалетна мивка, детска	бр.	18,00	119,61	2 152,98
561	Доставка и монтаж на тоалетна мивка, среден формат	бр.	10,00	60,41	604,10
562	Доставка и монтаж на клозетно седало, детско	бр.	18,00	135,03	2 430,54
563	Доставка и монтаж на клозетно седало	бр.	7,00	179,01	1 253,07
564	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм	бр.	13,00	16,77	218,01
565	Доставка и монтаж на подов сифон ф 110 мм	бр.	20,00	38,70	774,00
566	Доставка и монтаж на перална машина	бр.	2,00	1 298,99	2 597,98
567	Доставка и монтаж на мазнинозадържател	бр.	2,00	540,16	1 080,32
568	Доставка и монтаж на вентилационна шапка	бр.	5,00	10,63	53,15
569	Доставка и монтаж на вентилационен клапан	бр.	5,00	27,22	136,10
570	Изпробване на сградна канализация	мл	188,35	1,49	280,64
571	Ремонт на ревизионни шахти в сграда	бр.	3,00	158,04	474,12
572	Изграждане на ревизионна шахта извън сграда (чертеж № 15)	бр.	5,00	1 347,66	6 738,30
573	Доставка и монтаж на капаци рифелова ламарина (чертеж № 6)	бр.	3,00	301,74	905,22
574	Направа на изкоп за хор. канал извън сграда с дълбочина до 2 м	м3	110,30	38,12	4 204,64
575	Засипване с трамбоване на изкоп	м3	88,20	16,31	1 438,54
576	Пренасяне на излишна пръст до 50 м с колички	м	22,10	21,05	465,21
577	Обличане инсталационни клонове с влагоустойчив гипскартон на метална конструкция	м2	13,55	39,91	540,78
	Всичко II:				43 311,02
	ОБЩО част ВиК				69 432,29

Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО					
I. ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА					
578	Abies concolor - Конколорка - 2.50-3.00 м	бр.	14,00	259,17	3 628,38
579	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' - Лъжекипарис - 1.75-2.00 м	бр.	14,00	95,82	1 341,48
580	Picea abies - Обикновен смърч - 2.50-3.00 м	бр.	7,00	132,12	924,84
581	Picea pungens - Сребрист смърч - 2.50-3.00 м	бр.	10,00	241,02	2 410,20
	II. ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА				0,00
582	Acer platanoides 'Royal Red' - Шестил - 2.00-2.50 м	бр.	6,00	117,71	706,26
583	Acer pseudoplatanus - Обикновен явор - 2.00-2.50 м	бр.	6,00	78,99	473,94
584	Betula pendula - Бреза - 2.00-2.50 м	бр.	2,00	78,99	157,98
585	Malus domestica - Ябълка - 2.00-2.50 м	бр.	4,00	154,01	616,04
586	Tilia platyphillos - Едрolistна липа - 2.00-2.50 м	бр.	6,00	75,36	452,16
587	Tilia tomentosa - Сребролистна липа - 2.00-2.50 м	бр.	9,00	75,36	678,24
	III. ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ				0,00
588	Geranium macrorrhizum - Здравец 0.20-0.30 м	бр.	215,00	1 080,00	1 782,90
	IV. ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ЛИСТОПАДНИ ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ				0,00

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
				Един.	Обща
589	Forsythia x intermedia - Форзиция - 0.60-0.80 м	бр	308,00	9,39	2 892,12
590	Hibiscus syriacus - Дървовидна ружа - 0.60-0.80 м	бр	374,00	10,60	3 964,40
V. ТРЕВНИ ПЛОЩИ					0,00
591	Доставка и разстилане на обогатен почвен субстрат (включително обработка на почвата, фрезование, нивелиране с подравняване)	м3	189,00	37,09	7 010,01
592	Затревяване (включително сеитба и коститба)	м2	1 718,50	2,76	4 743,06
ОБЩО част ПАРКОУСТРОЙСТВО					31 732,01
Част: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ					
593	Прахов пожарогасител 6 кг с клас на праха ABC, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007 и декларация за гасителна ефективност на праха, по т.8 от БДС EN 615:2009	бр	4,00	38,72	154,88
594	Прахов пожарогасител 6 кг с клас на праха BC, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007 и декларация за гасителна ефективност на праха, по т.8 от БДС EN 615:2009	бр	1,00	38,72	38,72
595	Прахов пожарогасител 12 кг с клас на праха BC, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007 и декларация за гасителна ефективност на праха, по т.8 от БДС EN 615:2009	бр	1,00	66,55	66,55
596	Воден пожарогасител 9 л, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007	бр	5,00	39,93	199,65
597	Водопенен пожарогасител 9 л, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007 и декларация за гасителна ефективност на пенообразувателя, по БДС EN 1568:2008	бр	1,00	47,19	47,19
598	Пожарогасител с въглероден диоксид /CO ₂ / 5 кг, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007	бр	1,00	95,59	95,59
599	Пп одеяло 1,5/1,5 м тежък тип, с гасителна ефективност по т.4 от БДС EN 1869:2002	бр	1,00	72,60	72,60
ОБЩО част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ					675,18
ОБЩО СМР ЗА ОБЕКТА без ДДС					1 121 536,26

Стоян Иванов Стоянов

/трите имена на представявания участника/

.....
/подпис и печат/



Дата: 23.03.2018 г.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.