



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, гр. Велико Търново

ПРЕДМЕТ: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:

За Обособена позиция № 3 – Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка на основание чл.112, ал. 1 от ЗОП

№ BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-01

Днес 21.06 2018 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева – Главен счетоводител Община Велико Търново и лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и

2. „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 3, ет. 4, с ЕИК: **201432883**, тел.: 0888 166 122; e-mail: geoplanconstr@abv.bg, представлявано от управителя Кристиян Дешков, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и **Решение № РД 24-47 от 05.06.2018 г.** по обществена поръчка вписана в регистъра на АОП с уникален № **00073-2018-0006** на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции: За Обособена позиция № 3 – Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”,** се сключи този договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи, включени в обхвата на обществена поръчка с предмет: **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на**

1

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции: Обособена позиция № 3 – Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на проекта за обекта и техническата спецификация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка.

Чл.2(1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му и има действие до изтичане на всички гаранционни срокове на възложените работи в срока на действие на договора.

- Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция е 120 /сто и двадесет/ календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

- Срок за изпълнение на дейностите по строително – монтажните работи по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове е до датата на изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, включени в него.

(2) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, предложен в офертата на Изпълнителя, но не по-късно от крайната дата за приключване на дейността, съгласно плана за изпълнение на проекта към Административен договор за БФП по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 04.10.2017 г. с № от ИСУН-BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от подписване на ДБФП от дата 04.10.2017 г. и в който срок се включва изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за окончателно плащане. Всички дейности, включително: окончателно разплащане към изпълнители, представянето на окончателния технически отчет и окончателния финансов отчет по проекта трябва да приключат в рамките на срока за изпълнение на проекта. Крайната дата за изпълнение на дейността по проекта - 04.04.2019 г., е определена на база график за реализиране на дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при условията на Административен договор за БФП. В горния случай се запазва предложението от участника срок за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проекта.

II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностна сметка, в това число непредвидени разходи в размер на 5 %.(посочва се в приложимите случаи, ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДБФП за съответния обект в размер допустим за обекта), е както следва:

За изпълнение на СМР общо в размер на **2 183 015,61** /два милиона сто осемдесет и три хиляди петнадесет лева и 61 ст./ **лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 2 619 618,73** /два милиона шестстотин и деветнадесет хиляди шестстотин осемнадесет лева и 73 ст./ **лева.**

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

35 % /тридесет и пет на сто/ от стойността – авансово, а именно: 764 055,46 /седемстотин шестдесет и четири хиляди петдесет и пет лева и 46 ст./ **лева без ДДС, а с ДДС 916 866,55** /деветстотин и шестнадесет хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и 55 ст./ **лева.**

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени средства.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дн. срок след отстраняването им.

(3) Не подлежат на разплащане работи, некомплектовани с разходооправдателни документи – подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени платежни документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:

Получател: Община Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2

БУЛСТАТ: 000133634

Ид. № по ЗДДС: BG000133634

МОЛ: инж. Даниел Панов

Получил фактурата: Ръководител проект - Зорница Кънчева

Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по ДБФП от дата 04.10.2017 г. с № BG16RFOP001-1.009-0001-C01 по ОПРР 2014-2020 г.”.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това число от работния проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор констатира недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или е налице отклонение от проекта за обекта и/или материалите не са съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор или са констатирани други несъответствия и/или изпълнението не отговаря на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неувоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN _____, BIC код на банката _____, при Общинска банка, клон Велико Търново.

(10) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.


(11) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в стойността по чл.3, ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДБФП.

(13) Стойността на непредвидените разходи за работите по ал. 10 се определя съгласно установените с документите по ал. 11 количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочени в Количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка	5,00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	100 %;
- допълнителни разходи върху механизация	30 %;
- доставно - складови разходи	10 %;
- печалба	10 %.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в този договор задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от

5



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и/или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по-горе.

Чл.7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

(5) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по ал. 5.

(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(8) Разплащанията по ал.7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(9) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(11) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на поръчката.

(13) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(14) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.

(15) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(16) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

(18) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

Чл.8(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената работа.

(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа. Дейностите, изпълнявани в рамките на проекта следва да гарантират, че всички остатъчни или извлечени материали от проектната дейност ще бъдат използвани повторно, рециклирани и/или депонирани по начин, който не вреди на околната среда.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

7



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез техническия ръководител на обекта: Петър Петров

Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи не подлежат на заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително-технически норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на

безвъзмездната финансова помощ.

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за строително-монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсирание или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за

изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били извършени.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. Ресурсите, в това число персонал, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки) организиран в Техническото предложение трябва да бъде наличен в предложения вид и обем при изпълнение на съответните дейности по договора.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправка на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна страна.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на СМР, с последиците на чл.21, ал.3 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от цената, в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им изпълнение;

2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено извършени работи- до качествено изпълнение на същите;

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгласно разпоредбите на Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по-големи: 1) за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години; 2) за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автомивка – 5 години.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта.

(3) За появилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 48 часа след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят срок и съставят протокол, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези дефекти. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на **4,5 % (четири цяло и пет процента)** от стойността на обществената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора без ДДС, а именно в размер на **98 235,70 /деветдесет и осем хиляди двеста тридесет и пет лева и седемдесет стотинки/ лева.**

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 50% ще бъде възстановена, респ. върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 50% ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на възложителя валидна банкова гаранция или застрахователна полица или гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на всички гаранционни срокове и която се възстановява, респ. връща след изтичане им.

(3) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение – гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(5) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката като неустойка за развалянето.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция в размер на 50% от стойността на договора до приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това изпълнителят е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за предвидения процент - 50% от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(7) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем дни преди изтичането ѝ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това за предвидения процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по договора.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

(11) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(12) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от датата на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови застрахователната полица и тя е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи сумата по гаранцията в седемдневен срок от датата на получаване на покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането ѝ.

(13) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването ѝ, на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по раздел IX „Непреодолима сила“, освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

X. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 04.10.2017 г. с № от ИСУН BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число да спазва насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори трябва да предоставят достъп до местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност” е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз”, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от /наименование/ и при



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.3, чл.4 и чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33(1) Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;
3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.
4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;
6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.
7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са налице условията по чл.7, ал.13 от договора или не изпълни друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на договора.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. При представена банкова гаранция, респ. застрахователна полица ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по нея.

(2) Извън случаите по чл. 33, ал.1, договорът се прекратява с изпълнение на възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима по него сума.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Чл.34 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.35 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:

1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението/известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;

Чл.36 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ЦАНОВ

Кмет на община Велико Търново

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Даниела Данчева
Главен счетоводител
Община Велико Търново

Съгласуван с:
Надя Петрова:
Директор на дирекция ОП

Русанка Александрова
Главен юриконсулт в Дирекция ОП

Зорница Кънчева
Началник отдел ОС в Дирекция СУТ

Мариела Цонева
Директор на дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:
Мая Тодорова - Мл. експерт в Дирекция ОП

18

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Образец № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:**

За Обособена позиция № 3 – Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”

Долуподписаният Кристиян Дешков,
в качеството ми на Управител.

(посочете длъжността)

на „Геоплан Кънстракшън“ ЕООД,

(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: 201432883, актуален телефон: 0887836666

факс:; електронна поща geoplanconstr@abv.bg

Регистрация по ЗДДС: 201432883

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Разплащателна сметка:

IBAN сметка

BIC код на банката

Банка:

Адрес на банката:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената обществена поръчка с предмет: **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:**

За Обособена позиция № 3 – Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията, заложи в Техническата спецификация на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в срок.

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС.

1

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Предлаганото от нас общо възнаграждение за изпълнение на позицията е както следва:

2 183 015,61 /два милиона сто осемдесет и три хиляди и петнадесет лева и 61 стотинки / лева без ДДС

2 619 618,73 / два милиона шестстотин и деветнадесет хиляди шестстотин и осемнадесет лева и 73 стотинки/ лева с ДДС,

Посоченото възнаграждение включва:

/заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената от нас методология на работа/. Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор и образувано съгласно приложена количествено-стойностна сметка и анализи за доказване на единичните цени.

Потвърждаваме, че общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи.

Съгласни сме, че непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по-горе количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата ни оферта и посочени в Количествено-стойностната сметка.

2


Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка	5,00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	100 %;
- допълнителни разходи върху механизация	30 %;
- доставно - складови разходи	10 %;
- печалба	10 %.

**Аванс в размер на 35 % от стойността на договора на обществената поръчка.
/Предложение за аванс не повече от 35% от стойността на поръчката/**

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30 дневен срок по банков път след представяне на гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса

Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дневен срок след отстраняването им.

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1/ Количествено стойностна сметка;
- 2/ Анализи за всички работи;
- 3/ Ел. носител (в случаите, в които участника прилага такъв).

Дата 30/03/2018 г.

Име и фамилия Кристиан Дешков

Подпис на упълномощеното лице

Наименование на участника и печат „Геоплан Кънстракшън“ ЕООД

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Възложител: Община Велико Търново

Обособена позиция 3: Реконструкция на СУ "Владимир Комаров"

Име на участника: "ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН" ЕООД

№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли- чество	Стойност	
				Един.	Обща
1	2	3	4	5	6
Част: АРХИТЕКТУРА					
А. ИНТЕРИОР					
I. РЕМОНТНИ РАБОТИ					
1	Преместване мебели	чч	282,00	11,00	3 102,00
2	Почистване на помещения в Сутерен и корпус "Д" преди започване на ремонта	чч	118,00	11,00	1 298,00
3	Разбиване циментова замазка	м2	102,11	5,50	561,61
4	Демонтаж мокет	м2	44,90	2,20	98,78
5	Демонтаж естествен паркет	м2	217,81	2,42	527,10
6	Демонтаж ламиниран паркет	м2	29,75	1,87	55,63
7	Демонтаж дървени первази	м	1 353,72	0,55	744,55
8	Демонтаж балатум	м2	775,34	2,20	1 705,75
9	Демонтаж ПДЧ плоскости от подиум	м2	34,20	1,98	67,72
10	Изрязване метални тръби 3/4"	бр	12,00	4,13	49,56
11	Демонтаж тоалетни мивки и смесителни батерии	бр	44,00	20,35	895,40
12	Демонтаж тоалетни седала комплект с казанче	бр	39,00	35,20	1 372,80
13	Разваляне мозаечни подови первази с височина до 15 см	м	205,58	4,40	904,55
14	Изваждане на врата от зид всички размери, вкл. каса	бр	178,00	11,00	1 958,00
15	Изваждане на вътрешни прозорци от зид - всички видове	бр	5,00	11,00	55,00
16	Демонтаж дървена преграда с врата 290/330 /корпус "А"/	бр	1,00	33,00	33,00
17	Демонтаж метална решетка 290/330 см /корпус "А"/	бр	1,00	45,10	45,10
18	Демонтаж павилион - лавка /корпус "А"/	бр	1,00	352,00	352,00
19	Демонтаж и изхвърляне шкафове с размери 405/305/65 /корпус "А"/	бр	3,00	44,00	132,00
20	Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар	м2	846,46	11,00	9 311,06
21	Демонтаж дървена обшивка около тръби	м2	79,20	3,30	261,36
22	Разбиване на тухлен зид 12.5 см за нови врати и разширяване на съществуващи врати	м2	6,16	15,95	98,25
23	Разбиване на тухлен зид 25 см за нови врати и разширяване на съществуващи врати	м3	2,90	88,00	255,20
24	Демонтаж PVC ламперия	м2	56,30	3,19	179,60
25	Демонтаж растерен окачен таван с пити 60/60 /корпус "Д"/	м2	13,85	2,20	30,47
26	Стъргане на стари пластове боя	м2	12 906,44	4,40	56 788,34
27	Очукване нездрава мазилка	м2	1 669,60	3,85	6 427,96
28	Демонтаж стъклен портал на метална рамка	м2	36,64	7,15	261,98
29	Демонтаж дървена ламперия	м2	269,09	3,30	888,00
30	Разваляне тухлен зид 25 см	м3	1,50	33,19	49,79
31	Разваляне на тухлен зид 12 см, вкл. и фаянс по него	м2	100,37	11,00	1 104,07
32	Разбиване мозайка по под	м2	155,59	24,20	3 765,28
33	Демонтаж дървена спортна настилка /дюшеме/	м2	286,07	9,90	2 832,09
34	Пробиване отвор ф110 с бетонова стена с дебелина 40 см /машинно асансьор/	бр.	1,00	38,23	38,23
35	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	194,26	74,94	14 557,84

36	Доставка и полагане дървена спортна настилка с дебелина минимум 14 мм, лакирана с износоустойчив лак, вкл. конструкция и всички консумативи	м2	286,07	226,17	64 700,45
37	Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под /корпус "Д"/	м2	924,87	8,19	7 574,69
38	Изкърпване естествен паркет 22 мм, вкл. доставка на паркет	м2	16,00	88,25	1 412,00
39	Пренареждане естествен паркет	м2	15,00	28,60	429,00
40	Доставка и полагане естествен паркет 22 мм	м2	134,24	72,52	9 735,08
41	Циклене и лакиране стар паркет с лак с висока твърдост и устойчивост на влага, износване и драскане	м2	2 036,13	26,67	54 303,59
42	Доставка и полагане дървени первази 40 мм за паркет, вкл. лакиране	м	1 365,06	5,85	7 985,60
43	Доставка и полагане ламиниран паркет с устойчивост на износване AC5, клас 33	м2	89,95	40,86	3 675,36
44	Доставка и полагане PVC первази за ламиниран паркет	м	67,00	4,86	325,62
45	Доставка и монтаж ПДЧ плоскости без покритие 25 мм	м2	34,20	20,71	708,28
46	Доставка и полагане на линолеум в/у ПДЧ, вкл. обкантващи лайсни	м2	250,16	27,81	6 956,95
47	Подмяна челна дъска (дърво) на подиум с ширина до 30 см, вкл. лакиране	м	184,92	13,49	2 494,57
48	Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани	м2	18 123,98	3,00	54 371,94
49	Направа армирана циментова замазка с дебелина до 10 см /сутерен/	м2	665,41	26,82	17 846,30
50	Направа изравнителна циментова замазка със ср. дебелина до 5 см	м2	264,18	17,84	4 712,97
51	Направа армирана циментова замазка с дебелина до 4 см	м2	151,11	18,54	2 801,58
52	Направа саморазливна самохоризонтираща замазка с дебелина до 8 мм	м2	151,11	19,76	2 985,93
53	Доставка и монтаж хетерогенна износоустойчива, антибактериална PVC настилка по безфугова технология	м2	151,11	119,65	18 080,31
54	Доставка и монтаж первази за PVC настилка	м	85,50	4,86	415,53
55	Възстановяване мозаечни первази с височина до 15 см	м	67,09	10,63	713,17
56	Полагане теракот по под	м2	479,42	40,18	19 263,10
57	Направа первази от теракот с височина до 10 см	м	334,55	4,90	1 639,30
58	Полагане теракот по стъпала 14x17.5/25.4	м2	9,00	40,18	361,62
59	Направа первази от теракот с височина до 10 см - по стъпала	м	12,01	4,90	58,85
60	Ремонт стъпала към сутерен корпус "А" 16.4/30 и ширина 160 см /мозайка/	бр	2,00	40,23	80,46
61	Подливане с бетон В15 стъпала между корпус "Б" и корпус "Е" в т.ч. кофраж	м3	0,35	99,17	34,71
62	Демонтаж и монтаж двупанелни стоманени радиатори с височина 500 мм /корпус "Г" и корпус "Д"	бр	51,00	17,60	897,60
63	Направа тухлен зид 12.5 см	м2	19,29	75,58	1 457,94
64	Направа на стоманобетонов щурц 12.5/12.5	м	3,50	32,49	113,72
65	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 20 см /машинно асансьор/	м2	4,26	67,99	289,64
66	Подмяна на тапети с тапети винил	м2	75,71	40,99	3 103,35
67	Измиване стени и тавани	м2	13 928,36	2,04	28 413,85
68	Вароциментова мазилка по стени	м2	1 042,73	17,08	17 809,83
69	Вароциментова мазилка по тавани	м2	690,24	16,21	11 188,79
70	Изкърпване мазилка по стени и тавани	м2	1 822,10	18,96	34 547,02
71	Запълване отвори около тръби с размери до 30/30/30 см	бр	20,00	20,46	409,20
72	Полагане на фаянс по стени	м2	753,38	39,24	29 562,63
73	Доставка и монтаж липсващи пана окачен таван	бр	5,00	7,13	35,65
74	Направа окачен таван от гипскартон и минерална вата 5 см - EI60	м2	11,46	39,53	453,01
75	Направа растерен окачен таван с пити 600/600 /корпус "Д"/	м2	14,75	29,85	440,29
76	Преправяне окачен таван около нова стена стълбище /корпус "Д"/ (използване на съществуващи пана)	м2	6,00	27,31	163,86
77	Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители	м2	9 793,51	4,95	48 477,87
78	Гипсова шпакловка по тавани	м2	3 955,04	4,74	18 746,89

79	Шпакловка с колорит по стени и тавани	м2	13 618,89	2,79	37 996,70
80	Боядисване стени и тавани с латекс - трикратно	м2	15 615,65	5,33	83 231,41
81	Боядисване стени и тавани с влагоустойчив латекс - трикратно	м2	864,45	6,54	5 653,50
82	Боядисване таван с латекс - трикратно, височина над 4 м	м2	286,07	6,38	1 825,13
83	Боядисване с блажна боя на таблени врати /сутерен корпус "Д"/	м2	28,80	9,84	283,39
84	Обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс (съществуваща дограма)	м	1 995,37	13,35	26 638,19
85	Направа "кутия" от гипскартон на метална конструкция за обличане на тръби	м2	222,00	25,57	5 676,54
86	Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръби	м2	164,34	26,95	4 428,96
87	Направа "кутия" от гипскартон на метална конструкция за обличане на тръби във фойе /върху дървена ламперия в корпус "В"/	м2	88,18	25,57	2 254,76
88	Направа преградна щендерна стена с гипскартон тип "А" 2x12.5 мм и 5 см каменна вата, E160	м2	92,30	39,59	3 654,16
89	Направа преградна щендерна стена с гипскартон тип "DF" 2x12.5 мм и 5 см каменна вата, E120	м2	41,34	44,41	1 835,91
90	Доставка и монтаж на 10 см от пода прегради с височина 2 м, от PVC профили с плътна част MDF	м2	100,37	277,20	27 822,56
91	Шкурене и лакиране дървен парапет стълбище	м2	57,60	4,08	235,01
92	Доставка и полагане на PVC подпрозоречни плотове с ширина 20 см , монтирани конзолно на стена	м	453,22	26,40	11 965,01
93	Доставка и монтаж ламиниран ПДЧ плот в/у мивки с размери 70/350 см, min 28 мм, вкл. обкантване	бр	3,00	126,17	378,51
94	Доставка и монтаж ламиниран ПДЧ плот в/у мивки с размери 100/300 см, min 28 мм, вкл. обкантване	бр	2,00	132,77	265,54
95	Доставка и монтаж метален профил за хоризонтална фуга между корпусите "А" и "Б" (вкл. прорязване на мозайка)	м	14,00	142,48	1 994,72
96	Доставка и монтаж метален профил за вертикална фуга и таван между корпусите "А" и "Б"	м	30,50	49,72	1 516,46
97	Алуминиев параван за мивка 120/200 см	бр	4,00	123,79	495,16
98	Боядисване ПК с блажна боя	бр	3,00	17,45	52,35
99	Декорация вертикални щрангове отопление	м2	448,00	17,94	8 037,12
100	Циментова замазка по стъпала и площадки	м2	9,00	16,17	145,53
101	Полагане гранитогрес по стъпала (3+5) бр. x15/30 и площадки	м2	9,00	52,59	473,31
102	Направа первази от теракот с височина до 10 см - по стъпала и площадки	м	7,00	4,90	34,30
	Всичко I:				817 480,40
	II. ДОГРАМА				
	II.1 Прозорци				
103	PVC витрина стъклопакет 175/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.1/	бр	2,00	461,12	922,24
104	PVC витрина стъклопакет 185/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.2/	бр	3,00	481,69	1 445,07
105	PVC витрина стъклопакет 30/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.3/	бр	8,00	177,98	1 423,84
106	PVC витрина стъклопакет 45/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.4/	бр	20,00	193,71	3 874,20
107	PVC прозорец стъклопакет 115/210 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.5/	бр	2,00	207,02	414,04
108	Гише 100/220 от PVC прозорец с долно крило, плъзгащо се на странични се на странични вертикални оси, стъклопакет със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.6/	бр	2,00	349,80	699,60
109	PVC витрина стъклопакет 40/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.7/	бр	2,00	184,63	369,26

110	PVC витрина стъклопакет 140/240 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.8/	бр	1,00	296,56	296,56
111	Обръщане около дограма до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс	м	18,00	13,86	249,48
II.2 Врати					
112	Вътрешна еднокрила таблена врата 90/200 от алуминиеви профили /поз.1/	бр	33,00	226,38	7 470,54
113	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 90/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI60 /поз.1А/	бр	1,00	602,69	602,69
114	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 90/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI60 /поз.1Б/	бр	2,00	602,69	1 205,38
115	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 90/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI90 /поз.1В/	бр	1,00	625,68	625,68
116	Вътрешна еднокрила таблена врата 80/200 от алуминиеви профили /поз.2/	бр	36,00	217,91	7 844,76
117	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 80/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI30 /поз.2А/	бр	5,00	590,59	2 952,95
118	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 80/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI90 /поз.2В/	бр	2,00	616,00	1 232,00
119	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 80/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI90 /поз.2Г/	бр	1,00	616,00	616,00
120	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 80/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI90 /поз.2М/	бр	1,00	616,00	616,00
121	Вътрешна еднокрила таблена врата 70/200 от алуминиеви профили /поз.3/	бр	26,00	209,44	5 445,44
122	Вътрешна еднокрила таблена врата 70/200 от алуминиеви профили /поз.3В/	бр	1,00	209,44	209,44
123	Вътрешна еднокрила таблена врата 110/190 от алуминиеви профили /поз.4/	бр	1,00	237,27	237,27
124	Вътрешна еднокрила таблена врата 105/210 от алуминиеви профили /поз.5/	бр	32,00	246,95	7 902,40
125	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 105/210 см, с огнеустойчивост EI30 /поз.5А/	бр	10,00	616,00	6 160,00
126	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 105/210, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI60 /поз.5Б/	бр	7,00	616,00	4 312,00
127	Вътрешна еднокрила таблена врата 100/200 от алуминиеви профили /поз.6/	бр	1,00	234,85	234,85
128	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 100/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI90 /поз.6А/	бр	4,00	648,67	2 594,68
129	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 100/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI60 /поз.6Б/	бр	1,00	616,00	616,00
130	Вътрешна еднокрила плътна метална врата 100/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с огнеустойчивост EI90 /поз.6М/	бр	2,00	649,88	1 299,76
131	Вътрешна еднокрила таблена врата 80/330 от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец /поз.7А/	бр	1,00	307,45	307,45
132	Вътрешна еднокрила таблена врата 90/330 от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец /поз.8/	бр	7,00	323,18	2 262,26
133	Вътрешна еднокрила таблена врата 90/330 от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец /поз.8Б/	бр	1,00	323,18	323,18

134	Вътрешна двукрила остъклена врата 200/330 от алуминиеви профили с неотваряем горен прозорец, с брави "Антипаник"; димоуплътнена, самозатваряща се /поз.9А/	бр	16,00	845,90	13 534,40
135	Вътрешна двукрила остъклена врата 185/330 от алуминиеви профили с неотваряем горен прозорец /поз.10/	бр	1,00	595,43	595,43
136	Вътрешна двукрила остъклена врата 185/330 без фиксиращи и заключващи устройства, димоуплътнена, самозатваряща се /поз.10А/	бр	1,00	821,70	821,70
137	Вътрешна еднокрила таблена врата 90/280 см от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец /поз.11/	бр	12,00	298,98	3 587,76
138	Вътрешна еднокрила таблена врата 90/280 см от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец, димоуплътнена, самозатваряща се /поз.11А/	бр	2,00	538,56	1 077,12
139	Вътрешна двукрила таблена врата 90/280 от алуминиеви профили с неотваряем горен прозорец, с брава "Антипаник"; димоуплътнена, самозатваряща се /поз.11Б/	бр	1,00	790,24	790,24
140	Вътрешна еднокрила таблена врата 80/280 от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец /поз.12/	бр	7,00	284,46	1 991,22
141	Вътрешна еднокрила таблена врата 70/280 от алуминиеви профили с горен неотваряем прозорец /поз.13/	бр	7,00	271,15	1 898,05
142	Вътрешна двукрила остъклена врата 175/190 от алуминиеви профили /поз.14/	бр	1,00	421,19	421,19
143	Вътрешна двукрила остъклена врата 180/210 от алуминиеви профили, димоуплътнена, самозатваряща се /поз.15/	бр	1,00	2 415,27	2 415,27
144	Външна еднокрила таблена врата 120/330 от алуминиеви профили с неотваряем горен прозорец, с брава "Антипаник" /поз.16/	бр	1,00	954,80	954,80
145	Вътрешна двукрила остъклена врата 200/330 от алуминиеви профили с неотваряем горен прозорец, димоуплътнена, самозатваряща се /поз.17/	бр	1,00	1 856,25	1 856,25
146	Външна двукрила гаражна врата 220/200 от алуминиеви профили /поз.18/	бр	1,00	476,85	476,85
147	Вътрешна еднокрила метална врата 60/210 см, с огнеустойчивост EI30 /поз.20Б/	бр	4,00	653,51	2 614,04
148	Обръщане около дограма до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка, вкл. ръбохранители и латекс	м	975,00	13,86	13 513,50
	Всичко II:				111 312,84
	ВСИЧКО А:				928 793,24
Б. ЕКСТЕРИОР					
I. СГРАДА					
I.1 РЕМОНТ СЪПАЛА И ЦОКЪЛ					
149	Разбиване мозайка по стъпала с височина 15 см и ширина 30 см	м	579,48	8,88	5 145,78
150	Разбиване мозайка по стълбищни площадки	м2	96,10	22,16	2 129,58
151	Разбиване стоманобетонено стълбище Корпус "А" северна фасада	м3	24,02	89,00	2 137,78
152	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	33,23	74,94	2 490,26
153	Челен кофраж за ремонт стъпала с височина 15 см	м	579,48	6,92	4 010,00
154	Доставка и монтаж армировка	кг	289,74	1,93	559,20
155	Полагане бетон В 20 за ремонт стъпала	м3	4,00	113,19	452,76
156	Изравнителна циментова замазка до 2 см по стъпала с ширина 30 см и площадки	м2	269,94	12,49	3 371,55
157	Доставка и полагане на готови бетонови елементи за стъпала 30/15 комплект (стъпало и подстъпало) - червени	м	579,48	69,81	40 453,50
158	Настилка от гранитогрес /мразоустойчив, осигурен срещу плъзгане/ по стълбищни площадки	м2	96,10	52,59	5 053,90
159	Циментова мазилка по страници стълбище северна фасада	м2	7,34	16,17	118,69
160	Циментова шпакловка по страници стълбище северна фасада	м2	7,34	5,61	41,18
161	Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по страници стълбище северна фасада	м2	7,34	20,48	150,32

162	Направа цокъл от гранитогрес /мразоустойчив/ с височина 30 см	м2	107,77	52,59	5 667,62
163	Доставка и монтаж двоен парапет неръждаема стомана (инокс) по детайл	м	19,50	158,21	3 085,10
I.2 РЕМОНТ КОЗИРКИ					
164	Разбиване с ел. къртач стоманобетонена козирка /Корпус "А" северна фасада/	м3	3,84	89,00	341,76
165	Очукване на подкожушена мазилка	м2	18,02	3,85	69,38
166	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	4,29	74,94	321,49
167	Полагане на контактен грунд	м2	23,45	3,00	70,35
168	Циментова мазилка	м2	18,02	13,30	239,67
169	Циментова шпакловка	м2	27,77	5,61	155,79
170	Подмяна ламаринена обшивка	м2	54,00	28,84	1 557,36
171	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	26,00	3,40	88,40
172	Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по страници козирки	м2	7,80	20,48	159,74
173	Грундиране и боядисване с фасаген дъна козирки	м2	20,00	7,23	144,60
I.3 ДОСТЪПНА СРЕДА - рампа и асансьор					
174	Циментова замазка до 4 см	м2	39,00	15,25	594,75
175	Настилка от гранитогрес /мразоустойчив, осигурен срещу плъзгане/	м2	34,00	52,59	1 788,06
176	Настилка от гранитогрес по борд /мразоустойчив, осигурен срещу плъзгане/ - контрастен	м2	6,56	52,59	344,99
177	Тактилни ивици	м2	1,17	56,85	66,51
178	Облицовка от гранитогрес /мразоустойчив/ стена рампа	м2	11,65	52,59	612,67
179	Доставка и монтаж двоен парапет неръждаема стомана (инокс) по детайл	м	54,50	141,05	7 687,23
180	Доставка и монтаж поликарбонатни плоскости 10 мм, цвят прозрачен натурал за монтаж върху метална конструкция	м2	48,10	39,18	1 884,56
181	Доставка и монтаж пътнически електровъжен асансьор с товароподемност 600 кг, 8 лица, скорост 1 м/с, 4 спирки, Размери на шахтата 2/1.95/1.4 м.	бр	1,00	37 045,40	37 045,40
182	Доставка на устройство за придвижване на инвалидни колички по стълбища - мобилен тип с батерии	бр	1,00	10 164,00	10 164,00
Всичко I:					138 203,93
II. ОКОЛНИ ПРОСТРАНСТВА					
II.1 РЕМОНТ ОГРАДА					
183	Демонтаж метална част на ограда с височина 90 см	м	267,10	8,00	2 136,80
184	Демонтаж метална врата 240/180 см	бр	1,00	57,47	57,47
185	Демонтаж метална врата 300/180 см	бр	1,00	72,79	72,79
186	Демонтаж метален портал 400/180 см	бр	2,00	73,20	146,40
187	Демонтаж метален портал 620/180 см	бр	1,00	75,41	75,41
188	Извозване на метални отпадъци до склад на Възложителя до 8 км	т	4,14	86,73	359,06
189	Очукване на подкожушена мозайка	м2	61,53	8,80	541,46
190	Очукване на нездрав бетон от вътрешна страна по източна стена	м2	217,00	17,78	3 858,26
191	Разбиване с ел. къртач излишен бетон от външна страна по източна стена	м3	1,07	89,00	95,23
192	Почистване около ограда от растителност и почви	м2	160,26	1,53	245,20
193	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	34,24	74,94	2 565,95
194	Направа кофраж за възстановяване разрушени участъци от шапката на оградата	м2	26,71	27,85	743,87
195	Доставка и монтаж армировка	кг	100,16	1,93	193,31
196	Полагане бетон В 20 за ремонт шапка	м3	4,67	113,19	528,60
197	Полагане на контактен грунд	м2	318,72	3,00	956,16
198	Циментова мазилка за изкърпване очукана и липсваща мозайка по южна и западна стена	м2	76,92	13,30	1 023,04
199	Циментова мазилка по източна стена вън и вътре	м2	241,80	13,30	3 215,94
200	Циментова шпакловка южна и западна стена	м2	235,76	5,61	1 322,61
201	Циментова шпакловка шапка на ограда	м2	133,55	5,61	749,22

202	Направа цокъл с височина 30 см от плочи, имитация реден камък	м2	119,13	55,28	6 585,51
203	Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по южна и западна стена	м2	153,83	20,48	3 150,44
204	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	534,20	3,40	1 816,28
205	Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по шапка на ограда	м2	133,55	20,48	2 735,10
206	Боядисване с цветен фасаген (вкл. грунд) по циментова мазилка източна стена	м2	241,80	7,23	1 748,21
207	Изработка и монтаж метална част ограда	м	267,10	98,99	26 440,23
208	Доставка и монтаж метална врата 240/180 см	бр	1,00	308,88	308,88
209	Доставка и монтаж метален портал 620/180 см	бр	1,00	715,66	715,66
210	Доставка и монтаж метален портал 400/180 см	бр	2,00	485,00	970,00
211	Доставка и монтаж метален портал 450/180 см	бр	1,00	528,55	528,55
II.2 ДВОР					
Изток					
212	Изкореняване на храсти и дребна растителност	м2	8,50	1,53	13,01
213	Демонтаж улични бордюри	м	46,00	5,50	253,00
214	Механизирано разбиване бетонова настилка пред гараж	м3	1,80	89,00	160,20
215	Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи	м2	75,00	1,54	115,50
216	Техническо фрезозване на асфалтова настилка за достигане на ниво	м2	545,00	13,51	7 362,95
217	Демонтаж метален парапет на стълби към сутерен	м	6,00	3,61	21,66
218	Тънък изкоп до 15 см за подравняване - ръчно	м3	12,00	19,80	237,60
219	Изкоп до 50 см в земни почви (за оформяне подход към гараж и около котелно)	м3	37,25	19,80	737,55
220	Изкоп с ограничена ширина до 0.60 м за бордюри	м3	9,00	19,80	178,20
221	Прорязване асфалтова настилка за бордюри	м	46,00	2,72	125,12
222	Разваляне асфалтова настилка за оформяне легло бордюри до корпус Г	м2	13,80	7,17	98,95
223	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	105,54	74,94	7 909,17
224	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50, вкл. бетонова основа	м	155,00	36,47	5 652,85
225	Доставка и монтаж пътни ивици в/у бетон за изравняване на нива м/у разнородни настилки 10/25/50	м	17,00	28,73	488,41
226	Направа основа от НТК за подход към гараж	м3	19,00	48,14	914,66
227	Първи битумен разлив	м2	63,30	1,84	116,47
228	Доставка и полагане асфалтобетон неплътна смес	тон	7,60	137,29	1 043,40
229	Втори битумен разлив	м2	297,45	0,95	282,58
230	Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес	тон	36,00	143,20	5 155,20
231	Доставка, полагане и валиране на трошено-каменна настилка - 20 см за основа на алеи с настилка от вибропресовани бетонови елементи (до сграда Корпус Б и Корпус Е)	м3	24,50	53,10	1 300,95
232	Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана (до сграда Корпус Б и Корпус Е)	м2	121,50	3,80	461,70
233	Доставка и полагане на пясъчна подложка под вибропресовани настилки - ср. деб. 5 см	м3	24,25	50,37	1 221,47
234	Направа настилка от вибропресовани бетонови плочи с минимална дебелина 5.5 см - жълти	м2	433,00	50,04	21 667,32
235	Направа настилка от вибропресовани бетонови павета с минимална дебелина 5.5 см - червени	м2	52,00	42,70	2 220,40
236	Доставка и монтаж метален парапет за стълби сутерен	м	6,00	55,00	330,00
Север и запад					
237	Почистване от земни почви и отпадъци на съществуваща настилка	м2	1047,00	0,55	575,85
238	Измиване съществуваща настилка	м2	1047,00	2,37	2 481,39
239	Почистване подпорна стена от мъх и плесени, вкл. подготовка за боядисване	м2	347,75	3,30	1 147,58
240	Изкоп за основа липсващ участък подпорна стена	м3	6,80	19,80	134,64
241	Изкоп с ограничена ширина до 0.60 м за бордюри (до зелена площ западен вход)	м3	7,50	19,80	148,50

242	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	70,30	74,94	5 268,28
243	Кофраж за подпорна стена	м2	9,00	26,62	239,58
244	Доставка и монтаж армировка за подпорна стена	кг	410,00	1,93	791,30
245	Доставка и полагане бетон В 20 за подпорна стена	м3	6,20	113,19	701,78
246	Варосване подпорна стена	м2	347,75	7,99	2 778,52
247	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50, вкл. бетонова основа	м	48,00	36,47	1 750,56
248	Първи битумен разлив	м2	806,00	1,84	1 483,04
249	Доставка и полагане асфалтобетон неплътна смес (за изравнители)	тон	193,44	166,11	32 132,32
250	Втори битумен разлив	м2	998,00	0,95	948,10
251	Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес	тон	123,75	172,01	21 286,24
252	Направа настилка от вибропресовани бетонови плочи с минимална дебелина 5.5 см - жълти на разтвор (в/у същ.бетонова настилка)	м2	29,74	50,04	1 488,19
253	Доставка и полагане на готови бетонови елементи за стъпала 30/15 комплект (стъпало и подстъпало) - червени	м	24,30	69,81	1 696,38
254	Боядисване с цветен фасаген (вкл. грунд) по страници стълбища	м2	3,98	7,23	28,78
	Юг				
255	Прорязване асфалтова настилка за оформяне на зелени площи	м	72,00	2,72	195,84
256	Разбиване на асфалт за зелени площи	м2	66,00	7,17	473,22
257	Изкоп с ограничена ширина до 0.60 м за бордюри	м3	5,00	19,80	99,00
258	Техническо фрезозване на асфалтова настилка за достигане на ниво	м2	475,20	35,39	16 817,33
259	Механизирано разбиване бетонова настилка пред Корпус "Д"	м3	47,00	89,00	4 183,00
260	Разбиване с ел. къртач пропаднали ограждащи бордове зелена площ пред Корпус "Д"	м3	3,50	89,00	311,50
261	Очукване на подкожушена мозайка ограждащи стени стъпала	м2	47,00	3,85	180,95
262	Тънък изкоп до 15 см за оформяне нови зелени почви - ръчно	м3	12,00	19,80	237,60
263	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	126,80	74,94	9 502,39
264	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50, вкл. бетонова основа	м	75,20	25,92	1 949,18
265	Кофраж за възстановяване ограждащ борд	м2	14,00	26,62	372,68
266	Доставка и монтаж армировка за възстановяване на ограждащ борд	кг	210,00	1,93	405,30
267	Доставка и полагане бетон В 20 за подпорна стена	м3	3,50	113,19	396,17
268	Направа основа от НТК за настилка пред Корпус "Д"	м3	47,00	48,14	2 262,58
269	Доставка и полагане на пясъчна подложка под вибропресовани настилки - ср. деб. 5 см	м3	74,07	50,37	3 730,91
270	Направа настилка от вибропресовани бетонови плочи с минимална дебелина 5.5 см - жълти	м2	1182,11	50,04	59 152,78
271	Направа настилка от вибропресовани бетонови павета с минимална дебелина 5.5 см - червени	м2	299,28	42,70	12 779,26
272	Доставка и полагане на готови бетонови елементи за стъпала 30/15 комплект (стъпало и подстъпало) - червени	м	214,61	69,81	14 981,92
273	Полагане на контактен грунд	м2	124,43	3,00	373,29
274	Циментова шпакловка ограждащи стени (около стъпала)	м2	124,43	5,61	698,05
275	Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд)	м2	124,43	20,48	2 548,33
	II.3 ИГРИЩЕ И ТРИБУНИ				
276	Демонтаж на съществуващи съоръжения за игра	бр	3,00	37,02	111,06
277	Демонтаж баскетболни кошове	бр	8,00	37,02	296,16
278	Демонтаж метални стълбове	бр	36,00	8,86	318,96
279	Демонтаж врати за минифутбол	бр	2,00	33,22	66,44
280	Демонтаж пейки	бр	5,00	14,71	73,55
281	Демонтаж метален парапет и ръкохватки по подпорна стена	м	100,50	1,63	163,82
282	Очукване на мозайка от подпорна стена	м2	121,08	8,80	1 065,50

283	Почистване на съществуващо игрище (подготовка за замазка)	м2	2021,33	0,55	1 111,73
284	Изкоп с ограничена ширина до 0.60 м за бордюри	м3	5,82	19,80	115,24
285	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	12,66	74,94	948,74
286	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50, вкл. бетонова основа	м	64,65	25,92	1 675,73
287	Направа на гладко изпердашена армирана бетонова настилка със средна дебелина 7 см	м2	2048,20	43,95	90 018,39
288	Полагане на саморазливна каучукова настилка 30 мм (грунд, 20 мм SBR, 10 мм едноцветен EPDM, запечатващ слой,) цвят оранжев	м2	1757,00	125,71	220 872,47
289	Полагане на саморазливна каучукова настилка 30 мм (грунд, 20 мм SBR, 10 мм едноцветен EPDM, запечатващ слой), цвят жълт	м2	211,20	125,71	26 549,95
290	Полагане на саморазливна каучукова настилка 30 мм (грунд, 20 мм SBR, 10 мм едноцветен EPDM, запечатващ слой), цвят червен	м2	80,00	125,71	10 056,80
291	Направа маркировка с ширина 10 см, цвят бял - футболно игрище	м	156,58	2,75	430,60
292	Направа маркировка с ширина 10 см, цвят жълт - баскетболни игрища	м	239,50	2,75	658,63
293	Направа шлайфана замазка по трибуни и пейка изток	м2	118,00	20,10	2 371,80
294	Полагане на контактен грунд по чела трибуни и пейка изток	м2	85,87	3,00	257,61
295	Циментова шпакловка чела трибуни и пейка изток	м2	85,87	5,61	481,73
296	Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по трибуни и пейка изток	м2	85,87	20,48	1 758,62
297	Доставка и монтаж върху бетонна основа на профилирани дъски 15/95/2100 мм от северен смърч, тонирани и лакирани с водоустойчив лак по детайл - за пейки на трибуни и пейка изток	м	216,30	65,87	14 247,68
298	Доставка и монтаж на врати за минифутбол с мрежа размер 3 м x 2 м	бр	2,00	638,11	1 276,22
299	Доставка и монтаж на стойка за баскетбол пилонна конструкция - профил, табло стъклопласт 180/105 см, метален ринг и мрежа	бр	6,00	1 925,00	11 550,00
300	Доставка и монтаж на опъвателни стойки за волейбол от праховобоядисан стоманен профил, волейболна мрежа с четири филета и обтегач	к-т	1,00	869,88	869,88
301	Доставка и монтаж на оградни пана от стоманени телове 5 мм с полиестерно покритие и височина 4 м върху единични фундаменти /поцинковани колове с полиестерно покритие - през 3 м/	м	79,80	146,82	11 716,24
302	Доставка и монтаж посредством анкериране в бетон на оградни пана от стоманени телове 5 мм с полиестерно покритие и височина 2.80 м /поцинковани колове с полиестерно покритие - през 3 м/	м	121,00	138,16	16 717,36
303	Входен портал 220/210 см от поцинкована метална конструкция и поцинкована телена мрежа	бр	2,00	310,20	620,40
Всичко II:					745 087,58
ВСИЧКО Б:					883 291,51
ОБЩО част АРХИТЕКТУРА					1 812 084,75

Част: КОНСТРУКЦИИ

I. АСАНСЬОРНА ШАХТА					
304	Прорязване асфалтова настилка	м	16,00	2,72	43,52
305	Разваляне асфалтова настилка	м2	16,00	7,17	114,72
306	Механизиран изкоп	м3	38,40	7,51	288,38
307	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	40,80	74,94	3 057,55
308	Направа основа от каменни фракции, вкл. уплътняване	м3	3,00	53,10	159,30
309	Обратно засипване с каменни фракции, вкл. уплътняване	м3	16,80	53,10	892,08

310	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр	4,00	11,00	44,00
311	Избиване отвори за врати във фасадни стени, вкл. изхвърляне отпадъци	бр	4,00	33,00	132,00
312	Кофраж за фундаменти	м2	5,08	26,48	134,52
313	Кофраж за стени и шайби	м2	43,60	28,00	1 220,80
314	Кофраж за колони	м2	94,08	27,88	2 622,95
315	Кофраж за греди	м2	62,00	29,35	1 819,70
316	Кофраж за плочи	м2	6,13	26,33	161,40
317	Доставка и монтаж армировъчна стомана В220 и В500	кг	2 431,00	1,93	4 691,83
318	Доставка и полагане бетон С12/16 подложен	м3	1,00	107,43	107,43
319	Доставка и полагане бетон С25/30	м3	11,11	117,09	1 300,87
320	Доставка и полагане бетон С20/25	м3	12,86	116,15	1 493,69
321	Тухлена зидария с дебелина 25 см	м3	19,50	231,10	4 506,45
322	Вароциментова мазилка по стени	м2	78,00	17,08	1 332,24
323	Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд)	м2	76,50	20,48	1 566,72
324	Направа цокъл от гранитогрес /мразоустойчив/ с височина 30 см	м2	1,50	52,59	78,89
325	Обшивка покривна плоча с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	6,25	45,58	284,88
326	Оформяне отвори около асансьорни врати - подзидане, обличане с гипскартон, боядисване с латекс	бр	4,00	86,53	346,12
327	Доставка и монтаж метален профил за хоризонтална фуга между асансьор и учебен корпус	м	5,00	142,48	712,40
Всичко I:					27 112,44
II. РАМПА					
328	Прорязване бетонова настилка и бетонова стена	м	81,00	6,90	558,90
329	Разваляне бетонова настилка	м2	8,00	42,61	340,88
330	Ръчен изкоп за ивични основи	м3	6,50	19,80	128,70
331	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	7,50	74,94	562,05
332	Направа уплътнен земен насип, вкл. доставка земни маси	м3	13,00	36,23	470,99
333	Направа основа от каменни фракции, вкл. уплътняване	м3	7,00	53,10	371,70
334	Кофраж за фундаменти	м2	90,95	26,48	2 408,36
335	Доставка и монтаж армировъчна стомана В220 и В500	кг	672,00	1,93	1 296,96
336	Доставка и полагане бетон С20/25	м3	18,41	116,15	2 138,32
337	Изработка и монтаж посредством анкериране с поцинковани скрепителни средства на метална конструкция, вкл. два пласта грунд ПФ021 и боядисване с алкиден емайлак ПФ16	кг	1 620,00	8,42	13 640,40
Всичко II:					21 917,26
III. ОГРАДА И ТРИБУНИ					
ОГРАДА					
338	Ръчен изкоп за единични фундаменти	м3	5,20	19,80	102,96
339	Доставка и полагане бетон С12/16 подложен	м3	0,65	107,43	69,83
340	Доставка и полагане бетон С20/25	м3	5,20	116,15	603,98
341	Доставка и полагане бетон С25/30	м3	7,92	117,09	927,35
342	Почистване и нагрпяване контактна повърхност съществуваща подпорна стена /север и изток/	м2	27,00	24,20	653,40
343	Кофраж за стоманобетонов пояс 30/30	м2	41,00	29,35	1 203,35
344	Кофраж за стоманобетонов пояс 30/30 в крива	м2	12,60	29,35	369,81
345	Доставка и монтаж армировъчна стомана В220 и В500	кг	2 410,00	1,93	4 651,30
ТРИБУНИ					
346	Ръчен изкоп за ивични основи	м3	17,50	19,80	346,50
347	Кофраж за фундаменти, рамбалки и стъпала	м2	334,80	26,48	8 865,50
348	Доставка и полагане бетон С12/16 подложен	м3	8,00	107,43	859,44
349	Доставка и полагане бетон С20/25	м3	50,80	116,15	5 900,42

350	Направа пълнеж от тръбован трошен камък	м3	49,65	53,10	2 636,42
	Всичко III:				27 190,26
	ОБЩО част КОНСТРУКЦИИ				76 219,96
Част: ЕЛЕКТРО					
I. ВЪНШНО РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ					
351	Доставка на прожектор 70W, к-кт с метал халогенна лампа 70W, IP65	бр	16,00	80,95	1 295,20
352	Доставка на прожектор 400W асиметричен, к-кт с метал халогенна лампа HQI-T 400W, IP65	бр	14,00	143,26	2 005,64
353	Полигонален горещо-поцинкован стълб с покритие мин 75мк, с гаранция против корозия 24г., Н=9m над терен, к-кт със стойка за монтаж на 2 прожектора, к-кт с фланец и анкерна група 4xM24	бр	7,00	733,26	5 132,82
354	Доставка и монтаж на стойка за монтаж на прожектор 70w на височина 6m	бр	3,00	96,76	290,28
355	Доставка на ел.табло ТО-1 (разпределително), метален шкаф, стоящ 700/500/215, к-кт с апаратура за защита и управление на осветлението, оборудване по чертеж	бр	1,00	732,38	732,38
356	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø40mm	м	210,00	2,91	611,10
357	Доставка и полагане на UV защитена тръба Ø32mm	м	480,00	3,70	1 776,00
358	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x6 мм2	м	75,00	5,69	426,75
359	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x4 мм2	м	210,00	3,96	831,60
360	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4 мм2	м	480,00	2,37	1 137,60
361	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5 мм2	м	235,00	2,29	538,15
362	Доставка и монтаж на заземителна шина 40x3mm	м	20,00	7,56	151,20
363	Доставка на заземителен кол 1500x63x63x4mm	бр	8,00	28,68	229,44
364	Направа на изкоп III категория 0.8/0.4м с обратно засипване и трамбоване	м	210,00	10,18	2 137,80
365	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за повече от един кабел	м	210,00	1,86	390,60
366	Направа на фундамент с армировка за мачти (без стойността на анкерната група)	бр	7,00	157,75	1 104,25
367	Монтаж и изправяне на стълб до Н=9m височина	бр	7,00	302,50	2 117,50
368	Направа на фундамент с шахта, монтаж и свързване на табло "ТО-1"	бр	1,00	103,60	103,60
369	Монтаж и насочване на прожектори на стълб и на фасада	бр	30,00	18,15	544,50
370	Пуско-наладъчни работи по табло ТО-1	бр	1,00	60,50	60,50
371	Набиване на заземителни колове за направа на заземително огнище	бр	8,00	18,70	149,60
372	Измерване на защитно заземление	бр	8,00	66,00	528,00
	Всичко I:				22 294,51
II. ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ КУХНЯ					
373	Доставка, монтаж и свързване на табло "РТК"	бр	1,00	965,47	965,47
374	Доставка, монтаж и свързване на табло "РТС"	бр	1,00	535,70	535,70
375	Доставка проводник СВТ 5X2,5mm2	м	120,00	2,42	290,40
376	Доставка проводник ПВВ-МВ1 3X4mm2	м	280,00	2,20	616,00
377	Доставка проводник ПВВ-МВ1 3X2.5mm2	м	390,00	1,45	565,50
378	Доставка проводник ПВВ-МВ1 3X1.5mm2	м	420,00	0,91	382,20
379	Доставка проводник ПВВ-МВ1 2X1mm2	м	54,00	0,67	36,18
380	Доставка и монтаж на табло бойлерно	бр	3,00	61,05	183,15
381	Изкопаване на канал за монтаж на кабели в тухлена зидария до 40/20mm	м	440,00	3,30	1 452,00
382	Изкопаване на канал за монтаж на кабели в тухлена зидария до 80/20mm	м	310,00	6,60	2 046,00

383	Изкопаване на гнездо за разклонителна(конзолна) кутия в тухлена зидария	бр	143,00	5,50	786,50
384	Доставка и монтаж на контакт " ШУКО" единичен 220V/16A	бр	40,00	7,58	303,20
385	Доставка и монтаж на контакт " ШУКО" единичен 220V/16A, ПВ	бр	20,00	16,06	321,20
386	Доставка и монтаж на контакт трифазен 380V/16A, ПВ	бр	4,00	38,61	154,44
387	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр	18,00	6,79	122,22
388	Доставка и монтаж на ключ сериен	бр	2,00	6,73	13,46
389	Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр	4,00	6,72	26,88
390	Доставка и монтаж на датчик за движение	бр	7,00	35,42	247,94
391	Доставка и монтаж на аплик стенен монтаж IP21, к-кт с ЛЕД	бр	1,00	29,50	29,50
392	Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван IP21, ЛЕД панел 45W	бр	32,00	61,93	1 981,76
393	Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван IP21, ЛЕД панел 24W	бр	8,00	37,13	297,04
394	Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван IP21, ЛЕД лампа 6W	бр	3,00	61,93	185,79
395	Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван IP54, ЛЕД лампа 6W	бр	9,00	25,51	229,59
396	Доставка и монтаж разклонителна кутия кръгла	бр	40,00	5,86	234,40
397	Доставка и монтаж разклонителна кутия квадратна	бр	15,00	8,43	126,45
398	Доставка и монтаж конзолна кутия	бр	88,00	5,86	515,68
399	Полагане на проводник ПВВ-МБ1 и СВТ в готов канал	м	1 144,00	1,10	1 258,40
	Всичко II:				13 907,05
III. РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРТ					
400	Доставка и монтаж Автоматичен прекъсвач NG 160E TM160D ЗРЗТ 16 kA при 380/415V	бр	1,00	319,00	319,00
401	Доставка и монтаж Автоматичен прекъсвач C60N ЗР крива С 63A (РТК, ТО-1, РТсутерен)	бр	3,00	61,05	183,15
402	Доставка и монтаж Автоматичен прекъсвач C60N ЗР крива С 50A (Етажни РТ)	бр	11,00	61,05	671,55
403	Монтаж, опроводяване ГРТ	бр	1,00	165,00	165,00
	Всичко III:				1 338,70
IV. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ					
	Доставка на:				
404	Пожароизвестителна централа адресируема 8 кръга	бр	1,00	1 047,09	1 047,09
405	Адресируем оптично димен датчик, к-кт с основа	бр	178,00	44,88	7 988,64
406	Адресируем оптично димен датчик с изолатор, к-кт с основа	бр	14,00	48,76	682,64
407	Адресируем термичен пожароизвестител, к-кт с основа	бр	11,00	36,42	400,62
408	Адресируем ръчен пожароизвестител	бр	24,00	37,75	906,00
409	Изнесен индикатор - светлинен, паралелен сигнализатор	бр	118,00	3,09	364,62
410	Адресируем входно-изходен модул	бр	16,00	46,22	739,52
411	Адресируем модул управление конвенционални сирени	бр	16,00	113,74	1 819,84
412	Сирена вътрешна	бр	16,00	24,20	387,20
413	Сирена външна	бр	2,00	51,73	103,46
414	Оловен херметичен акумулатор 18Ah/12V	бр	1,00	41,87	41,87
415	Доставка проводник JY-L(Y) 2 x 1,0mm ²	м	2 230,00	0,77	1 717,10
416	Доставка проводник JY-L(Y) 2 x 0,5mm ²	м	708,00	0,56	396,48
417	Доставка проводник СВТ 3x1,5mm ² , аварийно евакуационно осветление	м	1 082,00	0,71	768,22
418	Ел.автоматичен прекъсвач 1р 6А А/Е осветление	бр.	26,00	5,20	135,20
419	Доставка PVC кабелен канал 20/12mm	м	1 180,00	0,88	1 038,40
420	Доставка PVC кабелен канал 12/12mm	м	2 840,00	0,67	1 902,80
421	Централа вентилация GZ THZ Comfort	бр	1,00	710,27	710,27

422	Ел.задвижки димни люкове RWA 100NT	бр	2,00	715,11	1 430,22
423	Светещ знак "Маршрут за евакуация"	бр	45,00	22,14	996,30
424	Светещ знак "Изход за евакуация"	бр	36,00	22,20	799,20
425	Аварийно евакуационно осветително тяло	бр	45,00	26,46	1 190,70
	Монтажни работи:				
426	Монтаж на проводник JY-L(Y) 2 x 1,0mm ²	м	2 230,00	0,77	1 717,10
427	Монтаж на проводник JY-L(Y) 2 x 0,5mm ²	м	708,00	0,77	545,16
428	Монтаж на проводник СВТ 3x1,5mm ²	м	1 082,00	0,77	833,14
429	Монтаж на АП в съществуващи табла за АЕ осветление	бр	26,00	5,06	131,56
430	Монтаж PVC кабелен канал с дюбели	м	4 020,00	0,88	3 537,60
431	Монтаж на основа за автоматичен пожароизвестител	бр	203,00	2,75	558,25
432	Привеждане в работно състояние на автоматичен пожароизвестител	бр	203,00	3,85	781,55
433	Монтаж на ръчен пожароизвестител	бр	24,00	3,41	81,84
434	Привеждане в работно състояние на ръчен пожароизвестител	бр	24,00	3,85	92,40
435	Монтаж на адресируеми модули	бр	203,00	3,41	692,23
436	Привеждане в работно състояние на адресируеми модули	бр	203,00	3,85	781,55
437	Монтаж пожароалармено акустично устройство	бр	18,00	8,80	158,40
438	Прив. в раб. съст.на пожароалармено акустично устройство	бр	18,00	8,80	158,40
439	Монтаж на изнесен индикатор - светлинен	бр	118,00	3,85	454,30
440	Монтаж на шкаф на ПИС	бр	1,00	92,40	92,40
441	Програмиране на ПИИ система	бр	1,00	165,00	165,00
442	Ефективни измервания и 72 ч проби	бр	1,00	77,00	77,00
443	Монтаж осветително тяло аварийно евакуационно осветление	бр	126,00	6,49	817,74
444	Монтаж и настройка централа вентилация	бр	1,00	38,50	38,50
445	Монтаж система димни люкове	бр	2,00	82,50	165,00
	Всичко IV:				37 445,51
	ОБЩО част ЕЛЕКТРО				74 985,77

Част: ВиК

I. ВОДОПРОВОД					
446	Демонтаж съществуващ водопровод от поцинковани тръби	м	810,00	5,79	4 689,90
447	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	174,30	6,44	1 122,49
448	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	146,55	6,67	977,49
449	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 мм за циркуляционна вода, вкл. фасонни части	м	8,50	6,44	54,74
450	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	29,10	7,71	224,36
451	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	20,75	8,20	170,15
452	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 мм за циркуляционна вода, вкл. фасонни части	м	50,10	7,71	386,27
453	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	34,90	10,06	351,09
454	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	45,45	10,55	479,50
455	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 мм за циркуляционна вода, вкл. фасонни части	м	28,85	10,06	290,23
456	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 40 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	30,25	11,98	362,40
457	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 40 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	26,15	16,43	429,64

458	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ϕ 40 мм за циркуляционна вода, вкл. фасонни части	м	1,40	11,98	16,77
459	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ϕ 50 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	1,20	15,15	18,18
460	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ϕ 50 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	1,20	21,93	26,32
461	Доставка и монтаж поцинковани тръби 2 ", вкл. фасонни части	м	181,65	28,51	5 178,84
462	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ϕ 20 мм (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)	бр	290,00	0,82	237,80
463	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ϕ 25 мм (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)	бр	92,00	1,03	94,76
464	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ϕ 32 мм (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)	бр	106,00	1,22	129,32
465	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ϕ 40 мм (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)	бр	52,00	2,32	120,64
466	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ϕ 50 мм (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)	бр	2,00	2,43	4,86
467	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ϕ 2 " (точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)	бр	115,00	3,32	381,80
468	Доставка и монтаж на СК ½ "	бр	71,00	14,02	995,42
469	Доставка и монтаж на СК ¾ "	бр	3,00	22,03	66,09
470	Доставка и монтаж на СК ¾ " с изпразнител	бр	2,00	26,15	52,30
471	Доставка и монтаж на СК 1 "	бр	1,00	22,43	22,43
472	Доставка и монтаж на СК 1 ½ "	бр	2,00	39,88	79,76
473	Доставка и монтаж на СК 1 ½ " с изпразнител	бр	2,00	48,71	97,42
474	Доставка и монтаж на СК 1 ¼ "	бр	4,00	30,68	122,72
475	Доставка и монтаж на СК 1 ¼ " с изпразнител	бр	4,00	33,95	135,80
476	Доставка и монтаж на ОК 1 "	бр	1,00	20,02	20,02
477	Доставка и монтаж на ОК 1 ¼ "	бр	2,00	26,27	52,54
478	Доставка и монтаж на ОК 1 ½ "	бр	2,00	32,08	64,16
479	Доставка и монтаж на ел. бойлер 80 л, 2 kW, емайлиран	бр	2,00	420,00	840,00
480	Доставка и монтаж на ел. бойлер 200 л, 5 kW, емайлиран	бр	1,00	865,50	865,50
481	Доставка и монтаж ел. бойлер за монтаж под мивка 15 л, 2 kW, емайлиран	бр	1,00	323,20	323,20
482	Доставка и монтаж на ел. бойлер с две серпентини 500 л, 7,5 kW, емайлиран	бр	2,00	1 956,70	3 913,40
483	Доставка и монтаж на кухненска смесителна батерия	бр	12,00	137,10	1 645,20
484	Доставка и монтаж на тоалетна смесителна батерия	бр	52,00	149,20	7 758,40
485	Доставка и монтаж на клозетно казанче	бр	56,00	140,80	7 884,80
486	Доставка и монтаж на смесител за душ	бр	8,00	134,75	1 078,00
487	Доставка и монтаж на вентил за писоар	бр	3,00	75,02	225,06
488	Доставка и монтаж на вентил за съдомиялна машина	бр	1,00	65,45	65,45
489	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа Q=3 м ³ /час, H=6 м	бр	1,00	392,70	392,70
490	Доставка и монтаж на водомер 30 м ³ /час	бр	1,00	332,20	332,20
491	Доставка и монтаж на водомер 5 м ³ /час	бр	2,00	105,93	211,86
492	Доставка и монтаж на водомер 10 м ³ /час	бр	1,00	252,34	252,34
493	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ϕ 20 мм, d=6 mm	м	152,30	0,99	150,78

494	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 20 мм, d=10 mm	м	152,30	1,03	156,87
495	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 25 мм, d=6 mm	м	29,10	1,12	32,59
496	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 25 мм, d=10 mm	м	70,85	1,17	82,89
497	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 32 мм, d=6 mm	м	34,90	1,23	42,93
498	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 32 мм, d=10 mm	м	74,30	1,31	97,33
499	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 40 мм, d=6 mm	м	30,25	1,09	32,97
500	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 40 мм, d=10 mm	м	27,55	1,53	42,15
501	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 50 мм, d=6 mm	м	1,20	1,65	1,98
502	Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф 50 мм, d=10 mm	м	1,20	1,76	2,11
503	Доставка и полагане изолация каменна минерална вата d=30 mm	м	181,65	5,94	1 079,00
504	Направа водомерна шахта	бр	1,00	1 333,58	1 333,58
505	Доставка и монтаж пожарен кран 2 "	бр	6,00	75,64	453,84
506	Промиване на водопровод в сграда	м	710,35	0,12	85,24
507	Изпробване на водопроводна инсталация в сграда	м	710,35	0,26	184,69
	Всичко I:				47 023,27
	II. КАНАЛИЗАЦИЯ				
508	Демонтаж съществуващи канализационни тръби	м	598,00	5,68	3 396,64
509	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм	м	134,00	12,20	1 634,80
510	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм	м	92,70	15,90	1 473,93
511	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм в сгради	м	106,55	16,08	1 713,32
512	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 160 мм в сгради	м	66,10	23,32	1 541,45
513	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 200 мм в сгради	м	7,85	24,97	196,01
514	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 250 мм в сгради	м	9,40	28,66	269,40
515	Доставка и монтаж на PVC-U SN4 тръби ф 160 мм извън сгради	м	44,40	6,58	292,15
516	Доставка и монтаж на PVC-U SN4 тръби ф 200 мм извън сгради	м	8,15	14,94	121,76
517	Доставка и монтаж на PVC-U SN4 тръби ф 250 мм извън сгради	м	51,35	24,84	1 275,53
518	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф 110 мм	м	188,00	27,51	5 171,88
519	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм	бр	78,00	5,73	446,94
520	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм	бр	74,00	7,41	548,34
521	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 160 мм	бр	21,00	9,91	208,11
522	Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 /50	бр	76,00	5,55	421,80
523	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110/50	бр	8,00	9,81	78,48
524	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110/110	бр	67,00	10,17	681,39
525	Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/160/50	бр	2,00	11,68	23,36
526	Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/160/110	бр	8,00	11,80	94,40
527	Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/160/160	бр	32,00	12,29	393,28
528	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм	бр	40,00	7,21	288,40
529	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм	бр	38,00	9,30	353,40
530	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 160 мм	бр	11,00	12,17	133,87
531	Доставка и монтаж на PVC ПО ф 110 мм	бр	17,00	11,29	191,93
532	Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм	бр	56,00	3,94	220,64
533	Подвързване на кухненска мивка	бр	12,00	35,55	426,60

534	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат	бр	52,00	97,26	5 057,52
535	Доставка и монтаж на клозетно седало	бр	51,00	96,12	4 902,12
536	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм	бр	36,00	18,47	664,92
537	Доставка и монтаж на сифон за душ кабина	бр	2,00	18,59	37,18
538	Доставка и монтаж на писоар	бр	18,00	143,48	2 582,64
539	Подвързване на съдомиална машина	бр	1,00	844,80	844,80
540	Доставка и монтаж на вентилационна шапка	бр	10,00	49,23	492,30
541	Доставка и монтаж на вентилационен клапан	бр	14,00	31,95	447,30
542	Изпробване на сградна канализация	м	398,35	0,80	318,68
543	Направа на изкоп за хор. канал извън сграда с дълбочина до 2 м	м3	83,10	16,31	1 355,36
544	Засипване с трамбоване на изкоп извън сграда	м3	78,95	19,36	1 528,47
545	Пренасяне на излишна пръст до 50 м с колички	м3	4,25	25,72	109,31
546	Направа на ревизионна шахта до 2 м	бр	1,00	999,95	999,95
547	Направа на дъждоприемна решетка	бр	5,00	250,80	1 254,00
548	Направа на линеен отводнител	бр	2,00	280,17	560,34
	Всичко II:				42 752,70
	ОБЩО част Вик				89 775,97

Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО					
I. ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА					
549	Abies concolor - Конколорка - 2.50-3.00 м	бр	6,00	409,20	2 455,20
550	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' - Лъжекипарис - 1.75-2.00 м	бр	7,00	79,31	555,17
551	Picea abies - Обикновен смърч - 2.50-3.00 м	бр	4,00	275,33	1 101,32
552	Picea pungens - Сребрист смърч - 2.50-3.00 м	бр	3,00	528,99	1 586,97
II. ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА					
553	Acer platanoides 'Royal Red' - Шестил - 2.00-2.50 м	бр	2,00	66,77	133,54
554	Betula pendula - Бреза - 2.00-2.50 м	бр	3,00	19,87	59,61
555	Cydonia oblonga - Дюла - 2.00-2.50 м	бр	1,00	6,68	6,68
556	Malus domestica - Ябълка - 2.00-2.50 м	бр	2,00	6,68	13,36
557	Tilia platyphillos - Едроллистна липа - 2.00-2.50 м	бр	6,00	20,02	120,12
558	Tilia tomentosa - Сребролистна липа - 2.00-2.50 м	бр	7,00	20,02	140,14
III. ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ХРАСТИ					
559	Chamaecyparis lawsoniana 'Globus' - Лъжекипарис - 0.30-0.40 м	бр	6,00	20,02	120,12
560	Cupressocyparis leylandii - Купресокипарис - 1.25-1.50 м	бр	3,00	33,11	99,33
IV. ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ					
561	Geranium macrorrhizum - Здравец 0.20-0.30 м	бр	203,00	1,76	357,28
562	Lavandula angustifolia - Лавандула - 0.20-0.30 м	бр	120,00	2,09	250,80
563	Santolina viridis - Зелена сантолина - 0.20-0.30 м	бр	62,00	2,09	129,58
V. ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА ЛИСТОПАДНИ ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ					
564	Forsythia x intermedia - Форзиция - 0.60-0.80 м	бр	110,00	1,10	121,00
565	Spiraea x vanhouttei - Майски сняг - 0.60-0.80 м	бр	54,00	1,10	59,40
VI. ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА СЕЗОННИ ЦВЕТА					
VII. ТРЕВНИ ПЛОЩИ					
566	Доставка и разстилане на обогатен почвен субстрат (включително обработка на почвата, фрезование, нивелиране с подравняване)	м3	130,00	27,47	3 571,10
567	Затревяване (включително сеитба и коститба)	м2	1 300,00	9,02	11 726,00
	ОБЩО част ПАРКОУСТРОЙСТВО				22 974,67

Част: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ					
568	Прахов пожарогасител 6 кг с клас на праха ABC, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007 и декларация за гасителна ефективност на праха, по т.8 от БДС EN 615:2009	бр	15,00	42,35	635,25

569	Прахов пожарогасител 6 кг с клас на праха ВС, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007 и декларация за гасителна ефективност на праха, по т.8 от БДС EN 615:2009	бр	2,00	41,14	82,28
570	Прахов пожарогасител 12 кг с клас на праха ВС, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007 и декларация за гасителна ефективност на праха, по т.8 от БДС EN 615:2009	бр	2,00	72,60	145,20
571	Воден пожарогасител 9 л, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007	бр	16,00	42,35	677,60
572	Водопенен пожарогасител 9 л, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007 и декларация за гасителна ефективност на пенообразувателя, по БДС EN 1568:2008	бр	3,00	48,40	145,20
573	Пожарогасител с въглероден диоксид /CO ₂ / 5 кг, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007	бр	12,00	99,22	1 190,64
574	Пп одеяло 1,5/1,5 м тежък тип, с гасителна ефективност по т.4 от БДС EN 1869:2002	бр	2,00	72,60	145,20
ОБЩО част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ					3 021,37

ОБЩО ЗА ОБЕКТА	2 079 062,49
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5%	103 953,12
ВСИЧКО С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	2 183 015,61
ДДС 20 %	436 603,12
ВСИЧКО С ДДС	2 619 618,73

Кристиян Дешков
/трите имена на представляващия участника/

.....
/подпис и печат/

Дата: 30/03/2018 г.