



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БИЛДИНГ КОМФОРТ” ЕООД, гр. Велико Търново**

**ПРЕДМЕТ: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:**

**За Обособена позиция № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище – Велико Търново”**

## ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка на основание чл.112, ал. 1 от ЗОП

№ BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-05

Днес 07.08.2018 г. в град Велико Търново, между:

**1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева – Главен счетоводител Община Велико Търново и лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна.

и

**2. „БИЛДИНГ КОМФОРТ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” №9, ет. 3 и с адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Шипка” № 16, етаж 1, с ЕИК: 202372115, тел.: 02/4940405; e-mail: buildingcomfort.ltd@gmail.com, представлявано от управителя Андрей Тодоров, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № РД 24-70 от 18.07.2018 г. по обществена поръчка вписана в регистъра на АОП с уникален № 00073-2018-0006 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции: За Обособена позиция № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище – Велико Търново”, се сключи този договор за следното:

1

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи, включени в обхвата на обществена поръчка с предмет: **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерни образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции: За Обособена позиция № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново“.**

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на проекта за обекта и техническата спецификация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка.

Чл.2(1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му и има действие до изтичане на всички гаранционни срокове на възложените работи в срока на действие на договора.

- Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция е 120 /сто и двадесет/ календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

- Срок за изпълнение на дейностите по строително – монтажните работи по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове е до датата на изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, включени в него.

(2) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, предложен в офертата на Изпълнителя, но не по-късно от крайната дата за приключване на дейността, съгласно плана за изпълнение на проекта към Административен договор за БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 04.10.2017 г. с № от ИСУН-BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца от подписване на ДБФП от дата 04.10.2017 г. и в който срок се включва изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за окончателно плащане. Всички дейности, включително: окончателно разплащане към изпълнители, представянето на окончателния технически отчет и окончателния финансов отчет по проекта трябва да приключат в рамките на срока за изпълнение на проекта. Крайната дата за изпълнение на дейността по проекта - 04.04.2019 г., е определена на база график за реализиране на

2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при условията на Административен договор за БФП. В горния случай се запазва предложението от участника срок за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проекта.

## II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3 (1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностна сметка, в това число непредвидени разходи в размер на 0 %. *(посочва се в приложимите случаи, ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДБФП за съответния обект в размер допустим за обекта)*, е както следва:

За изпълнение на СМР общо в размер на **1 678 541,68** /един милион шестстотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и един лева и 68 ст./ **лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 2 014 250,02** /два милиона четиринадесет хиляди двеста и петдесет лева и 2 ст./ **лева**, в това число:

- *собствен принос на Община Велико Търново по проекта в размер на 667 061,54 /шестстотин шестдесет и седем хиляди шестдесет и един лева и 54 ст./ лева без ДДС, а с ДДС 800 473,85 /осемстотин хиляди четиристотин седемдесет и три лева и 85 ст./ лева.*

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

**30 % /тридесет на сто/ от стойността – авансово, а именно: 503 562,50** /петстотин и три хиляди петстотин шестдесет и два лева и 50 ст./ **лева без ДДС, а с ДДС 604 275,00** /шестстотин и четири хиляди двеста седемдесет и пет/ **лева**.

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени средства.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дн. срок след отстраняването им.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(3) Не подлежат на разплащане работи, некомплектвани с разходооправдателни документи – подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени платежни документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:

Получател: Община Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2

БУЛСТАТ: 000133634

Ид. № по ЗДДС: BG000133634

МОЛ: инж. Даниел Панов

Получил фактурата: Ръководител проект - Зорница Кънчева-Миладинова

Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по ДБФП от дата 04.10.2017 г. с № BG16RFOP001-1.009-0001-C01 по ОПРР 2014-2020 г.”.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това число от работния проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;

4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор констатира недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или е налице отклонение от проекта за обекта и/или материалите не са съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор или са констатирани други несъответствия и/или изпълнението не отговаря на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неуспорени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN \_\_\_\_\_, BIC код на банката \_\_\_\_\_, при \_\_\_\_\_, клон \_\_\_\_\_, Велико Търново.

(10) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

4



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

(11) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в стойността по чл.3, ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДБФП.

(13) Стойността на непредвидените разходи за работите по ал. 10 се определя съгласно установените с документите по ал. 11 количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочени в Количествено-стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка	4,20 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	100 %;
- допълнителни разходи върху механизация	50 %;
- доставно - складови разходи	15 %;
- печалба	10 %.

### III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в този договор задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго

5



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и/или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по-горе.

Чл.7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

(5) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по ал. 5.

(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(8) Разплащанията по ал.7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(9) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(11) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(13) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(14) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.

(15) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(16) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

(18) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:**

Чл.8(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената работа.

(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа. Дейностите, изпълнявани в рамките на проекта следва да гарантират, че всички остатъчни или извлечени материали от проектната дейност ще бъдат използвани повторно, рециклирани и/или депонирани по начин, който не вреди на околната среда.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез техническия ръководител на обекта: Тодорка Танева.

Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи не подлежат на заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително-технически норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ.

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за строително-монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били извършени.

## V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. Ресурсите, в това число персонал, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки) организиран в Техническото предложение трябва да бъде наличен в предложения вид и обем при изпълнение на съответните дейности по договора.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна страна.

## ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на СМР, с последиците на чл.21, ал.3 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от цената, в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им изпълнение;
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено извършени работи- до качествено изпълнение на същите;

## VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгласно разпоредбите на Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по-големи: 1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години; 2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години; 3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години; 4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години; 5. за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години; 6. за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 години.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта.

(3) За появилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 48 часа след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят срок и съставят протокол, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези дефекти. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

## VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на **4,5 % (четири цяло и пет процента)** от стойността на обществената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора без ДДС, а именно в размер на **75 534,38 /седемдесет и пет хиляди петстотин тридесет и четири лева и 38 ст./ лева.**

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 50% ще бъде възстановена, респ. върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 50% ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на възложителя валидна банкова гаранция или застрахователна полица или гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на всички гаранционни срокове и която се възстановява, респ. връща след изтичане им.

(3) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение – гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(5) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката като неустойка за развалянето.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция в размер на 50% от стойността на договора до приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това изпълнителят е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за предвидения процент - 50% от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(7) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем дни преди изтичането ѝ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до приключване и приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това за предвидения процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по договора.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

(11) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(12) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от датата на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови застрахователната полица и тя е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи сумата по гаранцията в седемдневен срок от датата на получаване на покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането ѝ.

(13) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването ѝ, на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по раздел IX „Непреодолима сила“, освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## Х. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 04.10.2017 г. с № от ИСУН BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число да спазва насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност“ е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от /наименование/ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.3, чл.4 и чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

## XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33(1) Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;
3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.
4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са налице условията по чл.7, ал.13 от договора или не изпълни друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на договора.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. При представена банкова гаранция, респ. застрахователна полица ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по нея.

(2) Извън случаите по чл. 33, ал.1, договорът се прекратява с изпълнение на възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима по него сума.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

## ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.35 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:

1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението/известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;

Чл.36 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



**ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Приложение Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ИНЖ. ДАНИЕЛ** .....  
**Кмет на община Велико**



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Даниела Данчева  
Главен счетоводител  
Община Велико Търново

Съгласуван с:  
Надя Петрова:  
Директор на дирекция ОП

Русанка Александрова  
Главен юрисконсулт в дирекция ОП

Зорница Кънчева  
Началник отдел ОС в Дирекция СУ 1

Марисла Цонева  
Директор на дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:  
Мая Тодор ..... ерт в Дирекция ОП

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Образец № 4

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: *„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:*

**За Обособена позиция № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище – Велико Търново”**

Долуподписаният Андрей Тодоров, в качеството ми на Управител на „БИЛДИНГ КОМФОРТ” ЕООД, с ЕИК: 202372115, актуален телефон: 02/4940405; факс: НЯМА; електронна поща [buildingcomfort.ltd@gmail.com](mailto:buildingcomfort.ltd@gmail.com);

Регистрация по ЗДДС: BG 202372115

Разплащателна сметка:

IBAN сметка: IBAN 03

BIC код на банката: BIC

Банка: БАНКА

Адрес на банката: АДРЕС

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената обществена поръчка с предмет: *„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:*

**За Обособена позиция № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище – Велико Търново”**

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията, заложиени в Техническата спецификация на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в срок.

**Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС.**

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

**1. Предлаганото от нас общо възнаграждение за изпълнение на позицията е както следва:**

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.


Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



**ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**1 678 541,68 /един милион шестотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и един лева и шестдесет и осем стотинки/ лева без ДДС**

**2 014 250,02 /два милиона четиринадесет хиляди двеста и петдесет лева и две стотинки/ лева с ДДС,**

**Посоченото възнаграждение включва:**

**/заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената от нас методология на работа/.** Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор и образувано съгласно приложена количествено-стойностна сметка и анализи за доказване на единичните цени.

Потвърждаваме, че общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи.

Съгласни сме, че непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, подлежат на заплащане при извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по-горе количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата ни оферта и посочени в Количествено-стойностната сметка.

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка	4,20лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	100%;
- допълнителни разходи върху механизация	50%;
- доставно - складови разходи	15%;
- печалба	10%.

**Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**Аванс в размер на 30 % от стойността на договора на обществената поръчка.  
/Предложение за аванс не повече от 35% от стойността на поръчката/**

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30 дневен срок по банков път след представяне на гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса

Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дневен срок след отстраняването им.

**Начин на плащане:** по банков път, с платежно нареждане в български лева.

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1/ Количествено стойностна сметка;
- 2/ Анализи за всички работи;
- 3/ Ел. носител.

Дата 13/ 06/ 2018 г.  
Име и фамилия Андрей Тодоров  
Подпис на упълномощеното лице  
Наименование на участника и печат „БИЛДИНГ КОМФОРТ“ ЕООД



Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

## ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ОПРР

Възложител: Община Велико Търново

Обособена позиция 4: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново“

Име на участника: "БИЛДИНГ КОМФОРТ" ЕООД

Част: АРХИТЕКТУРА						
№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
<b>А. РЕМОНТ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВИ</b>						
<b>І. КОРПУС А+Б+В</b>						
1	1	Демонтаж улуци от поц. ламарина и складиране на годните за последващ монтаж	м	196.00	2.81	550.76
2	2	Демонтаж водосточни казанчета от поц. ламарина и складиране на годните за последващ монтаж	бр	12.00	4.35	52.20
3	3	Демонтаж челни дъски без запазване на материалите	м	196.00	1.50	294.00
4	4	Демонтаж снегозадръжане по метални керемиди и складиране на годните елементи за последващ монтаж	м	45.00	2.51	112.95
5	5	Разпокриване със запазване на материалите - керемиди	м2	924.00	3.34	3,086.16
6	6	Разпокриване със запазване на материалите - метални керемиди	м2	275.00	3.87	1,064.25
7	7	Разпокриване със запазване на материалите - капаци	м	163.00	3.01	490.63
8	8	Разпокриване със запазване на материалите - метални капаци	м	25.00	1.21	30.25
9	9	Демонтаж летвена скара без запазване на материалите	м2	924.00	1.50	1,386.00
10	10	Частична подмяна скара от дъски под метални керемиди (20%)	м2	55.00	6.80	374.00
11	11	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	17.00	28.01	476.17
12	12	Подмяна на единични дървени ребра на покривна конструкция, вкл. обработка с импрегниращ инсектициден грунд	м3	4.00	730.04	2,920.16
13	13	Удължаване стрехи на покриви с керемиди по детайл /само конструкция/	м	134.76	46.07	6,208.39
14	14	Удължаване стрехи на покриви с метални керемиди по детайл /само конструкция/	м	48.01	46.07	2,211.82
15	15	Доставка и монтаж челни дъски, вкл. обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране	м	196.00	11.79	2,310.84
16	16	Монтаж годни демонтирани улуци	м	98.00	6.00	588.00
17	17	Доставка и монтаж нови улуци от поцинкована ламарина	м	98.00	18.05	1,768.90
18	18	Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина	м	196.00	10.51	2,059.96
19	19	Монтаж годни демонтирани водосточни казанчета	бр	6.00	9.27	55.62
20	20	Доставка и монтаж нови водосточни казанчета от поц. ламарина	бр	6.00	38.20	229.20
21	21	Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране	м2	123.00	24.66	3,033.18
22	22	Направа контролетвена и летвена скара по покрив, вкл. обработка с импрегниращ инсектициден грунд	м2	123.00	6.90	848.70
23	23	Доставка и монтаж подпокривно фолио /под керамични керемиди/	м2	924.00	2.95	2,725.80
24	24	Монтаж годни керемиди /от разпокриването/	м2	739.20	7.01	5,181.79
25	25	Доставка и монтаж керемиди - нови	м2	184.80	30.87	5,704.78
26	26	Монтаж годни капаци /от разпокриването/	м	130.40	4.10	534.64
27	27	Доставка и монтаж капаци - нови	м	32.60	18.00	616.14

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
28	28	Монтаж годни метални керемиди /от разпокриването/	м2	220.00	4.59	1,009.80
29	29	Доставка и монтаж метални керемиди - нови	м2	55.00	31.50	1,732.50
30	30	Монтаж годни метални капаци /от разпокриването/	м	20.00	2.99	59.80
31	31	Доставка и монтаж метални капаци - нови	м	5.00	16.20	81.00
32	32	Монтаж снегозадържане по метални керемиди /от разпокриването/	м	36.00	2.99	107.64
33	33	Доставка и монтаж снегозадържане	м	9.00	13.54	121.86
34	34	Почистване подпокривно пространство, вкл. смъкване на отпадъците	м2	912.05	1.74	1,586.97
35	35	Доставка и монтаж PP паропропусклива мембрана	м2	912.05	2.43	2,216.28
36	36	Доставка и монтаж топлоизолация от каширана минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост I=0.035 W/mK в подпокривно пространство	м2	912.05	21.30	19,426.67
<b>Всичко ПОКРИВИ КОРПУС А+Б+В:</b>						<b>71,257.81</b>
<b>II. КОРПУС А1</b>						
4.1	37	Частичен демонтаж снегозадържане по метални керемиди и складиране на годните елементи за последващ монтаж	м	10.00	2.51	25.10
6.1	38	Частично разпокриване със запазване на материалите - метални керемиди	м2	25.00	3.87	96.75
34	39	Почистване подпокривно пространство, вкл. смъкване на отпадъците	м2	293.50	1.74	510.69
35	40	Доставка и монтаж PP паропропусклива мембрана	м2	293.50	2.43	713.21
36	41	Доставка и монтаж топлоизолация от каширана минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост I=0.035 W/mK в подпокривно пространство	м2	293.50	21.30	6,251.55
28.1	42	Монтаж метални керемиди /от разпокриването/	м2	25.00	4.59	114.75
32	43	Монтаж снегозадържане по метални керемиди /от разпокриването/	м	10.00	2.99	29.90
21.1	44	Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. дървена скара, обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране	м2	38.35	24.66	945.71
11	45	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	4.00	28.01	112.04
<b>Всичко ПОКРИВИ КОРПУС А1:</b>						<b>8,799.70</b>
<b>III КОРПУС Г</b>						
5.1	46	Частично разпокриване със запазване на материалите - керемиди	м2	25.00	3.34	83.50
37	47	Частичен демонтаж летвена скара без запазване на материалите	м2	25.00	4.99	124.75
11	48	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	8.00	28.01	224.08
12	49	Подмяна на единични дървени ребра на покривна конструкция, вкл. обработка с импрегниращ инсектициден грунд	м3	0.30	730.04	219.01
38	50	Доставка и монтаж обшивка от поц. ламарина	м2	10.00	28.56	285.60
21.1	51	Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. дървена скара, обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране	м2	88.34	24.66	2,178.46
34	52	Почистване подпокривно пространство, вкл. смъкване на отпадъците	м2	705.50	1.74	1,227.57
35	53	Доставка и монтаж PP паропропусклива мембрана	м2	705.50	2.43	1,714.37
36	54	Доставка и монтаж топлоизолация от каширана минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост I=0.035 W/mK в подпокривно пространство	м2	705.50	21.30	15,027.15
24	55	Монтаж годни керемиди /от разпокриването/	м2	20.00	7.01	140.20
25	56	Доставка и монтаж керемиди - нови	м2	5.00	30.87	154.35
<b>Всичко ПОКРИВИ КОРПУС Г:</b>						<b>21,379.04</b>
<b>IV. КОРПУС Д</b>						
1	57	Демонтаж улуци от поц. ламарина и складиране на годните за последващ монтаж	м	64.00	2.81	179.84
2	58	Демонтаж водосточни казанчета от поц. ламарина и складиране на годните за последващ монтаж	бр	6.00	4.35	26.10
40	59	Демонтаж S-ове от поцинкована ламарина	бр	6.00	4.35	26.10
39	60	Демонтаж водосточни тръби от поц. ламарина	м	33.00	3.34	110.22



№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
3	61	Демонтаж челни дъски без запазване на материалите	м	64.00	1.50	96.00
41	62	Разпокриване със запазване на материалите - LT ламарина	м2	812.00	4.99	4,051.88
8.1	63	Разпокриване със запазване на материалите - капаци от ламарина	м	31.80	1.21	38.48
11	64	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	10.00	28.01	280.10
42	65	Направа скара от дъски под LT ламарина	м2	812.00	6.80	5,521.60
43	66	Удължаване стрехи на покриви с LT ламарина по детайл /само конструкция/	м	115.00	46.10	5,301.50
16	67	Монтаж годни демонтирани улици	м	32.00	6.00	192.00
17	68	Доставка и монтаж нови улици от поцинкована ламарина	м	41.00	18.05	740.05
18	69	Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина	м	73.00	10.51	767.23
19	70	Монтаж годни демонтирани водосточни казанчета	бр	3.00	9.27	27.81
20	71	Доставка и монтаж нови водосточни казанчета от поц. ламарина	бр	3.00	38.20	114.60
44	72	Доставка и монтаж нови S-ове от поц. ламарина	бр	6.00	25.00	150.00
45	73	Монтаж годна LT ламарина /от разпокриването/	м2	649.60	7.01	4,553.70
46	74	Доставка и монтаж нова LT ламарина с PVC покритие	м2	162.40	28.74	4,667.38
26	75	Монтаж годни капаци /от разпокриването/	м	15.90	4.10	65.19
27	76	Доставка и монтаж капаци - нови	м	15.90	18.90	300.51
38	77	Доставка и монтаж обшивка от поц. ламарина	м2	18.00	28.56	514.08
15	78	Доставка и монтаж челни дъски, вкл. обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране	м	115.00	11.79	1,355.85
21	79	Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране	м2	92.00	24.66	2,268.72
34	80	Почистване подпокривно пространство, вкл. смъкване на отпадъците	м2	700.90	1.74	1,219.57
35	81	Доставка и монтаж PP паропропусклива мембрана	м2	700.90	2.43	1,703.19
36	82	Доставка и монтаж топлоизолация от каширана минерална вата с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост I=0.035 W/mK в подпокривно пространство	м2	700.90	21.30	14,929.17
		<b>Всичко ПОКРИВИ КОРПУС Д:</b>				<b>49,200.87</b>
		<b>ВСИЧКО А ПОКРИВИ:</b>				<b>150,637.42</b>
		<b>Б. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ</b>				
		<b>I. КОРПУС А+Б+В</b>				
47	83	Фасадно скеле	м2	2,068.60	4.80	9,929.28
40	84	Демонтаж S-ове от поцинкована ламарина	бр	12.00	4.35	52.20
39	85	Демонтаж водосточни тръби от поц. ламарина	м	171.00	3.34	571.14
48	86	Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери от прозорци на първи етаж и сутерен	бр	31.00	15.30	474.30
49	87	Почистване, грундиране и боядисване метални решетки	м2	223.34	8.81	1,967.63
50	88	Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от поц. ламарина	м	361.86	1.35	488.51
104	89	Очукване нездрава мазилка	м2	125.52	4.09	513.38
11	90	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	3.76	28.01	105.32
107	91	Изкърпване с вароциментова мазилка	м2	125.52	18.68	2,344.71
51	92	Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 80 мм и коефициент на топлопроводност I=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	1,138.05	26.27	29,896.57
52	93	Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см и коефициент на топлопроводимост I=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	82.20	42.15	3,464.73
53	94	Направа фасадна топлоизолация по цокъл с XPS-F с дебелина 80 мм, вкл. мрежа и шпакловка	м2	117.17	41.07	4,812.17

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
54	95	Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводност I=0.03 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см	м	1,065.26	11.78	12,548.76
55	96	Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см	м	361.86	13.34	4,827.21
56	97	Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 1023, вкл. грунд	м2	1,593.09	18.61	29,647.40
57	98	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	137.40	4.55	625.17
58	99	Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована мрежа	м2	117.17	6.40	749.89
59	100	Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, цвят по RAL 6013	м2	117.17	42.80	5,014.88
60	101	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 см	м	361.86	29.34	10,616.97
44	102	Доставка и монтаж нови S-ове от поц. ламарина	бр	12.00	25.00	300.00
		<b>Козирки</b>				
122.1	103	Полагане на контактен грунд	м2	11.52	2.39	27.53
61	104	Циментова шпакловка	м2	11.52	8.90	102.53
63	105	Грундиране и боядисване с фасаден дъна козирки	м2	11.52	8.32	95.85
		<b>Всичко ФАСАДИ КОРПУС А+Б+В:</b>				<b>119,176.13</b>
		<b>II. КОРПУС А2</b>				
47	106	Фасадно скеле	м2	1,783.36	4.80	8,560.13
40	107	Демонтаж S-ове от поцинкована ламарина	бр	11.00	4.35	47.85
39	108	Демонтаж водосточни тръби от поц. ламарина	м	101.00	3.34	337.34
48	109	Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери от прозорци на първи етаж и сутерен	бр	8.00	15.30	122.40
49	110	Почистване, грундиране и боядисване метални решетки	м2	3.36	8.81	29.60
50	111	Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от поц. ламарина	м	143.11	1.35	193.20
104	112	Очукване нездрава мазилка	м2	85.24	4.09	348.63
11	113	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	2.65	28.01	74.23
107	114	Изкърпване с вароциментова мазилка	м2	85.24	18.68	1,592.28
51	115	Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 80 мм и коефициент на топлопроводност I=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	779.38	26.27	20,474.31
52	116	Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см и коефициент на топлопроводност I=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	53.40	42.15	2,250.81
53	117	Направа фасадна топлоизолация по цокъл с XPS-F с дебелина 80 мм, вкл. мрежа и шпакловка	м2	72.93	41.07	2,995.24
54	118	Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводност I=0.03 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см	м	448.29	11.78	5,280.86
55	119	Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см	м	143.11	13.34	1,909.09
56	120	Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 1023, вкл. грунд	м2	989.68	18.61	18,417.94
57	121	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	125.83	4.55	572.53
58	122	Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована мрежа	м2	72.93	6.40	466.75
59	123	Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, цвят по RAL 6013	м2	72.93	42.80	3,121.40
60	124	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 см	м	143.11	29.34	4,198.85
44	125	Доставка и монтаж нови S-ове от поц. ламарина	бр	9.00	25.00	225.00
21.1	126	Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. дървена скара, обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране	м2	55.50	24.66	1,368.63
		<b>Козирки</b>				
122.1	127	Полагане на контактен грунд	м2	4.72	2.39	11.28

Заличена информация на основание чл. 49, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност		
					Един.	Обща	
61	128	Циментова шпакловка	м2	4.72	8.90	42.01	
62	129	Подмяна ламаринена обшивка	м2	4.72	25.17	118.80	
63	130	Грундиране и боядисване с фасаген дъна козирки	м2	4.72	8.32	39.27	
<b>Всичко ФАСАДИ КОРПУС А2:</b>							<b>72,798.43</b>
<b>III. КОРПУС А1</b>							
47	131	Фасадно скеле	м2	1,584.92	4.80	7,607.62	
40	132	Демонтаж S-ове от поцинкована ламарина	бр	6.00	4.35	26.10	
39	133	Демонтаж водосточни тръби от поц. Ламарина	м	70.80	3.34	236.47	
48	134	Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери от прозорци на първи етаж и сутерен	бр	15.00	15.30	229.50	
49	135	Почистване, грундиране и боядисване метални решетки	м2	14.40	8.81	126.86	
50	136	Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от поц. ламарина	м	138.30	1.35	186.71	
104	137	Очукване нездрава мазилка	м2	66.60	4.09	272.39	
11	138	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	2.00	28.01	56.02	
107	139	Изкърпване с вароциментова мазилка	м2	2.00	18.68	37.36	
51	140	Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 80 мм и коефициент на топлопроводност I=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	537.44	26.27	14,118.55	
52	141	Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см и коефициент на топлопроводност I=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	44.40	42.15	1,871.46	
53	142	Направа фасадна топлоизолация по цокъл с XPS-F с дебелина 80 мм, вкл. мрежа и шпакловка	м2	128.59	41.07	5,281.19	
54	143	Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводност I=0.03 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см	м	421.90	11.78	4,969.98	
55	144	Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см	м	138.30	13.34	1,844.92	
56	145	Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 1023, вкл. грунд	м2	729.51	18.61	13,576.18	
57	146	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	67.14	4.55	305.49	
58	147	Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована мрежа	м2	128.59	6.40	822.98	
59	148	Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, цвят по RAL 6013	м2	128.59	42.80	5,503.65	
60	149	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 см	м	138.30	29.34	4,057.72	
44	150	Доставка и монтаж нови S-ове от поц. ламарина	бр	6.00	25.00	150.00	
<b>Всичко ФАСАДИ КОРПУС А1:</b>							<b>61,281.15</b>
<b>IV. КОРПУС Г</b>							
47	151	Фасадно скеле	м2	1,599.41	4.80	7,677.17	
40	152	Демонтаж S-ове от поцинкована ламарина	бр	19.00	4.35	82.65	
39	153	Демонтаж водосточни тръби от поц. ламарина	м	142.00	3.34	474.28	
48	154	Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери от прозорци на първи етаж и сутерен	бр	26.00	15.30	397.80	
49	155	Почистване, грундиране и боядисване метални решетки	м2	97.49	8.81	858.89	
50	156	Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от поц. ламарина	м	126.20	1.35	170.37	
104	157	Очукване нездрава мазилка	м2	91.04	4.09	372.35	
11	158	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	2.73	28.01	76.47	
107	159	Изкърпване с вароциментова мазилка	м2	2.73	18.68	51.00	
51	160	Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 80 мм и коефициент на топлопроводност I=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	841.33	26.27	22,101.74	
52	161	Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см и коефициент на топлопроводност I=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	5.10	42.15	214.97	

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
53	162	Направа фасадна топлоизолация по цокъл с XPS-F с дебелина 80 мм, вкл. мрежа и шпакловка	м2	69.03	41.07	2,835.06
54	163	Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводност I=0.03 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см	м	197.05	11.78	2,321.25
55	164	Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см	м	126.20	13.34	1,683.51
56	165	Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 1023, вкл. грунд	м2	915.40	18.61	17,035.59
57	166	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	120.20	4.55	546.91
58	167	Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована мрежа	м2	69.03	6.40	441.79
59	168	Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, цвят по RAL 6013	м2	69.03	42.80	2,954.48
60	169	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 см	м	126.20	29.34	3,702.71
		<b>Козирки</b>				
122.1	170	Полагане на контактен грунд	м2	22.72	2.39	54.30
61	171	Циментова шпакловка	м2	22.72	8.90	202.21
62	172	Подмяна ламаринена обшивка	м2	22.72	25.17	571.86
63	173	Грундиране и боядисване с фасаген дъна козирки	м2	22.72	8.32	189.03
44	174	Доставка и монтаж нови S-ове от поц. ламарина	бр	19.00	25.00	475.00
		<b>Всичко ФАСАДИ КОРПУС Г:</b>				<b>65,491.39</b>
		<b>V. КОРПУС Д</b>				
47	175	Фасадно скеле	м2	966.51	4.80	4,639.25
48	176	Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери от прозорци на първи етаж и сутерен	бр	15.00	15.30	229.50
49	177	Почистване, грундиране и боядисване метални решетки	м2	14.40	8.81	126.86
50	178	Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от поц. ламарина	м	57.60	1.35	77.76
104	179	Очукване нездрава мазилка	м2	69.64	4.09	284.83
11	180	Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км	м3	2.09	28.01	58.54
107	181	Изкърпване с вароциментова мазилка	м2	2.09	18.68	39.04
51	182	Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 80 мм и коефициент на топлопроводност I=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	493.88	26.27	12,974.23
52	183	Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см и коефициент на топлопроводност I=0.035 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка	м2	6.00	42.15	252.90
53	184	Направа фасадна топлоизолация по цокъл с XPS-F с дебелина 80 мм, вкл. мрежа и шпакловка	м2	202.56	41.07	8,319.14
54	185	Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и коефициент на топлопроводност I=0.03 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см	м	303.85	11.78	3,579.35
55	186	Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см	м	57.60	13.34	768.38
56	187	Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 1023, вкл. грунд	м2	606.23	18.61	11,281.94
57	188	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	99.27	4.55	451.68
58	189	Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована мрежа	м2	202.56	6.40	1,296.38
59	190	Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, цвят по RAL 6013	м2	202.56	42.80	8,669.57
60	191	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 см	м	57.60	29.34	1,689.98
		<b>Всичко ФАСАДИ КОРПУС Д:</b>				<b>54,739.33</b>
		<b>ВСИЧКО Б - ФАСАДИ:</b>				<b>373,486.43</b>
		<b>В. ПОДМЯНА ДОГРАМА</b>				
		<b>I. КОРПУС А1</b>				

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
		<b>Прозорци</b>				
75	192	Изваждане на прозорци от зид всички размери	бр	71.00	15.00	1,065.00
64	193	Доставка и монтаж наеднокрил прозорец 120/80см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№3 по спецификация)	бр	17.00	124.36	2,114.12
65	194	Доставка и монтаж наеднокрил прозорец 90/240см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№5 по спецификация)	бр	12.00	257.46	3,089.52
66	195	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 260/240см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№6 по спецификация)	бр	27.00	743.22	20,066.94
67	196	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 240/240см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№7 по спецификация)	бр	9.00	686.29	6,176.61
68	197	Доставка и монтаж на двукрил прозорец 170/240см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№9 по спецификация)	бр	3.00	489.45	1,468.35
69	198	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/300см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№27 по спецификация)	бр	2.00	1,206.49	2,412.98
70	199	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/160см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№30 по спецификация)	бр	1.00	648.45	648.45
71.1	200	Вътрешно обръщане около дограма до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс	м	361.00	10.52	3,797.72
		<b>Врати</b>				
75.1	201	Изваждане на врати от зид всички размери	бр	14.00	15.00	210.00
72	202	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/210см от алуминиеви профили (№4 по спецификация)	бр	12.00	322.01	3,864.12
73	203	Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена врата 160/200см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№11 по спецификация)	бр	1.00	532.71	532.71
74	204	Доставка и монтаж на външна двукрила остъклена врата 200/320см от алуминиеви профили с прекъснат термомост, с горен неотваряем прозорец стъклопакет с нискоемисионно стъкло , осигурено срещу разпадане и разчупване с брава "Антипаник" (№12 по спецификация)	бр	1.00	977.99	977.99
71	205	Вътрешно обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс	м	76.00	10.52	799.52
		<b>Всичко ДОГРАМА КОРПУС А1:</b>				<b>47,224.03</b>
		<b>II. КОРПУС Г</b>				
		<b>Прозорци</b>				
75	206	Изваждане на прозорци от зид всички размери	бр	41.00	15.00	615.00
76	207	Доставка и монтаж наеднокрил прозорец 200/60см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№2 по спецификация)	бр	2.00	152.01	304.02
77	208	Доставка и монтаж на двукрил прозорец 240/120см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№12 по спецификация)	бр	3.00	348.84	1,046.52

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
78	209	Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 110/120см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№13 по спецификация)	бр	4.00	166.07	664.28
79	210	Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 120/120см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№14 по спецификация)	бр	16.00	180.13	2,882.08
80	211	Доставка и монтаж на двукрил прозорец 240/205см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№15 по спецификация)	бр	1.00	587.86	587.86
81	212	Доставка и монтаж на четирикрил прозорец 525/265см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№16 по спецификация)	бр	4.00	1,641.45	6,565.80
82	213	Доставка и монтаж на четирикрил прозорец 560/265см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№17 по спецификация)	бр	3.00	1,750.13	5,250.39
83	214	Доставка и монтаж на четирикрил прозорец 560/370см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№31 по спецификация)	бр	4.00	2,439.06	9,756.24
84	215	Доставка и монтаж на четирикрил прозорец 560/90см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№32 по спецификация)	бр	3.00	601.92	1,805.76
85	216	Доставка и монтаж на двукрил прозорец 240/140см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№33 по спецификация)	бр	1.00	405.09	405.09
71	217	Вътрешно обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка, вкл. ръбохранители и латекс	м	221.00	10.52	2,324.92
		<b>Врати</b>				
75.1	218	Изваждане на врати от зид всички размери	бр	8.00	15.00	120.00
86	219	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 90/200см от алуминиеви профили (№1 по спецификация)	бр	3.00	288.49	865.47
72	220	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/210см от алуминиеви профили (№4 по спецификация)	бр	1.00	322.01	322.01
73	221	Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена врата 160/200см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№11 по спецификация)	бр	2.00	532.71	1,065.42
88	222	Доставка и монтаж на външна витрина алуминиева дограма 255/240см от алуминиеви профили с прекъснат термомост с еднокрила врата, стъклопакет с нискоемисионно стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване с брави "Антипаник" (№13 по спецификация)	бр	1.00	1,168.04	1,168.04
89	223	Доставка и монтаж на външна витрина алуминиева дограма 270/240см от алуминиеви профили с прекъснат термомост с еднокрила врата, стъклопакет с нискоемисионно стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№14 по спецификация)	бр	1.00	1,080.75	1,080.75
71.2	224	Вътрешно обръщане около врати до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка, вкл. ръбохранители и латекс	м	46.00	10.52	483.92
		<b>Всичко ДОГРАМА КОРПУС Г:</b>				<b>37,313.57</b>
		<b>III. КОРПУС Д</b>				
		<b>Прозорци</b>				
75	225	Изваждане на прозорци от зид всички размери	бр	28.00	15.00	420.00

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
90	226	Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/60см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№4 по спецификация)	бр	3.00	74.68	224.04
65	227	Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/240см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№5 по спецификация)	бр	22.00	257.46	5,664.12
91	228	Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/120см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№4 по спецификация)	бр	3.00	137.94	413.82
71	229	Вътрешно обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка, вкл. ръбохранители и латекс	м	142.00	10.52	1,493.84
		<b>Врати</b>				
75.1	230	Изваждане на врати от зид всички размери	бр	11.00	15.00	165.00
86	231	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 90/200см от алуминиеви профили (№1 по спецификация)	бр	3.00	288.49	865.47
92	232	Доставка и монтаж на вътрешна двукрила витринна дограма 340/330см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№3 по спецификация)	бр	2.00	1,593.70	3,187.40
93	233	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 70/200см от алуминиеви профили (№6 по спецификация)	бр	2.00	243.80	487.60
94	234	Доставка и монтаж на външна еднокрила плътна врата 100/330см от алуминиеви профили с прекъснат термомост, с горен неотваряем прозорец стъклопакет с нискоемисионно стъкло (№17 по спецификация)	бр	1.00	456.05	456.05
95	235	Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена врата 100/330см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване с брави "Антипаник" (№17а по спецификация)	бр	1.00	619.65	619.65
96	236	Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена врата 200/210см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване с брави "Антипаник" (№18 по спецификация)	бр	2.00	1,049.05	2,098.10
71.2	237	Вътрешно обръщане около врати до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка, вкл. ръбохранители и латекс	м	72.00	10.52	757.44
		<b>Всичко ДОГРАМА КОРПУС Д:</b>				<b>16,852.53</b>
		<b>ВСИЧКО В - ДОГРАМА:</b>				<b>101,390.13</b>
		<b>Г. ДОСТЪПНА СРЕДА</b>				
97	238	Доставка на устройство за придвижване на инвалидни колички по стълбища - мобилен тип с батерии	бр	1.00	10,401.33	10,401.33
98	239	Доставка и монтаж на вертикална платформа за придвижване на инвалидни колички - 1бр. за монтаж на открито върху готов под в собствена самоносеща защитна конструкция от стоманени панели и рамки, покрити с електростатично нанесена боя. Панелите, вратите и носещата част - от метални рамки, противолъзгащо покритие по пода, електронно управление Осигурителни системи: със сензори с прекъсвачи за спиране на платформата при натъкване на препятствие и претоварване, със заключване на вратите преди тръгване и движение само при затворени врати, аварийен стоп бутон със звуков сигнал. товароподемност - 1 лице с инвалидна количка (да 340 кг) хидравлично задвижване - с електромотор с мощност на мотора - 0,55 kW скорост на движение - 3 м/мин, захранващо напрежение - 220 V, 50 Hz	бр	1.00	22,508.93	22,508.93
		<b>ВСИЧКО Г:</b>				<b>32,910.26</b>
		<b>Д. ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ</b>				

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м ка	Коли- чество	Стойност	
					Един.	Обща
<b>I. КОРПУС А2 - СТОЛОВА</b>						
99	240	Просичане отвори за врати в тухлен зид 25 см	м2	1.89	17.56	33.19
100	241	Демонтаж тоалетни мивки и смесителни батерии	бр	2.00	8.06	16.12
101	242	Демонтаж тоалетни седала/клекала комплект с казанче	бр	2.00	16.63	33.26
102	243	Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар	м2	27.76	6.90	191.54
103	244	Стъргане на стари пластове боя	м2	384.69	2.49	957.88
104	245	Очукване нездрава мазилка	м2	38.47	4.09	157.34
105	246	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	1.15	28.01	32.21
122	247	Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани	м2	384.69	2.39	919.41
106	248	Измиване стени и тавани	м2	384.69	0.31	119.25
107.1	249	Изкърпване мазилка по стени и тавани	м2	38.47	18.68	718.62
108	250	Зидария от газобетон дебелина 10 см	м2	210.95	38.18	8,054.07
109	251	Направа окачен таван от влагоустойчив гипскартон /същ. WC/	м2	5.71	27.76	158.51
110	252	Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители	м2	38.47	9.82	377.78
111	253	Гипсова шпакловка по тавани	м2	5.71	10.31	58.87
112	254	Боядисване стени и тавани с латекс, вкл. грундиране	м2	423.16	5.38	2,276.60
113.1	255	Боядисване стени и тавани с влагоустойчива боя - трикратно	м2	5.71	5.91	33.75
114	256	Полагане на фаянс по стени	м2	27.76	39.29	1,090.69
115	257	Направа армирана циментова замазка с дебелина до 4 см	м2	5.71	18.45	105.35
116	258	Полагане теракот по под	м2	5.71	39.29	224.35
117	259	Направа первази от теракот с височина до 10 см	м	14.90	7.79	116.07
118	260	Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи	м2	10.00	37.62	376.20
120	261	Доставка и полагане на PVC подпрозоречни плотове с ширина 20 см , монтирани конзолно на стена	м	19.80	28.06	555.59
121	262	Обработка пукнатини в съществуваща мозайка по под	м	18.50	23.42	433.27
119	263	Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под	м2	329.30	7.17	2,361.08
<b>Всичко I ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ СТОЛОВА:</b>						<b>19,401.00</b>
<b>II. КОРПУС Г - МАЛЪК ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН</b>						
<b>Съблекални</b>						
102.1	264	Демонтаж компроментирани участъци от фаянсва облицовка по стени помещение, вкл. хастар	м2	12.00	6.90	82.80
124	265	Демонтаж балатум/линолеум	м2	16.88	1.80	30.38
75.1	266	Изваждане на врата от зид - всички видове	бр	3.00	15.00	45.00
75.2	267	Изваждане на вътрешни прозорци от зид - всички видове	бр	1.00	15.00	15.00
103	268	Стъргане на стари пластове боя	м2	334.03	2.49	831.73
104	269	Очукване нездрава мазилка	м2	33.40	4.09	136.61
105	270	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	1.00	28.01	28.01
106	271	Измиване стени и тавани	м2	421.73	0.31	130.74
122.2	272	Полагане на контактен грунд по стени и тавани	м2	421.73	2.39	1,007.93
107.2	273	Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани	м2	33.40	18.68	623.91
125	274	Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. ръбохранители (съществуваща дограма)	м	75.50	10.52	794.26
114	275	Полагане на фаянс по стени (H=2.00 m)	м2	12.00	39.29	471.48
118	276	Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи	м2	14.00	37.62	526.68
110	277	Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители	м2	421.73	9.82	4,141.39
111.1	278	Гипсова шпакловка по тавани, вкл. ръбохранители	м2	137.56	10.31	1,418.24
112	279	Боядисване стени и тавани с латекс, вкл. грундиране	м2	421.73	5.38	2,268.91
113	280	Боядисване с влагоустойчив латекс по стени и тавани, вкл. грундиране	м2	63.87	5.91	377.47
119	281	Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под	м2	136.25	7.17	976.91
<b>Малък физкультурен салон</b>						
75.2	282	Изваждане на вътрешни прозорци от зид - всички видове	бр	3.00	15.00	45.00
103	283	Стъргане на стари пластове боя	м2	324.37	2.49	807.68
104	284	Очукване нездрава мазилка	м2	32.44	4.09	132.68
105	285	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	1.00	28.01	28.01
106	286	Измиване стени и тавани	м2	324.37	0.31	100.55
122	287	Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани	м2	324.37	2.39	775.24
107.2	288	Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани	м2	32.44	18.68	605.98

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
125	289	Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. ръбохранители (съществуваща дограма)	м	32.70	10.52	344.00
110	290	Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители	м2	169.57	9.82	1,665.18
111.2	291	Гипсова шпакловка по тавани с височина над 4 м	м2	154.80	10.31	1,595.99
112.1	292	Боядисване стени с латекс, вкл. грундиране	м2	169.57	5.38	912.29
112.2	293	Боядисване с латекс по тавани с височина над 4 м, вкл. грундиране	м2	154.80	5.38	832.82
133	294	Циклене на дървена спортна настилка /дюшеме/	м2	154.50	3.82	590.19
134	295	Трикратно лакиране с износостойчив лак на дървена спортна настилка /дюшеме/	м2	154.50	4.62	713.79
		<b>Всичко II ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ МАЛЪК ФИЗК. САЛОН:</b>				<b>23,056.85</b>
		<b>III. КОРПУС Г - ГОЛЯМ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН</b>				
		<b>Съблекални</b>				
102.1	296	Демонтаж компроментирани участъци от фаянсва облицовка по стени помещение, вкл. хастар	м2	12.00	6.90	82.80
103	297	Стъргане на стари пластове боя	м2	314.54	2.49	783.20
104	298	Очукване нездрава мазилка	м2	2.00	4.09	8.18
105	299	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	2.00	28.01	56.02
106	300	Измиване стени и тавани	м2	314.54	0.31	97.51
122	301	Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани	м2	314.54	2.39	751.75
107.2	302	Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани	м2	62.91	18.68	1,175.16
125	303	Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. ръбохранители (съществуваща дограма)	м	58.00	10.52	610.16
114.1	304	Полагане на фаянс по стени (Н=2.00 m)	м2	12.00	39.29	471.48
118	305	Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи	м2	16.00	37.62	601.92
110	306	Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители	м2	263.23	9.82	2,584.92
111.1	307	Гипсова шпакловка по тавани, вкл. ръбохранители	м2	122.25	10.31	1,260.40
112	308	Боядисване стени и тавани с латекс, вкл. грундиране	м2	256.51	5.38	1,380.02
113.2	309	Боядисване с влагоустойчива боя по стени и тавани - трикратно	м2	58.03	5.91	342.96
119	310	Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под	м2	92.03	7.17	659.86
126	311	Почистване, грундиране и боядисване парапет стълбище	м2	9.00	5.40	48.60
		<b>Голям физкултурен салон</b>				
103	312	Стъргане на стари пластове боя	м2	499.33	2.49	1,243.33
104	313	Очукване нездрава мазилка	м2	49.93	4.09	204.21
105	314	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	1.50	28.01	42.02
106	315	Измиване стени и тавани	м2	499.33	0.31	154.79
122	316	Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани	м2	499.33	2.39	1,193.40
107.2	317	Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани	м2	49.93	18.68	932.69
125	318	Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. ръбохранители (съществуваща дограма)	м	113.40	10.52	1,192.97
118	319	Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи	м2	33.00	37.62	1,241.46
110	320	Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители	м2	219.72	9.82	2,157.65
111.3	321	Гипсова шпакловка по ребрести тавани с височина над 4 м, вкл. ръбохранители	м2	279.61	10.31	2,882.78
112.1	322	Боядисване стени с латекс, вкл. грундиране	м2	219.72	5.38	1,182.09
112.3	323	Боядисване с латекс по ребрести тавани с височина над 4 м, вкл. грундиране	м2	279.61	5.38	1,504.30
133	324	Циклене на дървена спортна настилка /дюшеме/	м2	279.25	3.82	1,066.74
134	325	Трикратно лакиране с износостойчив лак на дървена спортна настилка /дюшеме/	м2	279.25	4.62	1,290.14
		<b>Всичко III ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ ГОЛЯМ ФИЗК. САЛОН:</b>				<b>27,203.51</b>
		<b>IV. КОРПУС Г - БАСЕЙН</b>				
		<b>Съблекални</b>				
102.1	326	Демонтаж компроментирани участъци от фаянсва облицовка по стени помещение, вкл. хастар	м2	15.00	6.90	103.50
103	327	Стъргане на стари пластове боя	м2	327.24	2.49	814.83
104	328	Очукване нездрава мазилка	м2	32.72	4.09	133.82
105	329	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	1.00	28.01	28.01
106	330	Измиване стени и тавани	м2	327.24	0.31	101.44
122.2	331	Полагане на контактен грунд по стени и тавани	м2	327.24	2.39	782.10

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
107.2	332	Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани	м2	32.72	18.68	611.21
125	333	Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. ръбохранители (съществуваща дограма)	м	56.20	10.52	591.22
114	334	Полагане на фаянс по стени	м2	15.00	39.29	589.35
118	335	Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи	м2	11.00	37.62	413.82
110	336	Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители	м2	327.24	9.82	3,213.50
111.1	337	Гипсова шпакловка по тавани, вкл. ръбохранители	м2	77.75	10.31	801.60
112	338	Боядисване с латекс по стени и тавани, вкл. грундиране	м2	370.84	5.38	1,995.12
113	339	Боядисване с влагоустойчив латекс по стени и тавани, вкл. грундиране	м2	34.15	5.91	201.83
119	340	Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под	м2	56.69	7.17	406.47
126	341	Почистване, грундиране и боядисване парапет стълбище	м2	9.00	5.40	48.60
		<b>Басейн</b>				
102.1	342	Демонтаж компроментирани участъци от фаянсва облицовка по стени помещение, вкл. хастар	м2	120.97	6.90	834.69
138	343	Демонтаж компроментирани участъци от керамична облицовка по под помещение басейн, вкл. замазка	м2	45.00	9.32	419.40
102.2	344	Демонтаж фаянсва облицовка по стени и дъно басейн, вкл. хастар	м2	275.00	6.90	1,897.50
103	345	Стъргане на стари пластове боя	м2	377.50	2.49	939.98
104	346	Очукване нездрава мазилка	м2	12.00	4.09	49.08
105	347	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	80.00	28.01	2,240.80
122.3	348	Полагане на контактен грунд по греди и тавани	м2	377.50	2.39	902.23
107.3	349	Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани	м2	12.00	18.68	224.16
130	350	Противовлажна шпакловка по греди и тавани	м2	377.50	8.91	3,363.53
113.3	351	Боядисване с влагоустойчив латекс по греди и тавани, вкл. грундиране	м2	377.50	5.91	2,231.03
128	352	Изравнителна циментова замазка по стени помещение, стени и дъно басейн, вкл. хастар	м2	440.97	13.51	5,957.50
129	353	Циментова шпакловка по стени помещение, стени и дъно басейн, вкл. хастар	м2	440.97	8.91	3,929.04
131	354	Доставка и монтаж на керамична облицовка по под помещение	м2	45.00	50.28	2,262.60
114.2	355	Доставка и монтаж на фаянс по стени помещение	м2	120.97	39.29	4,752.91
132	356	Доставка и монтаж на стъклокерамична облицовка по стени и дъно басейн	м2	275.00	49.68	13,662.00
135	357	Обработка стъклокерамична облицовка по стени и дъно басейн с антибактериален препарат	м2	275.00	2.10	577.50
136	358	Доставка и монтаж бордови камък	м	53.36	48.19	2,571.42
137	359	Почистване метални ограничители, стълби и парапети	м	125.00	1.90	237.50
		<b>Всичко IV ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ БАСЕЙН:</b>				<b>57,889.29</b>
		<b>ВСИЧКО Д - ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ:</b>				<b>160,460.91</b>
		<b>Е. ЕКСТЕРИОР</b>				
		<b>I. СЪТЛБИЩЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЮЖЕН ДВОР УЧИЛИЩЕ</b>				
139	360	Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - площадки	м2	55.65	42.80	2,381.82
140	361	Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - стъпала	м2	11.88	48.60	577.37
141	362	Направа облицовка по борд от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило	м2	32.50	48.60	1,579.50
142	363	Доставка и монтаж завършващ профил за гранитогрес	м	91.00	3.05	277.55
143	364	Доставка и монтаж метален парапет по детайл	м	25.68	78.30	2,010.74
57	365	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	25.60	4.55	116.48
144	366	Циментова мазилка по нови бетонови повърхности /дъно, страници и чела/	м2	40.56	16.10	653.02
61	367	Циментова шпакловка	м2	40.56	8.90	360.98
145	368	Боядисване с екстериорна боя в цвят по RAL, вкл. грунд	м2	40.56	5.97	242.14
146	369	Декоративна керамична облицовка	м2	28.00	56.31	1,576.68
147	370	Доставка и монтаж метални пилони с височина 10 м	бр	3.00	1,192.95	3,578.85
		<b>Всичко I СЪТЛБИЩЕ ДО ЮЖЕН ДВОР</b>				<b>13,355.13</b>
		<b>II. РЕМОНТ ИГРИЩЕ СЕВЕРОЗАПАД</b>				
148	371	Демонтаж метална оградна мрежа	м2	108.00	1.58	170.64
149	372	Демонтаж врати за минифутбол	бр	2.00	9.99	19.98
150	373	Разваляне настилка от изкуствена трева	м2	1,599.94	1.80	2,879.89

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
151	374	Доставка, полагане и уплътняване каменна фракция 5-15 и пясък с обща дебелина 5 см	м3	80.00	39.52	3,161.60
152	375	Доставка и монтаж на мултифункционална тревна настилка, цвят зелен, с влакна от полипропилен с дължина 40-60 мм, вплетени във високо еластична основа, покрити с латекс, в т.ч. засипка със слой кварцов пясък и каучуков гранулат за регулиране височината на "стъблата" и плътността на покритието	м2	1,599.94	41.10	65,757.53
153	376	Направа хоризонтална маркировка с ширина 10 см, цвят бял	м	622.20	2.65	1,648.83
154	377	Доставка и монтаж оградна мрежа от стоманена тел 5 мм с полиестерно покритие - за ремонт на съществуваща ограда с височина 3 м	м2	108.00	7.75	837.00
155	378	Доставка и монтаж на метална двукрила врата 270/270	бр	2.00	1,350.00	2,700.00
156	379	Направа на изравнителна бетонна настилка за подход към входове игрища, в т.м. направа на стъпала	м2	62.09	11.62	721.49
157	380	Доставка и монтаж на баскетболната система от стомана - табло от поликарбонатно стъкло, твърд ринг и мрежа 8 мм (EN 1270)	бр	2.00	1,200.00	2,400.00
158	381	Доставка и монтаж на врата за мини футбол / хандбал 3.00 x 2.00 x 1.00 м за външно ползване - от алуминиев профил 80x80 мм с дебелина 3 мм (EN 749) с мрежа полиестер 6 мм. с пълнеж	бр	4.00	724.50	2,898.00
159	382	Доставка и монтаж на подвижни колчета за мрежа за волейбол	к-т	1.00	695.00	695.00
<b>Всичко II ИГРИЩЕ СЕВЕРОЗАПАД:</b>						<b>83,889.96</b>
<b>III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПОРНА СТЕНА ЮГ</b>						
104	383	Очукване нездрава мазилка	м2	240.00	4.09	981.60
144.1	384	Циментова мазилка	м2	240.00	16.10	3,864.00
126.1	385	Почистване, грундиране и боядисване метален парапет	м2	108	5.40	583.20
<b>Всичко III ПОДПОРНА СТЕНА:</b>						<b>5,428.80</b>
<b>IV. РЕМОНТ ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ ОКОЛО КОРПУСИ И ЦЕНТРАЛЕН ВХОД</b>						
160	386	Направа крайчвац кофраж за настилки	м2	42.00	18.35	770.70
161	387	Доставка и монтаж заварена арм. мрежа ф8 20/20 см	м2	1,080.00	6.62	7,149.60
122.4	388	Полагане на контактен грунд по стари бетонови настилки	м2	1,080.00	2.39	2,581.20
162	389	Доставка и полагане бетон В20 с добавка за водоуплътност за армирана бетонова настилка с деб.10 см	м3	108.00	150.10	16,210.80
139.1	390	Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - при платформа за инвалиди	м2	12.29	42.80	526.01
<b>Всичко IV ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ:</b>						<b>27,238.31</b>
<b>V. СТЬЛБА И ПЛОЩАДКА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА РАЗЛИВНО ПОМЕЩЕНИЕ</b>						
<i>Разливно - стълба N3</i>						
140	391	Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - стъпала	м2	3.70	48.60	179.82
139	392	Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - площадки	м2	9.39	42.80	401.89
163	393	Доставка и монтаж покривни термопанели с пълнеж PU и дебелина 4 см	м2	13.09	41.00	536.69
164	394	Доставка и монтаж окомплектовка за крайчване термопанел	м	6.00	13.60	81.60
165	395	Доставка и монтаж окомплектовка за връзка покривен термопанел със стена	м	6.00	13.60	81.60
166	396	Доставка и монтаж дървена ръкохватка за парапет, вкл. лакиране	м	11.14	17.08	190.27
<b>Всичко V СТЬЛБА РАЗЛИВНО:</b>						<b>1,471.87</b>
<b>VI. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪНШНИ СТЬЛБИ КЪМ СТОЛОВА И ОБЩЕЖИТИЕ</b>						
<i>Столова - стълба N2</i>						
167	397	Демонтаж метална стълба към столова	бр	1.00	84.99	84.99
168	398	Демонтаж покритие от LT ламарина по козирка стъпала	м2	6.47	4.99	32.29
49.1	399	Почистване, грундиране и боядисване метална конструкция козирка	м2	6.47	8.81	57.00
140	400	Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - стъпала	м2	3.27	48.60	158.92
139	401	Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - площадки	м2	2.33	42.80	99.72

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м ка	Коли- чество	Стойност	
					Един.	Обща
163.1	402	Доставка и монтаж върху съществуваща конструкция покривни термопанели с пълнеж PU и дебелина 4 см	м2	6.47	41.00	265.27
164	403	Доставка и монтаж окомплектовка за крайчване термопанел	м	4.00	13.60	54.40
165	404	Доставка и монтаж окомплектовка за връзка покривен термопанел със стена	м	4.00	13.60	54.40
166	405	Доставка и монтаж дървена ръкохватка за парапет, вкл. лакиране	м	4.70	17.08	80.28
		<b>Общезитие - стълба N1</b>				
169	406	Демонтаж метална стълба към общезитие	бр	1.00	95.70	95.70
140	407	Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - стълала	м2	3.60	48.60	174.96
139	408	Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично лепило, осигурен срещу плъзгане - площадки	м2	2.80	42.80	119.84
163	409	Доставка и монтаж покривни термопанели с пълнеж PU и дебелина 4 см	м2	6.40	41.00	262.40
164	410	Доставка и монтаж окомплектовка за крайчване термопанел	м	5.45	13.60	74.12
165	411	Доставка и монтаж окомплектовка за връзка покривен термопанел със стена	м	5.45	13.60	74.12
166	412	Доставка и монтаж дървена ръкохватка за парапет, вкл. лакиране	м	6.81	17.08	116.31
		<b>Всичко VI РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪНШНИ СТЪЛБИ:</b>				<b>1,804.72</b>
		<b>ВСИЧКО Е - ЕКСТЕРИОР:</b>				<b>133,188.79</b>
		<b>ОБЩО част АРХИТЕКТУРА</b>				<b>919,163.68</b>
<b>Част: ОВ</b>						
		<b>Вентилационна инсталация-басейн</b>				
170	413	Доставка и монтаж на рекуперативен блок V=6000m3/h; H=260Pa, Нел=2x1,5kW/400V	бр.	1.00	10,211.74	10,211.74
171	414	Доставка и монтаж на канален ел. нагревател 800/500; 24kW/400V;6000m3/h;ΔPв-х=32Pa;	бр.	1.00	197.52	197.52
172	415	Доставка и монтаж на топлообменник COT 800/800-2R 80kW; вода 80/60°C;ΔPв-х=27Pa; работна мощност 45kW	бр.	1.00	278.95	278.95
173	416	Шумозаглушител 700X400-10/10; L=1000mm	бр.	2.00	173.91	347.82
174	417	Доставка и монтаж на таванни решетки SPK-4 595x595, вкл. регулираща секция	бр.	6.00	116.30	697.80
175	418	Доставка и монтаж на стенни решетки HN-600x300, вкл. регулираща секция	бр.	12.00	126.68	1,520.16
176	419	Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина, вкл. фасонни елементи	м <sup>2</sup>	298.00	29.27	8,722.46
177	420	Доставка и монтаж на ПЖР 600x700 с ел. задвижка	бр.	2.00	200.89	401.78
178	421	Доставка и монтаж на НЖР 500x1500 с мрежа	бр.	1.00	133.62	133.62
179	422	Доставка и монтаж на вентилационна шапка за въздуховод 600x600 мм	бр.	1.00	136.81	136.81
180	423	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване	кг	596.00	4.40	2,622.40
181	424	Проба на вентилатори и ел.калорифер	бр.	3.00	55.00	165.00
182	425	Хидравлична проба на топлообменник	бр.	1.00	72.00	72.00
183	426	Функционална проба и настройка на вентилационна инсталация	бр.	1.00	350.00	350.00
		<b>Всичко вентилационна инсталация-басейн</b>				<b>25858.06</b>
		<b>общо за часкт ОВ</b>				<b>25858.06</b>
<b>Част: ЕЛЕКТРО</b>						
		<b>ВЪНШНО РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ</b>				
184	427	Доставка на прожектор 70W, к-кт с метал халогенна лампа 70W, IP65	бр	4.00	112.09	448.36
185	428	Доставка на прожектор 400W асиметричен, к-кт с метал халогенна лампа HQI-T 400W, IP65	бр	20.00	248.58	4,971.60
186	429	Доставка на метален стълб, H=9m над терен, к-кт със стойка за монтаж на 2 прожектора и разклонителна кутия	бр	6.00	516.76	3,100.56

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
187	430	Доставка и монтаж на стойка за монтаж на 2 прожектора 400w на височина 8м	бр	4.00	34.69	138.76
188	431	Доставка и монтаж на стойка за монтаж на прожектор 70w на височина 6м	бр	4.00	26.94	107.76
189	432	Доставка на ел.табло ТО-1 (разпределително), метален шкаф, стоящ 700/500/215, к-кт с апаратура за защита и управление на осветлението, оборудване по чертеж	бр	1.00	793.16	793.16
190	433	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø40mm	м	425.00	2.63	1,117.75
191	434	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x6 мм2	м	440.00	6.92	3,044.80
192	435	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5 мм2	м	170.00	2.30	391.00
193	436	Доставка и монтаж на заземителна шина 40x3мм	м	40.00	5.06	202.40
194	437	Доставка на заземителен кол 1500x63x63x4мм	бр	11.00	19.12	210.32
195	438	Направа на изкоп III категория 0.8/0.4м с обратно засипване и трамбоване	м	420.00	7.85	3,297.00
196	439	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за повече от един кабел	м	420.00	3.48	1,461.60
197	440	Монтаж и изправяне на стълб до Н=9м височина	бр	6.00	135.96	815.76
198	441	Направа на фундамент с шахта, монтаж и свързване на табло "ТО-1"	бр	1.00	220.56	220.56
199	442	Монтаж и насочване на прожектори на стълб и на фасада	бр	24.00	17.09	410.16
200	443	Пуско-наладъчни работи по табло ТО-1	бр	1.00	238.58	238.58
201	444	Набиване на заземителни колове за направа на заземително огнище	бр	11.00	24.95	274.45
202	445	Измерване на защитно заземление	бр	11.00	17.09	187.99
<b>Всичко изграждане ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ</b>						<b>21,432.57</b>
<b>ОБЩО част ЕЛЕКТРО</b>						<b>21,432.57</b>
<b>Част: ВиК</b>						
<b>I ВОДОПРОВОД</b>						
<b>I.1. Фрагменти 7, 8, 9 и 10 - физкултурен салон</b>						
203	446	Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	36.45	10.75	391.84
204	447	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	36.45	11.50	419.18
205	448	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	8.10	13.07	105.87
206	449	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	8.10	12.52	101.41
207	450	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	9.65	18.36	177.17
208	451	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	9.65	18.43	177.85
209	452	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 20 мм	бр	62.00	0.31	19.22
210	453	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 25 мм	бр	22.00	0.31	6.82
211	454	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 32 мм	бр	16.00	0.40	6.40
212	455	Доставка и монтаж на СК ½ "	бр	6.00	11.12	66.72
213	456	Доставка и монтаж на комплект смесител за тоалетна мивка	бр	16.00	111.17	1,778.72
214	457	Доставка и монтаж на клозетно казанче	бр	6.00	104.96	629.76
215	458	Доставка и монтаж на смесител за душ	бр	21.00	111.98	2,351.58
<b>Всичко водопровод физкултурен салон</b>						<b>6,232.54</b>
<b>I.7. басейн</b>						
205	459	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	5.00	13.07	65.35
206	460	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	5.00	12.52	62.60
207	461	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	4.50	18.36	82.62
208	462	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	4.50	18.43	82.94

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
217	463	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 63 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	8.65	22.07	190.91
218	464	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 63 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	5.70	22.45	127.97
219	465	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 90 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	63.10	41.00	2,587.10
210	466	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 25 мм	бр	12.00	0.31	3.72
211	467	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 32 мм	бр	8.00	0.40	3.20
220	468	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 63 мм	бр	11.00	0.44	4.84
221	469	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 90 мм	бр	48.00	0.47	22.56
212	470	Доставка и монтаж на СК ½ "	бр	2.00	11.12	22.24
216	471	Доставка и монтаж на ОК ½ "	бр	1.00	10.95	10.95
222	472	Доставка и монтаж на СК 1 "	бр	7.00	16.62	116.34
223	473	Доставка и монтаж на ОК 1 "	бр	3.00	17.37	52.11
224	474	Доставка и монтаж на СК 2 "	бр	3.00	38.69	116.07
225	475	Доставка и монтаж на ОК 2 "	бр	1.00	40.06	40.06
226	476	Доставка и монтаж на СК 2 ½ "	бр	10.00	41.40	414.00
227	477	Доставка и монтаж на ОК 2 ½ "	бр	2.00	43.79	87.58
228	478	Доставка и монтаж на електромагнитен вентил 2 ½ "	бр	1.00	151.55	151.55
229	479	Доставка и монтаж на филтър за басейн	бр	2.00	199.62	399.24
230	480	Доставка и монтаж на помпа за басейн	бр	2.00	97.79	195.58
231	481	Доставка и монтаж на теплообменник	бр	2.00	842.36	1,684.72
232	482	Доставка и монтаж на ел. бойлер 500 л с една серпентина	бр	3.00	1,466.10	4,398.30
233	483	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа Q=1 м³/час, H=12 м	м	2.00	124.61	249.22
		<b>Всичко водопровод басейн</b>				<b>11,171.77</b>
		<b>Общо ВОДОПРОВОД</b>				<b>17,404.31</b>
		<b>II КАНАЛИЗАЦИЯ</b>				
		<b>II.1. Фрагмент 7, 8, 9, и 10 - физкултурен салон</b>				
234	484	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм	м	14.60	8.15	118.99
236	485	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм	м	4.00	17.05	68.20
235	486	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм	бр	11.00	2.13	23.43
237	487	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм	бр	4.00	4.09	16.36
238	488	Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50	бр	5.00	2.74	13.70
239	489	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50	бр	6.00	4.18	25.08
240	490	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110	бр	4.00	5.67	22.68
241	491	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм	бр	4.00	2.13	8.52
242	492	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм	бр	4.00	4.10	16.40
243	493	Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм	бр	4.00	18.70	74.80
244	494	Доставка и монтаж на клозетно седало	бр	4.00	95.99	383.96
245	495	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм	бр	10.00	28.00	280.00
246	496	Доставка и монтаж на вентилационен клапан	бр	8.00	37.13	297.04
		<b>Всичко канализация физкултурен салон</b>				<b>1,349.16</b>
		<b>II.2. басейн</b>				
247	497	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм и фасонни части	м	10.20	21.45	218.79
247	498	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм и фасонни части	м	23.25	21.45	498.71
245	499	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм	бр	8.00	28.00	224.00
		<b>Всичко канализация басейн</b>				<b>941.50</b>
		<b>II.3. отводняване терен</b>				
248	500	Доставка и монтаж на PVC-U SN 8 тръби ф 160 мм	м	218.90	21.15	4,629.74


№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
249	501	Доставка и монтаж на PVC-U SN 8 тръби ф 200 мм	м	117.15	22.34	2,617.13
250	502	Доставка и монтаж дъждоприемна шахта двойна	бр	3.00	218.00	654.00
251	503	Доставка и монтаж дъждоприемна решетка L=87,00 м	бр	1.00	6,810.00	6,810.00
252	504	Доставка и монтаж дъждоприемна решетка 110,00 м	бр	1.00	9,240.00	9,240.00
253	505	Ревизия и ремонт на сградна канализация	бр	1.00	1,379.99	1,379.99
		<b>Всичко отводняване терен</b>				<b>25,330.86</b>
		<b>Всичко КАНАЛИЗАЦИЯ</b>				<b>27,621.52</b>
		<b>ОБЩО част ВиК</b>				<b>45,025.83</b>
		<b>Всичко СМР по ОПРР без ДДС</b>				<b>1,011,480.14</b>
		<b>ДДС 20%</b>				<b>202,296.03</b>
		<b>Всичко СМР по ОПРР с ДДС</b>				<b>1,213,776.17</b>

*Тодор*

*Тодор*

.....  
/трите имена на представляващия участника/

.....  
/подпис и печат/



Дата:

*7.6.2018*

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

## ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - собствен принос

Възложител: Община Велико Търново

Обособена позиция 4: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново“

Име на участника: "БИЛДИНГ КОМФОРТ" ЕООД

Част: АРХИТЕКТУРА						
№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
	<b>A.</b>	<b>ОБЩЕЖИТИЕ - КОРПУС А2</b>				
	<b>I.</b>	<b>ПЪРВИ ЕТАЖ</b>				
1	1	Преместване мебели	чч	26,00	9,24	240,24
2	2	Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар	м2	86,89	6,90	599,54
3	3	Разваляне на тухлен зид 12 см, включително фаянс	м2	51,65	9,05	467,43
4	4	Демонтаж тоалетни мивки и смесителни батерии	бр	8,00	8,06	64,48
5	5	Демонтаж тоалетни клекала и седала	бр	6,00	16,63	99,78
6	6	Стъргане на стари пластове боя	м2	92,88	2,49	231,27
7	7	Очукване нездрава мазилка	м2	10,00	4,09	40,90
8	8	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	35,00	28,01	980,35
9	9	Направа зид 12.5 см от газобетонни блокчета	м2	10,20	41,20	420,24
10	10	Вароциментова мазилка по стени	м2	107,29	15,19	1 629,74
11	11	Измиване стени и тавани	м2	92,88	0,31	28,79
12	12	Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани	м2	276,51	2,39	660,86
13	13	Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани	м2	10,00	18,68	186,80
14	14	Полагане на фаянс по стени	м2	63,97	39,29	2 513,38
16	15	Боядисване стени и тавани с влагоустойчив латекс, вкл. грундиране	м2	171,79	5,91	1 015,28
17	16	Полагане теракот по под	м2	41,43	39,29	1 627,78
18	17	Направа первази от теракот с височина до 10 см	м	18,33	7,79	142,79
19	18	Боядисване с блажна боя на таблени врати и каси	м2	32,84	8,21	269,62
20	19	Доставка и монтаж на 10 см от пода прегради с височина 2 м, от PVC профили с плътна част MDF	м2	25,61	164,38	4 209,77
21	20	Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи	м2	9,00	37,62	338,58
22	21	Доставка и монтаж на сгъваем опорен парапет за хора с увреждания	бр.	1,00	162,43	162,43
		<b>Всичко I:</b>				<b>15 930,05</b>
	<b>II.</b>	<b>ВТОРИ ЕТАЖ</b>				
1	22	Преместване мебели	чч	34,00	9,24	314,16
6	23	Стъргане на стари пластове боя	м2	171,53	2,49	427,11
7	24	Очукване нездрава мазилка	м2	17,29	4,09	70,72
8	25	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	2,00	28,01	56,02
11	26	Измиване стени и тавани	м2	171,53	0,31	53,17
12	27	Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани	м2	189,49	2,39	452,88
13	28	Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани	м2	17,29	18,68	322,98
23	29	Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители	м2	137,55	9,96	1 370,00
24	30	Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители	м2	88,12	10,41	917,33



№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли-чество	Стойност	
					Един.	Обща
15	31	Боядисване стени и тавани с латекс, вкл. грундиране	м2	328,25	5,38	1 765,99
25	32	Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг"	м2	23,56	27,76	654,03
26	33	Направа изравнителна циментова замазка със ср. дебелина до 4 см	м2	17,96	13,51	242,64
17	34	Полагане теракот по под	м2	17,96	39,29	705,65
18	35	Направа первази от теракот с височина до 10 см	м	12,48	7,79	97,22
36	36	Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под	м2	72,10	7,17	516,96
		<b>Всичко II:</b>				<b>7 966,86</b>
		<b>III. ТРЕТИ ЕТАЖ</b>				
1	37	Преместване мебели	чч	54,00	9,24	498,96
28	38	Демонтаж дървени и PVC первази по под	м	152,34	0,50	76,17
27	39	Демонтаж балатум/линолеум	м2	248,91	1,80	448,04
29	40	Разваляне мозаечни подови первази с височина до 15 см	м	10,00	2,19	21,90
2	41	Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар	м2	5,00	6,90	34,50
252	42	Просичане отвори в тухлен зид 25 см	м2	21,40	17,56	375,78
6	43	Стъргане на стари пластове боя	м2	652,65	2,49	1 625,10
7	44	Очукване нездрава мазилка	м2	65,27	4,09	266,95
8	45	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	11,00	28,01	308,11
30	46	Направа зид 10 см от газобетонни блокчета	м2	330,72	38,18	12 626,89
11	47	Измиване стени и тавани	м2	652,65	0,31	202,32
12	48	Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани	м2	1 011,55	2,39	2 417,60
13	49	Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани	м2	65,27	18,68	1 219,24
14	50	Полагане на фаянс по стени	м2	169,21	39,29	6 648,26
10	51	Вароциментова мазилка по стени	м2	661,44	15,19	10 047,27
23	52	Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители	м2	850,89	9,96	8 474,86
15.1	53	Боядисване стени с латекс, вкл. грундиране	м2	850,89	5,38	4 577,79
16.1	54	Боядисване стени с влагоустойчив латекс, вкл. грундиране	м2	46,63	5,91	275,58
25	55	Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг"	м2	375,07	27,76	10 411,94
31	56	Доставка и монтаж над окачен таван на минерална вата с дебелина 10 см и I=0,035 W/mK	м2	375,07	9,94	3 728,20
26	57	Направа изравнителна циментова замазка със ср. дебелина до 4 см	м2	58,21	13,51	786,42
17	58	Полагане теракот по под	м2	64,98	39,29	2 553,06
18	59	Направа первази от теракот с височина до 10 см	м	50,36	7,79	392,30
36	60	Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под	м2	101,77	7,17	729,69
37	61	Направа саморазливна самохоризонтираща замазка с дебелина до 8 мм	м2	189,34	20,03	3 792,48
32	62	Доставка и полагане ламиниран паркет с устойчивост на износване AC5, клас 33	м2	189,34	36,28	6 869,26
33	63	Доставка и полагане PVC первази за ламиниран паркет	м	191,40	5,12	979,97
		<b>Всичко III:</b>				<b>80 388,64</b>
		<b>IV. СЪЛБИЩНА КЛЕТКА</b>				
6	64	Стъргане на стари пластове боя	м2	210,97	2,49	525,32
7	65	Очукване нездрава мазилка	м2	21,10	4,09	86,30
8	66	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	0,63	28,01	17,65
11.1	67	Измиване стени	м2	210,97	0,31	65,40
12.1	68	Полагане на контактен грунд по стени	м2	210,97	2,39	504,22
13.1	69	Изкърпване вароциментова мазилка по стени	м2	21,10	18,68	394,15
23	70	Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители	м2	160,99	9,96	1 603,46
15.1	71	Боядисване стени с латекс, вкл. грундиране	м2	210,97	5,38	1 135,02
35	72	Почистване и боядисване параван стълбище	м2	19,44	5,40	104,98


№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м ка	Коли-чество	Стойност	
					Един.	Обща
34	73	Почистване и боядисване декоративен парапет пред прозорци	м2	9,18	5,40	49,57
25	74	Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстрон"	м2	16,99	27,76	471,64
31	75	Доставка и монтаж над окачен таван на минерална вата с дебелина 10 см и I=0,035 W/mK	м2	16,99	9,94	168,88
		<b>Всичко IV:</b>				<b>5 126,59</b>
		<b>V. ДОГРАМА</b>				
		<b>Прозорци</b>				
253.1	76	Изваждане на прозорци от зид всички размери	бр	59,00	15,00	885,00
39	77	Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 70/60см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№1 по спецификация)	бр	8,00	68,34	546,72
40	78	Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/240см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№5 по спецификация)	бр	12,00	257,46	3 089,52
41	79	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 260/240см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№6 по спецификация)	бр	13,00	743,22	9 661,86
42	80	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 240/240см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№7 по спецификация)	бр	3,00	686,29	2 058,87
43	81	Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 75/200см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№8 по спецификация)	бр	6,00	178,72	1 072,32
44	82	Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 180/320см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло (№19 по спецификация)	бр	2,00	686,29	1 372,58
45	83	Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 75/120см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№24 по спецификация)	бр	9,00	107,56	968,04
46	84	Доставка и монтаж на двукрил прозорец 240/300см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№25 по спецификация)	бр	2,00	858,33	1 716,66
47	85	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/160см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№29 по спецификация)	бр	1,00	648,45	648,45
48	86	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 300/300см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№21 по спецификация)	бр	1,00	1 072,62	1 072,62
49	87	Вътрешно обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка, вкл. ръбохранители и латекс	м	300,00	10,52	3 156,00
		<b>Врати</b>				
253.2	88	Изваждане на врати от зид всички размери	бр	13,00	15,00	195,00
50	89	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/200см, самозатваряща се, димоуплътнена (№1м по спецификация)	бр	3,00	812,27	2 436,81
51	90	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/200см от алуминиеви профили (№2 по спецификация)	бр	1,00	315,00	315,00

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли-чество	Стойност	
					Един.	Обща
52	91	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/200см, самозатваряща се, димоуплътнена (№2м по спецификация)	бр	7,00	812,27	5 685,89
53	92	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/210см от алуминиеви профили (№4 по спецификация)	бр	2,00	322,01	644,02
54	93	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/210см, самозатваряща се, димоуплътнена (№4м по спецификация)	бр	10,00	919,99	9 199,90
55	94	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 90/210см от алуминиеви профили (№5 по спецификация)	бр	7,00	290,00	2 030,00
56	95	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 90/210см, самозатваряща се, димоуплътнена (№5м по спецификация)	бр	2,00	840,04	1 680,08
57	96	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 70/200см от алуминиеви профили (№6 по спецификация)	бр	18,00	208,33	3 749,94
58	97	Доставка и монтаж на еднокрила остъклена врата 90/240см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№15 по спецификация)	бр	2,00	325,00	650,00
49.1	98	Вътрешно обръщане около врати до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка, вкл. ръбохранители и латекс	м	238,00	10,52	2 503,76
59	99	Доставка и монтаж алуминиева витрина за обособяване помещение портиер етаж 1 - врата 100/325 см с 2 странични крила 120/325 см, двукрила витрина 200/325 см, трикрила витрина 320/250 см стъклопакет в зоната от 100 см от пода до 200 см от пода, останалата част - плътна - МДФ, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№3, №18 и №23 по спецификация)	м2	28,38	182,00	5 165,16
60	100	Доставка и монтаж алуминиева витрина за обособяване помещение портиер етаж 2 - врата 100/330 см с 2 странични крила 120/325 см, стъклопакет в зоната от 100 см от пода до 200 см от пода, останалата част - плътна - МДФ, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване - по спецификация осигурено срещу разпадане и разчупване (№3 по спецификация)	м2	11,22	182,00	2 042,04
61	101	Доставка и монтаж алуминиева витрина за обособяване помещение портиер етаж 3 - врата 100/330 см с 2 странични крила 120/325 см, стъклопакет в зоната от 100 см от пода до 200 см от пода, останалата част - плътна - МДФ, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване - по спецификация осигурено срещу разпадане и разчупване (№3 по спецификация)	м2	11,22	182,00	2 042,04
		<b>Всичко V:</b>				<b>64 588,28</b>
		<b>ВСИЧКО А:</b>				<b>174 000,42</b>
		<b>Б. КОРПУС А+Б+В /в т.ч. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ/</b>				
		<b>I. ПЪРВИ ЕТАЖ</b>				
6.1	102	Стъргане на стари пластове боя (греди и тавани)	м2	846,62	2,49	2 108,08
7	103	Очукване нездрава мазилка	м2	169,32	4,09	692,52
8	104	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	3,39	28,01	94,95

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
12.2	105	Полагане на контактен грунд по греди и тавани	м2	846,62	2,39	2 023,42
13.2	106	Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани	м2	169,32	18,68	3 162,90
24	107	Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители	м2	846,62	10,41	8 813,31
15.2	108	Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране	м2	846,62	5,38	4 554,82
21.1	109	Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи, включително боядисване с латекс	м2	52,80	37,79	1 995,31
		<b>Всичко I:</b>				<b>23 445,31</b>
		<b>II. ВТОРИ ЕТАЖ</b>				
6.1	110	Стъргане на стари пластове боя (греди и тавани)	м2	1 085,02	2,49	2 701,70
7	111	Очукване нездрава мазилка	м2	217,00	4,09	887,53
8	112	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	4,34	28,01	121,56
12.2	113	Полагане на контактен грунд по греди и тавани	м2	1 085,02	2,39	2 593,20
13.2	114	Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани	м2	217,00	18,68	4 053,56
24	115	Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители	м2	1 085,02	10,41	11 295,06
15.2	116	Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране	м2	1 085,02	5,38	5 837,41
21.1	117	Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи, включително боядисване с латекс	м2	52,80	37,79	1 995,31
		<b>Всичко II:</b>				<b>29 485,33</b>
		<b>III. ТРЕТИ ЕТАЖ</b>				
6.1	118	Стъргане на стари пластове боя (греди и тавани)	м2	1 089,75	2,49	2 713,48
7	119	Очукване нездрава мазилка	м2	217,95	4,09	891,42
8	120	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	4,36	28,01	122,12
12.2	121	Полагане на контактен грунд по греди и тавани	м2	1 089,75	2,39	2 604,50
13.2	122	Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани	м2	217,95	18,68	4 071,31
24	123	Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители	м2	1 089,75	10,41	11 344,30
15	124	Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране	м2	1 089,75	5,38	5 862,86
21.1	125	Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи, включително боядисване с латекс	м2	52,80	37,79	1 995,31
2	126	Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар	м2	131,20	6,90	905,28
4	127	Демонтаж тоалетни мивки и смесителни батерии	бр	4,00	8,06	32,24
5.1	128	Демонтаж тоалетни седала и писоари	бр	8,00	16,63	133,04
12.3	129	Полагане на контактен грунд по подове и стени	м2	103,86	2,39	248,23
38	130	Хастарна вароциментова мазилка по стени	м2	131,20	12,72	1 668,86
14	131	Полагане на фаянс по стени	м2	131,20	39,29	5 154,85
23	132	Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители	м2	72,16	9,96	718,71
16.1	133	Боядисване стени с влагоустойчив латекс, вкл. грундиране	м2	72,16	5,91	426,47
17	134	Полагане теракот по под	м2	31,70	39,29	1 245,49
		<b>Всичко III:</b>				<b>40 138,47</b>
		<b>IV. ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ</b>				
6.1	135	Стъргане на стари пластове боя (греди и тавани)	м2	908,67	2,49	2 262,59
7	136	Очукване нездрава мазилка	м2	181,73	4,09	743,28
8	137	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	3,63	28,01	101,68
12.2	138	Полагане на контактен грунд по греди и тавани	м2	908,67	2,39	2 171,72
13.2	139	Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани	м2	181,73	18,68	3 394,72

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли-чество	Стойност	
					Един.	Обща
24	140	Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители	м2	908,67	10,41	9 459,25
15.2	141	Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране	м2	908,67	5,38	4 888,64
21.1	142	Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи, включително боядисване с латекс	м2	39,60	37,79	1 496,48
		<b>Всичко IV:</b>				<b>24 518,36</b>
		<b>V. СЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ</b>				
6	143	Стъргане на стари пластове боя	м2	119,96	2,49	298,70
7	144	Очукване нездрава мазилка	м2	10,00	4,09	40,90
8	145	Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км	м3	0,20	28,01	5,60
12.2	146	Полагане на контактен грунд по греди и тавани	м2	119,96	2,39	286,70
13.2	147	Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани	м2	10,00	18,68	186,80
24	148	Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители	м2	119,96	10,41	1 248,78
15.2	149	Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране	м2	119,96	5,38	645,38
21.1	150	Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръбопроводи, включително боядисване с латекс	м2	39,60	37,79	1 496,48
35	151	Почистване и боядисване парапет стълбище	м2	45,36	5,40	244,94
34.1	152	Почистване и боядисване декоративна решетка пред прозорци	м2	20,79	5,40	112,27
		<b>Всичко V:</b>				<b>4 566,55</b>
		<b>VI. ДОГРАМА</b>				
		<b>Прозорци</b>				
253.1	153	Изваждане на прозорци от зид всички размери	бр	57,00	15,00	855,00
39	154	Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 70/60см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№1 по спецификация)	бр	2,00	68,34	136,68
40	155	Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/240см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№5 по спецификация)	бр	4,00	257,46	1 029,84
41	156	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 260/240см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№6 по спецификация)	бр	20,00	743,22	14 864,40
42	157	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 240/240см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№7 по спецификация)	бр	5,00	686,29	3 431,45
64	158	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 260/160см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№10 по спецификация)	бр	2,00	495,87	991,74
65	159	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 250/300см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№11 по спецификация)	бр	2,00	894,00	1 788,00
44	160	Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 180/320см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло (№19 по спецификация)	бр	2,00	686,29	1 372,58
66	161	Доставка и монтаж на вътрешна витрина 52/320см алуминиева дограма стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№20 по спецификация)	бр	8,00	265,00	2 120,00

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
67	162	Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 108/320см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло (№21 по спецификация)	бр	2,00	411,95	823,90
68	163	Доставка и монтаж на петкрил прозорец 568/300см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с две отваряеми крила на странична вертикална ос (№26 по спецификация)	бр	3,00	1 651,25	4 953,75
69	164	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/300см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№27 по спецификация)	бр	3,00	1 215,84	3 647,52
70	165	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 280/300см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№28 по спецификация)	бр	3,00	1 001,28	3 003,84
71	166	Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/160см PVC 5-камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос (№30 по спецификация)	бр	1,00	648,45	648,45
49	167	Вътрешно обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка, вкл. ръбохранители и латекс	м	388,00	10,52	4 081,76
		<b>Врати</b>				-
253.2	168	Изваждане на врати от зид всички размери	бр	27,00	15,00	405,00
72	169	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 90/200см от алуминиеви профили (№1 по спецификация)	бр	1,00	270,01	270,01
73	170	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/200см от алуминиеви профили (№2 по спецификация)	бр	1,00	315,00	315,00
74	171	Доставка и монтаж на вътрешна двукрила витринна дограма 340/330см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№3 по спецификация)	бр	1,00	2 042,04	2 042,04
75	172	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/210см от алуминиеви профили (№4 по спецификация)	бр	11,00	322,00	3 542,00
76	173	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/210см, самозатваряща се, димоуплътнена (№4м по спецификация)	бр	2,00	920,00	1 840,00
77	174	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/210см, самозатваряща се, димоуплътнена (№4д по спецификация)	бр	5,00	920,00	4 600,00
78	175	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 90/210см, самозатваряща се, димоуплътнена (№5м по спецификация)	бр	1,00	839,99	839,99
79	176	Доставка и монтаж на витринна дограма 180/320см от алуминиеви профили с двукрила димоуплътнена врата, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№7 по спецификация)	бр	4,00	1 200,00	4 800,00
80	177	Доставка и монтаж на външна двукрила остъклена врата 210/320см от алуминиеви профили с прекъснат термомост, с горен неотваряем прозорец стъклопакет с нискоемисионно стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване с брави "Антипаник" (№8 по спецификация)	бр	2,00	1 599,99	3 199,98

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
81	178	Доставка и монтаж на витринна дограма 284/305см от алуминиеви профили с еднокрила димоуплътнена врата, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№9 по спецификация)	бр	2,00	1 650,00	3 300,00
82	179	Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена врата 160/220см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№10 по спецификация)	бр	1,00	640,00	640,00
83	180	Доставка и монтаж на еднокрила остъклена врата 90/240см от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване (№15 по спецификация)	бр	1,00	380,00	380,00
84	181	Доставка и монтаж на външна двукрила остъклена врата 200/320см от алуминиеви профили с прекъснат термомост, с горен неотварям прозорец стъклопакет с нискоемисионно стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване с брави "Антипаник" (№16 по спецификация)	бр	1,00	1 440,00	1 440,00
49.1	182	Вътрешно обръщане около врати до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка, вкл. ръбохранители и латекс	м	201,00	10,52	2 114,52
		<b>Всичко VI:</b>				<b>73 477,45</b>
		<b>ВСИЧКО Б:</b>				<b>195 631,47</b>
		<b>ОБЩО част АРХИТЕКТУРА</b>				<b>369 631,89</b>
<b>Част: КОНСТРУКТИВНА</b>						
		<b>I СЪЛБА 1</b>				
85	183	БЕТОН КЛАС С20/25	М3	2,80	143,19	400,93
86	184	КОФРАЖ	М2	13,90	32,10	446,19
87	185	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420	КГ	265,60	1,69	448,86
88	186	Разбиване на съществуваща настилка	М2	1,50	11,51	17,27
89	187	Изкоп	М3	1,40	21,00	29,40
90	188	Обратен насип	М3	0,60	17,99	10,79
		<b>II СЪЛБА 2</b>				
85	189	БЕТОН КЛАС С20/25	М3	2,50	143,19	357,98
86	190	КОФРАЖ	М2	10,90	32,10	349,89
87	191	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420	КГ	233,70	1,69	394,95
88	192	Разбиване на съществуваща настилка	М2	1,50	11,51	17,27
89	193	Изкоп	М3	1,40	21,00	29,40
90	194	Обратен насип	М3	0,60	17,99	10,79
		<b>III СЪЛБА 3</b>				
85	195	БЕТОН КЛАС С20/25	М3	2,90	143,19	415,25
86	196	КОФРАЖ	М2	12,90	32,10	414,09
87	197	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420	КГ	246,70	1,69	416,92
88	198	Разбиване на съществуваща настилка	М2	1,50	11,51	17,27
89	199	Изкоп	М3	1,40	21,00	29,40
90	200	Обратен насип	М3	0,60	17,99	10,79

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли-чество	Стойност	
					Един.	Обща
		<b>IV СЪЛБА С ПЛОЩАДКА ПРИ ПОДПОРНАТА СТЕНА</b>				
85	201	БЕТОН КЛАС С20/25	М3	8,90	143,19	1 274,39
86	202	КОФРАЖ	М2	44,70	32,10	1 434,87
87	203	АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420	КГ	481,70	1,69	814,07
88	204	Разбиване на съществуваща настилка	М2	4,00	11,51	46,04
89	205	Изкоп	М3	3,60	21,00	75,60
90	206	Обратен насип	М3	1,60	17,99	28,78
		<b>V МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ</b>				
91	207	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СЕННИЦИ	КГ	353,00	3,77	1 330,81
91.1	208	МЕТАЛНА ЗА ОБРАМЧВАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ	КГ	1 305,00	3,23	4 215,15
		<b>ОБЩО част КОНСТРУКТИВНА</b>				<b>13 037,15</b>
		<b>Част: ОВ</b>				
		<b>Училищен корпус</b>				
		<b>Вътрешна отоплителна инсталация</b>				
92	209	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 600/500mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	55,00	135,80	7 469,00
93	210	Също, но 600/700 мм.	бр.	11,00	164,20	1 806,20
94	211	Също, но 600/800 мм.	бр.	60,00	177,50	10 650,00
95	212	Също, но 600/900 мм.	бр.	9,00	190,00	1 710,00
96	213	Също, но 600/1000 мм.	бр.	31,00	201,30	6 240,30
97	214	Също, но 600/1200 мм.	бр.	29,00	230,00	6 670,00
98	215	Също, но 600/1400 мм.	бр.	32,00	252,00	8 064,00
99	216	Също, но 600/1600 мм.	бр.	7,00	278,00	1 946,00
100	217	Също, но 600/2000 мм.	бр.	14,00	334,59	4 684,26
101	218	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"	бр.	248,00	16,10	3 992,80
101.1	219	Доставка и монтаж на секретен регулиращ вентил 1/2"	бр.	248,00	16,10	3 992,80
102	220	Доставка и монтаж на окомплектовка за панелни радиатори, включваща : ръчен обезвъздушител, 2 бр. тапи, 2 бр. щепсели	бр.	248,00	11,55	2 864,40
103	221	Доставка и монтаж на полипропиленови тръба стабилизирана 2 1/2", вкл. фасонни елементи и преходи с метални резби	м	68,00	79,15	5 382,20
254	222	същото, но 2"	м	133,00	48,30	6 423,90
104	223	Също, 1 1/2"	м	145,00	31,86	4 619,70
255	224	Също, но 1 1/4"	м	355,00	23,24	8 250,20
105	225	Също, но ф 1"	м	137,00	20,05	2 746,85
106	226	Също, но 3/4"	м	536,00	16,56	8 876,16
107	227	Също, но 1/2"	м	665,00	12,91	8 585,15
108	228	Доставка и монтаж компенсатор Ф2 1/2"	бр.	4,00	62,30	249,20
109	229	Доставка и монтаж компенсатор Ф2"	бр.	6,00	51,18	307,08
110	230	Доставка и монтаж компенсатор Ф1 1/2"	бр.	6,00	45,68	274,08
111	231	Доставка и монтаж компенсатор Ф1 1/4"	бр.	6,00	39,15	234,90
112	232	Доставка и монтаж на сферичен кран 1"	бр.	2,00	28,30	56,60
113	233	Също, но ф 20 с изпразнител	бр.	9,00	199,26	1 792,35

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
113.1	234	Доставка и монтаж на сферичен кран ППР ф 20 - дренажен	бр	22,00	22,14	487,08
114	235	Доставка и монтаж на адаптор ППР Ф20x1/2"	бр	488,00	6,38	3 113,44
115	236	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2"	бр.	50,00	31,10	1 555,00
116	237	Доставка и монтаж на тръбна изолация от микропореста гума ф 2 1/2"	м	68,00	9,65	656,20
116.1	238	Също, но ф 2"	м	133,00	9,65	1 283,45
117	239	Също, но ф 1 1/2"	м	145,00	8,67	1 257,15
118	240	Също, но ф 1 1/4"	м	355,00	8,67	3 077,85
119	241	Също, но ф 1"	м	117,00	8,55	1 000,35
120	242	Също, но ф 3/4"	м	148,00	5,31	785,88
121	243	Също, но ф 1/2"	м	35,00	5,15	180,25
122	244	Скоби за укрепване комплект с винт и дюбел	бр	5 180,00	3,88	20 098,40
123	245	Метална конструкция	кг	150,00	4,71	706,50
124	246	Пробиване на отвори до 15x10 в бетонови плочи	бр	90,00	4,54	408,60
125	247	Пробиване на отвори до 40x20 в тухлени зидове	бр	30,00	6,75	202,50
126	248	Замонolitване на отвори в бетонови плочи	бр	90,00	5,98	538,20
127	249	Замонolitване на отвори в тухлени зидове	бр	30,00	6,62	198,60
128	250	Хидравлични проби на тръбна мрежа	м	2 039,00	0,55	1 121,45
129	251	Топла проба за отоплително тяло с регулиране на дебит	бр	242,00	0,84	203,28
		<b>Оборудване абонатни станции</b>				
130	252	Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 400 литра	бр.	3,00	602,40	1 807,20
131	253	Доставка и монтаж на водоразпределител ф219, L=2000 м. 8 щуцера	бр.	2,00	652,00	1 304,00
132	254	Доставка и монтаж на водосъбирател ф219, L=2000 м. 8 щуцера	бр.	2,00	652,00	1 304,00
133	255	Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2" : 0,6 Мра	бр.	1,00	128,00	128,00
134	256	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф 88x4,5, вкл. фасонни елементи	м	16,00	58,00	928,00
135	257	Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4"	м	15,00	13,35	200,25
136	258	Също, но Ф90	м	15,00	38,16	572,40
137	259	Доставка и монтаж на воден филтър DN 2 1/2", PN0,6	бр.	1,00	69,00	69,00
138	260	Също, но DN2, PN0,6	бр.	2,00	69,00	138,00
139	261	Също, но DN 1 1/2, PN0,6	бр.	1,00	95,00	95,00
140	262	Също, но DN 1 1/4, PN0,6		2,00	86,00	172,00
141	263	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1"; 0,4 Мра	бр.	2,00	279,00	558,00
142	264	Също, но 1 1/2"; 0,4 Мра	бр.	2,00	352,00	704,00
143	265	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2"	бр.	7,00	29,48	206,36
144	266	Доставка и монтаж на манометър 1,0 Мра	бр.	2,00	57,15	114,30
145	267	Доставка и монтаж на термометър 120°С	бр.	4,00	55,10	220,40
146	268	Доставка и монтаж на табло КИПиА	бр.	2,00	950,00	1 900,00
147	269	Доставка, монтаж и настройка на регулатор на температура с потопяем сензор за управление трипътен вентил на котела - двуканален	бр.	2,00	785,00	1 570,00
148	270	Метална конструкция	кг	100,00	3,98	398,00
149	271	Хидравлична проба	м	15,00	0,70	10,50
150	272	Функционална проба	бр.	1,00	18,00	18,00

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м ка	Коли-чество	Стойност	
					Един.	Обща
		<b>Демонтажни работи</b>				
151	273	Демонтаж помпи	бр.	2,00	25,00	50,00
152	274	Демонтаж колектори	бр.	4,00	25,00	100,00
153	275	Демонтаж тръби до 2"	м	4 350,00	0,95	4 132,50
154	276	Демонтаж тръби до ф108	м	860,00	1,30	1 118,00
155	277	Демонтаж отоплителни тела	бр	440,00	8,50	3 740,00
156	278	Пренасяне, натоварване, извозване на демонтирани тръби и съоръжения	компл	1,00	1 500,00	1 500,00
		<b>общо ОБ</b>				<b>166 227,13</b>
<b>Част: ЕЛЕКТРО</b>						
	<b>I.</b>	<b>ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
157	279	Доставка и монтаж на аплик степен, к-кт с ЛЕД лампа 6,10W, IP54	бр.	24,00	39,78	954,72
158	280	Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван IP20, к-кт с ЛЕД лампа 4 или 6W	бр.	81,00	38,01	3 078,81
159	281	Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван IP54, к-кт с ЛЕД лампа 4, 6 или 14W	бр.	166,00	39,78	6 603,48
160	282	Доставка и монтаж на осветително тяло - ЛЕД панел за монтаж на таван 600/600 IP20, 45W	бр.	253,00	84,76	21 444,28
161	283	Доставка и монтаж на светително тяло - ЛЕД панел за монтаж на таван IP20, 18W	бр.	128,00	45,66	5 844,48
162	284	Доставка и монтаж на LED индустриално осв.тяло PC 220V 1,20m 36W 5000K IP66	бр.	17,00	90,26	1 534,42
163	285	Доставка и монтаж на LED индустриално осв.тяло PC 220V 0,60m 24W 5000K IP66	бр.	30,00	72,25	2 167,50
164	286	Доставка и монтаж на LED прожекторно осв.тяло 220V 30W 5000K IP65	бр.	23,00	42,25	971,75
165	287	Направа суха разделка на кабел до 4мм2	бр	1 444,00	0,62	895,28
		<b>Всичко СИЛОВА И ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				<b>43 494,72</b>
	<b>II.</b>	<b>ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ</b>				
		<b>Доставка на материали</b>				
166	288	Пожароизвестителна централа адресируема, к-кт с модули разширение	бр.	4,00	1 670,80	6 683,20
167	289	Адресируем оптично димен датчик, к-кт с основа	бр.	208,00	47,36	9 850,88
168	290	Адресируем оптично димен датчик с изолатор, к-кт с основа	бр.	20,00	51,60	1 032,00
169	291	Адресируем термичен пожароизвестител, к-кт с основа	бр.	7,00	47,59	333,13
170	292	Адресируем ръчен пожароизвестител	бр.	17,00	46,10	783,70
171	293	Адресируем входно-изходен модул	бр.	4,00	75,30	301,20
172	294	Адресируем модул управление конвенционални сирени	бр.	13,00	94,82	1 232,66
173	295	Сирена вътрешна	бр.	13,00	23,85	310,05
174	296	Сирена външна	бр.	3,00	51,19	153,57
175	297	Оловен херметичен акумулатор 18Ah/12V	бр.	3,00	62,90	188,70
176	298	Захранващ блок сирени	бр.	17,00	32,80	557,60
177	299	Доставка проводник JY-L(Y) 2 x 1,0mm2	м.	2 150,00	1,25	2 687,50
178	300	Доставка на проводник J-Y(St)Y 2 x 1,0mm2, аварийно евакуационно осветление	м.	1 650,00	1,17	1 930,50
179	301	Доставка PVC кабелен канал 12/12mm	м.	3 200,00	0,85	2 720,00
180	302	Доставка на светец знак "Маршрут за евакуация"	бр.	36,00	24,33	875,88

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли-чество	Стойност	
					Един.	Обща
181	303	Доставка на светещ знак "Изход за евакуация"	бр.	11,00	24,33	267,63
		<b>Електромонтажни работи изграждане ПИИ</b>				-
182	303	Монтаж на проводник JY-L(Y) 2 x 1,0mm <sup>2</sup>	м.	2 150,00	1,03	2 214,50
183	304	Монтаж на на проводник J-Y(St)Y 2 x 1,0mm <sup>2</sup> , аварийно евакуационно осветление	м.	1 650,00	0,95	1 567,50
256	305	Монтаж PVC кабелен канал с дюбели	м.	3 200,00	0,98	3 136,00
184	306	Монтаж на основа за автоматичен пожароизвестител	бр.	235,00	3,43	806,05
185	307	Привеждане в работно състояние на автоматичен пожароизвестител	бр.	235,00	3,56	836,60
186	308	Монтаж на ръчен пожароизвестител	бр.	17,00	4,44	75,48
187	309	Привеждане в работно състояние на ръчен пожароизвестител	бр.	17,00	3,56	60,52
188	310	Монтаж на адресируеми модули	бр.	17,00	4,60	78,20
189	311	Привеждане в работно състояние на адресируеми модули	бр.	17,00	3,56	60,52
190	312	Монтаж пожароалармено акустично устройство	бр.	17,00	11,09	188,53
191	313	Прив. в раб. съст.на пожароалармено акустично устройство	бр.	17,00	3,56	60,52
192	314	Монтаж на шкаф на ПИС	бр.	1,00	134,35	134,35
193	315	Програмиране на ПИИ система	бр.	1,00	443,52	443,52
194	316	Ефективни измервания и 72 ч проби	бр.	1,00	110,88	110,88
195	317	Монтаж осветително тяло аварийно евакуационно осветление	бр.	47,00	11,91	559,77
		<b>Всичко изграждане ПИИ</b>				<b>40 241,14</b>
		<b>ОБЩО част ЕЛЕКТРО</b>				<b>83 735,86</b>
<b>Част: ВиК</b>						
		<b>I ВОДОПРОВОД</b>				
		<b>I.2. Фрагмент 6 - фонтанки коридори</b>				
196	318	Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	5,55	10,75	59,66
197	319	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 20 мм	бр	6,00	0,31	1,86
198	320	Доставка и монтаж на стенна фонтанка 1/2"	бр	4,00	46,05	184,20
199	321	Доставка и монтаж на хромирана месингова канелка 1/2"	бр	4,00	17,04	68,16
		<b>Всичко водопровод фонтанки коридори</b>				<b>313,88</b>
		<b>I.3. Фрагмент 5 - санитарен възел СОУ</b>				
196	322	Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	7,05	10,75	75,79
200	323	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	3,40	11,50	39,10
201	324	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	1,50	13,07	19,61
197	325	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 20 мм	бр	14,00	0,31	4,34
202	326	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 25 мм	бр	4,00	0,31	1,24
203	327	Доставка и монтаж на СК ½ "	бр	9,00	11,12	100,08
204	328	Доставка и монтаж на ОК ½ "	бр	1,00	10,95	10,95
205	329	Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 80 л, 2 kW	бр	1,00	310,00	310,00
206	330	Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка	бр	5,00	111,17	555,85
207	331	Доставка и монтаж промивен кран 1/2" за писоар	бр	2,00	72,04	144,08
		<b>Всичко водопровод санитарен възел СОУ</b>				<b>1 261,04</b>

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
	<b>1.4.</b>	<b>Фрагмент 4 - общезитие</b>				
196	332	Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	40,85	10,75	439,14
200	333	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	40,85	11,50	469,78
201	334	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	30,25	13,07	395,37
208	335	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	12,15	18,36	223,07
209	336	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 40 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	7,85	20,48	160,77
197	337	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 20 мм	бр	72,00	0,31	22,32
202	338	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 25 мм	бр	24,00	0,31	7,44
210	339	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 32 мм	бр	10,00	0,40	4,00
211	340	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 40 мм	бр	8,00	0,42	3,36
203	341	Доставка и монтаж на СК ½ "	бр	36,00	11,12	400,32
204	342	Доставка и монтаж на ОК ½ "	бр	12,00	10,95	131,40
205	343	Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 80 л, 2 kW	бр	9,00	310,00	2 790,00
212	344	Доставка и монтаж хоризонтален ел. бойлер 80 л, 2 kW	бр	3,00	315,00	945,00
206	345	Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка	бр	12,00	111,17	1 334,04
213	346	Доставка и монтаж на клозетно казанче	бр	12,00	104,96	1 259,52
214	347	Доставка и монтаж на смесител за душ	бр	12,00	111,98	1 343,76
		<b>Всичко водопровод общезитие</b>				<b>9 929,29</b>
	<b>1.5.</b>	<b>Фрагмент 2 - училище</b>				
196	348	Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	7,55	10,75	81,16
200	349	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	10,70	11,50	123,05
201	350	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	8,95	13,07	116,98
257	351	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	6,15	12,52	77,00
208	352	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	7,40	18,36	135,86
215	353	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	7,40	18,43	136,38
197	354	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 20 мм	м	15,00	0,31	4,65
202	355	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 25 мм	м	13,00	0,31	4,03
210	356	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 32 мм	м	12,00	0,40	4,80
203	357	Доставка и монтаж на СК ½ "	бр	7,00	11,12	77,84
206	358	Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка	бр	5,00	111,17	555,85
216	359	Доставка и монтаж комплект смесител за изливна мивка	бр	1,00	73,98	73,98
217	360	Доставка и монтаж на никелирана канелка 1/2"	бр	2,00	23,14	46,28
214	361	Доставка и монтаж на смесител за душ	бр	4,00	111,98	447,92
213	362	Доставка и монтаж на клозетно казанче	бр	4,00	104,96	419,84
207	363	Доставка и монтаж промивен кран 1/2" за писоар	бр	3,00	72,04	216,12

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли-чество	Стойност	
					Един.	Обща
		<b>Всичко водопровод училище</b>				<b>2 521,74</b>
	<b>I.6.</b>	<b>Фрагмент 1 - столова</b>				
196	364	Доставка и монтаж на полипропилен. ф 20 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	7,00	10,75	75,25
200	365	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. фасонни части	м	22,60	11,50	259,90
201	366	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	33,60	13,07	439,15
208	367	Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. фасонни части	м	5,85	18,36	107,41
197	368	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 20 мм	бр	23,00	0,31	7,13
202	369	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 25 мм	бр	27,00	0,31	8,37
210	370	Доставка и монтаж на скоби за закрепване на PP тръби ф 32 мм	бр	6,00	0,40	2,40
203	371	Доставка и монтаж на СК ½ "	бр	12,00	11,12	133,44
204	372	Доставка и монтаж на ОК ½ "	бр	2,00	10,95	21,90
219	373	Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 120 л, 3 kW	бр	1,00	540,00	540,00
205	374	Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 80 л, 2 kW	бр	1,00	310,00	310,00
206	375	Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка	бр	7,00	111,17	778,19
220	376	Доставка и монтаж комплект смесител за кухненска мивка	бр	1,00	107,02	107,02
213	377	Доставка и монтаж на клозетно казанче	бр	7,00	104,96	734,72
221	378	Доставка и монтаж на вентил за съдомиална машина	бр	1,00	38,01	38,01
		<b>Всичко водопровод столова</b>				<b>3 562,89</b>
		<b>Общо ВОДОПРОВОД</b>				<b>17 588,84</b>
	<b>II</b>	<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>				
	<b>II.2.</b>	<b>Фрагмент 6 - фонтанки коридори</b>				
223	379	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм	бр	7,50	8,15	61,13
224	380	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм	бр	8,00	2,13	17,04
225	381	Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50	бр	4,00	2,74	10,96
226	382	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм	бр	3,00	2,13	6,39
227	383	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм	бр	4,00	28,00	112,00
228	384	Доставка и монтаж на вентилационен клапан	бр	1,00	37,13	37,13
		<b>Всичко канализация фонтанки коридори</b>				<b>244,65</b>
	<b>II.3.</b>	<b>Фрагмент 5 - санитарен възел СОУ</b>				
223	385	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм	м	1,90	8,15	15,49
223	386	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм	м	15,25	8,15	124,29
229	387	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм	м	7,00	17,05	119,35
230	388	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 32 мм	бр	5,00	1,96	9,80
224	389	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм	бр	14,00	2,13	29,82
231	390	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм	бр	7,00	4,09	28,63
232	391	Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/32	бр	4,00	2,05	8,20
225	392	Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50	бр	12,00	2,74	32,88
233	393	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50	бр	4,00	4,18	16,72
234	394	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110	бр	5,00	5,67	28,35
226	395	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм	бр	6,00	2,13	12,78
235	396	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм	бр	2,00	4,10	8,20
236	397	Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм	бр	7,00	18,70	130,90

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Коли-чество	Стойност	
					Един.	Обща
237	398	Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат	бр	5,00	88,00	440,00
238	399	Доставка и монтаж на клозетно седало	бр	7,00	95,99	671,93
227	400	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм	бр	11,00	28,00	308,00
239	401	Доставка и монтаж писоар	бр	2,00	156,00	312,00
228	402	Доставка и монтаж на вентилационен клапан	бр	1,00	37,13	37,13
<b>Всичко канализация санитарен възел СОУ</b>						<b>2 334,47</b>
	<b>II.4.</b>	<b>Фрагмент 4 - общежитие</b>				
223	403	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм	м	20,65	8,15	168,30
229	404	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм	м	36,00	17,05	613,80
224	405	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм	бр	36,00	2,13	76,68
231	406	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм	бр	12,00	4,09	49,08
225	407	Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50	бр	12,00	2,74	32,88
233	408	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50	бр	24,00	4,18	100,32
234	409	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110	бр	12,00	5,67	68,04
226	410	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм	бр	21,00	2,13	44,73
235	411	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм	бр	11,00	4,10	45,10
258	412	Доставка и монтаж на PVC РО ф 110 мм	бр	3,00	39,18	117,54
237	413	Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат	бр	12,00	88,00	1 056,00
236	414	Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм	бр	12,00	18,70	224,40
238	415	Доставка и монтаж на клозетно седало	бр	12,00	95,99	1 151,88
227	416	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм	бр	12,00	28,00	336,00
240	417	Доставка и монтаж на душ кабина	бр	8,00	380,01	3 040,08
228	418	Доставка и монтаж на вентилационен клапан	бр	12,00	37,13	445,56
<b>Всичко канализация общежитие</b>						<b>7 570,39</b>
	<b>II.5.</b>	<b>Фрагмент 2 - училище</b>				
222	419	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 32 мм	м	2,80	5,26	14,73
223	420	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм	м	13,10	8,15	106,77
229	421	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм	м	1,00	17,05	17,05
241	422	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм за хор. канал в сгради	м	5,15	17,05	87,81
242	423	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 160 мм за хор. канал в сгради	м	6,75	19,66	132,71
230	424	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 32 мм	бр	8,00	1,96	15,68
224	425	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм	бр	12,00	2,13	25,56
231	426	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм	бр	6,00	4,09	24,54
243	427	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 160 мм	бр	2,00	6,23	12,46
244	428	Доставка и монтаж на PVC разклонител 32/32	бр	4,00	1,85	7,40
232	429	Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/32	бр	5,00	2,05	10,25
225	430	Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50	бр	7,00	2,74	19,18
233	431	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50	бр	3,00	4,18	12,54
234	432	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110	бр	3,00	5,67	17,01
245	433	Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/110	бр	3,00	8,34	25,02
246	434	Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/160	бр	2,00	8,67	17,34
247	435	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 32 мм	бр	4,00	1,96	7,84
226	436	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм	бр	6,00	2,13	12,78
235	437	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм	бр	3,00	4,10	12,30
248	438	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 160 мм	бр	1,00	6,23	6,23
236	439	Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм	бр	4,00	18,70	74,80

№ Анализ	№	Наименование на СМР	Ед. м-ка	Количество	Стойност	
					Един.	Обща
237	440	Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат	бр	20,00	88,00	1 760,00
249.1	441	Доставка и монтаж кухненска мивка	бр	1,00	209,74	209,74
238	442	Доставка и монтаж на клозетно седало	бр	4,00	95,99	383,96
227	443	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм	бр	8,00	28,00	224,00
228	444	Доставка и монтаж на вентилационен клапан	бр	3,00	37,13	111,39
		<b>Всичко канализация училище</b>				<b>3 349,09</b>
		<b>II.6. Фрагмент 1 - столова</b>				
222	445	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 32 мм	м	2,55	5,26	13,41
223	446	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм	м	5,80	8,15	47,27
229	447	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм	м	2,00	17,05	34,10
241	448	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм за хор. канал в сгради	м	8,70	17,05	148,34
230	449	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 32 мм	бр	4,00	1,96	7,84
224	450	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм	бр	8,00	2,13	17,04
231	451	Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм	бр	6,00	4,09	24,54
244	452	Доставка и монтаж на PVC разклонител 32/32	бр	6,00	1,85	11,10
232	453	Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/32	бр	2,00	2,05	4,10
225	454	Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50	бр	2,00	2,74	5,48
233	455	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50	бр	7,00	4,18	29,26
234	456	Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110	бр	3,00	5,67	17,01
245	457	Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/110	бр	6,00	8,34	50,04
247	458	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 32 мм	бр	4,00	1,96	7,84
226	459	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм	бр	2,00	2,13	4,26
235	460	Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм	бр	1,00	4,10	4,10
236	461	Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм	бр	3,00	18,70	56,10
237	462	Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат	бр	7,00	88,00	616,00
249	463	Доставка и монтаж кухненска мивка, двугнезна	бр	1,00	290,00	290,00
238	464	Доставка и монтаж на клозетно седало	бр	3,00	95,99	287,97
227	465	Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм	бр	4,00	28,00	112,00
250	466	Доставка и монтаж на съдомиялна машина	бр	1,00	720,01	720,01
251	467	Доставка и монтаж на мазнинозадържател	бр	1,00	760,00	760,00
228	468	Доставка и монтаж на вентилационен клапан	бр	2,00	37,13	74,26
		<b>Всичко канализация столова</b>				<b>3 342,07</b>
		<b>Всичко КАНАЛИЗАЦИЯ</b>				<b>16 840,67</b>
		<b>ОБЩО част Вик</b>				<b>34 429,51</b>
		<b>Всичко СМР собствен принос без ДДС</b>				<b>667 061,54</b>
		<b>ДДС 20%</b>				<b>133 412,31</b>
		<b>Всичко СМР собствен принос с ДДС</b>				<b>800 473,85</b>

Андрей

Тодорел

/трите имена на представлявания участника/

КОМФОРТ ЕООД

/подпис и печат/

Дата:

13.6.2018.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.